

Presupuesto						
Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con número	Precio Unitario con letra	Importe en pesos
1005.00	LIMPIEZA Y TRAZO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO...					
1005.02	EN LINEAS GENERALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	M2	822.80	6.65	SEIS PESOS 65/100 M.N.	5,470.29
	Total de LIMPIEZA Y TRAZO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO...					5,470.29
1010.00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL CON AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 MTS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION..					
1010.02	HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	74.03	122.58	CIENTO VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N.	9,074.60
	Total de EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL CON AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 MTS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION..					9,074.60
1083.00	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AMACICE Y/O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES...					
1083.01	DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.	M3	74.03	499.44	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.	36,973.54
	Total de EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AMACICE Y/O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES...					36,973.54
1100.00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES...					
1100.02	EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	1,448.88	76.90	SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.	111,418.87
	Total de EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES...					111,418.87
1130.00	PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR...					
						162,937.30
						162,937.30
					TOTAL DE HOJA :	
					TOTAL ACUMULADO :	

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

ING. FELIPE RUBION NIETO
REPRESENTANTE LEGAL

Infraestructura Loya y Rubio, S.A. de C.V.

Priv. Traviña y Retes No. 6706 Col. Panamericana
Chihuahua, Chihuahua.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA / DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO No. 157/2016

ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL

INICIO: 15/JUL/16 TÉRMINO: 31/AGO/16 PLAZO: 48 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con número	Precio Unitario con letra	Importe en pesos
1130.02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.	M3	82.26	203.49	DOSCIENTOS TRES PESOS 49/100 M.N.	16,739.09
	Total de PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR...					16,739.09
1131.00	RELLENO EN ZANJAS...					
1131.01	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	987.12	27.23	VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.	26,879.28
1131.06	COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES	M3	412.30	203.43	DOSCIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N.	83,874.19
F.C. 011	CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DEL CORTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM AL DESTINO INDICADO POR LA SUPERVISION MEDIDO SUELTO	M3	641.63	41.58	CUARENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.	26,678.98
	Total de RELLENO EN ZANJAS...					137,432.45
F.C. 026	INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE PVC O SLANT DE CONCRETO, SEGUN SE REQUIERA, CODO DE 45 GRADOS DE PVC INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO PRODUCTO DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR INSTALACION HASTA 0.50 METROS DESPUES DE LA GUARNICION O REGISTRO EXISTENTE SEGUN SEA EL CASO; ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA Y CONSTANCIA DE RECEPCION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA...	DESC	39.00	2,174.40	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.	84,801.60
	EN MATERIAL "B" (EXCAVACIONES Y RELLENOS)					84,801.60
	Total de INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE PVC O SLANT DE CONCRETO, SEGUN SE REQUIERA, CODO DE 45 GRADOS DE PVC INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO PRODUCTO DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR INSTALACION HASTA 0.50 METROS DESPUES DE LA GUARNICION O REGISTRO EXISTENTE SEGUN SEA EL CASO; ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA Y CONSTANCIA DE RECEPCION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA...					401,910.44
	Subtotal de Presupuesto					64,305.67
					16% I.V.A.	238,973.14
					TOTAL DE HOJA :	401,910.44
					TOTAL ACUMULADO :	

ING. FELIPE RUBIO NIETO
REPRESENTANTE LEGAL



Constructora Loya y Rubio, S.A. de C.V.
Priv. Trasviña y Retes No. 6706 Col. Panamericana
Chihuahua, Chihuahua.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA / DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO No. 157/2016

ALCANTARILLADO SANITARIO - RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL
SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL

INICIO: 15/JUL/16 TÉRMINO: 31/AGO/16 PLAZO: 48 DÍAS NATURALES

Presupuesto				
Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con número
				Importe en pesos
Total				466,216.11

ING. FELIPE RUBIO NETO
REPRESENTANTE LEGAL