

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. LETRA	PU	IMPORTE
PRELIMINARES						
LIMPIEZA	Limpieza y lavado de alberca, previo a la instalacion del acabado	m2	685.89	QUINCE PESOS 00/100 M.N.	\$ 15.00	\$ 10,288.35
Total de PRELIMINARES						
** DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.**						\$ 10,288.35
OBRA CIVIL						
Cancelacion de area debajo de escalones, construcción de muro de contención a base de block de 20cm, relleno de concreto c/aditivo impermeable y armado con CANCELAR varilla 1/2" @ 20 cm. Aplanado cemento-arena c/aditivo impermeable						
		pza	1.00	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.	\$ 5,764.09	\$ 5,764.09
Total de OBRA CIVIL						
** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.**						\$ 5,764.09
ACABADO INTERIOR DE LA ALBERCA						
MARM	Acabado de marmollina floteado	m2	636.93	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.	\$ 164.62	\$ 104,854.12
CARRILES	Suministro e instalacion de ceramica en CARRILES piso	pza	8.00	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 2,625.00	\$ 21,000.00
CRUCES	Suministro e instalacion de ceramica en CRUCES en muro	pza	16.00	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.	\$ 297.80	\$ 4,764.96
Total de ACABADO INTERIOR DE LA ALBERCA						
** CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.**						\$ 130,619.08
Total de SERVICIO PARA EL ACABADO INTERIOR DE CENTRO DEPORTIVO SUR ALBERCA						
** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.**						\$ 146,671.52
Subtotal de Presupuesto						
** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.**						\$ 146,671.52
					IVA (16%)	\$ 23,467.44
					Total	\$ 170,138.96

**** CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.****

CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.
CNI 901208 2C1

ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
ADMINISTRADOR UNICO