



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-M/77

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000297

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE JULIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN POR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUEDANDO LA CANTIDAD DE LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-33FM-OP-155 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0601-61401-2-5-FAFM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$42,362.57

OBRA

01 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA C. SOCIALISMO, ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. IGNACIO RAMÍREZ, COL. FRANCISCO VILLA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUN SEA EL CASO.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RECIBIDO
15 JUL 2016
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

RECIBIDO
15 JUL 2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
11.31

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-M/77
2016-PDM-33FM-OP-155

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA C. SOCIALISMO, ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y C. IGNACIO RAMÍREZ, COL. FRANCISCO VILLA	No. EXPEDIENTE: 2016OP000297	POSTES Y ARBOTANTES				
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 9/450. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, MANIOBRAAS CON GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARI PARA SI CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	7,076.00	14,152.00
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO TIPO PATIN EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: MANIOBRAS CON GRUA, MANO DE OBRA Y ENTREGA EN ALMACEN DE MUNICIPIO	PZA	3.00	1,110.00	3,330.01
			SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE EN POSTE (1 BASTIDOR, B1, 1 AISLADOR 1C, 4 ABRAZADERAS 1BS). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	1,201.39	4,805.56
			CABLEADO				
			SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 4 MARCA VIAKON O SIMILAR	ML	120.00	41.39	4,966.66
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE CALIBRE 10 THEW-LS MARCA VIAKON O SIMILAR	ML	30.00	35.24	1,057.22
			LAMPARAS Y LUMINARIAS				
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO COBRA DE 100 WATTS CON 16,000 LUMENS DE INTENSIDAD LUMINOSA, INLCUYE: GRUA, MANIOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00	3,248.00	9,744.00
			CONEXIÓN				
			SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN POR MEDIO DE CONECTOR PONCHABLE BIMETALICO 504, SISTEMA AEREO. INCLUYE: HERRAMEINTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	10.00	153.84	1,538.39
			SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION POR MEDIO DE CONECTOR PONCHABLE CAL. 6 BIMETALICO, SISTEMA AEREO. INLCUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMEINTO	PZA	10.00	175.82	1,758.21
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULO Y FOTOCELDA ELECTRONICA 1000 W 1800VA 105-305V 50-60HZ. INCLUYE MANIOBRA, MATERIALES DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN	PZA	3.00	336.84	1,010.52

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO