


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Presupuesto

Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con letra	Importe en pesos
1060.00	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL CON AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES. REMOCION ACARREO HASTA 10 MTS. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPELEOS VERTICALES PARA SU ESTRACCION	M3	238.10	146.74	6,472.70
1060.02	HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	44.11	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.	6,472.70
1100.00	Total de EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL CON AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES. REMOCION ACARREO HASTA 10 MTS. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPELEOS VERTICALES PARA SU ESTRACCION				
1100.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES...	M3	396.97	173-16	
1131.00	RELLENO DE ZANJAS...	M3	205.30	Tag. de la	
1131.01	A VOLTIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	441.08		
4000.00	Total de RELLENO DE ZANJAS...				
4000.01	MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON PARAMENTOS ROSTREADOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, JUNTEADA CON...	M3	140.22	Presupuesto contratista	
4001.00	MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 CON RESISTENCIA MINIMA DE 60 KG/CM2.	M3	141.63	Proyecto ejecutivo	
4001.02	Total de MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON PARAMENTOS ROSTREADOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, JUNTEADA CON...	M3	22.88	Autorización de extras	
4001.03	ZAMPEADO DE PIEDRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, JUNTEADO CON...	M3	1,530.20	Bitácora	
4001.04	MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 CON RESISTENCIA MINIMA DE 60 KG/CM2.	M3	22.88	Oficio de terminación de trabajos	
4001.05	Total de ZAMPEADO DE PIEDRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, JUNTEADO CON...	M3	22.88	Finiquito de obra	
4001.06		M3	22.88	Actas de entrega recepción y administrativa	



TOTAL DE HOJA : 35,010.98
TOTAL ACUMULADO : 326,988.62

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Presupuesto

Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con número	Importe en pesos
JUNTEADO CON...					
4030.00	FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...				
4030.01	DE F'C= 100 KG/CM2	M3	5.69	1,740.46 UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N.	9,903.22
4030.04	DE F'C= 200 KG/CM2	M3	5.74	2,015.83 DOS MIL QUINCE PESOS 83/100 M.N.	11,570.86
4030.05	DE F'C= 250 KG/CM2	M3	19.50	2,185.61 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.	42,619.40
	Total de FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...				64,093.48
4040.00	LIMPIEZA Y TRAZO EN TERRENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS...				
4040.01	LIMPIEZA Y TRAZO.	M2	192.00	21.85 VEINTIUN PESOS 85/100 M.N.	4,195.20
	Total de LIMPIEZA Y TRAZO EN TERRENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS...				4,195.20
4090.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...				
4090.01	EN DIAMETROS MAYORES A 3/8"	KG	90.03	35.49 TREINTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	3,195.16
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...				3,195.16
FC014-A	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO II, DE 70 LTS/M, CON JUNTA TRANSVERSAL A NO MAS DE 3.20, PROVOCADA EN CONCRETO EN ESTADO PLASTICO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, ACABADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y EL EQUIPO NECESARIO.	ML	92.00	47.86 CUARENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	4,403.12
FC017	TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.15 MTS DE ESPESOR, CON UN ANCHO DE LOSA NO MAYOR DE 3.50 MTS, JUNTA LONGITUDINAL CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8 DE 45 CMS A CADA 60 CMS, JUNTA TRANSVERSAL ACERRADA A 1/4 DEL ESPESOR A CADA 3.5 MTS, JUNTA DE EXPANSION CON CELOTEX DE 1/2". VARILLA LISA DE 3/4 DE 35 CMS A CADA 30 CMS CON CAMISA DE PVC EN UNO DE LOS EXTREMOS DE LA VENTANILLA CON 2"	M2	130.00	60.61 SESENTA PESOS 61/100 M.N.	7,879.30
	TOTAL DE HOJA :				83,766.26
	TOTAL ACUMULADO :				410,754.88

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Presupuesto

Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con número	Precio Unitario con letra	Importe en pesos
FC020	DE EXCEDENTE, SEPARACION DE JUNTAS NO MAYOR A 18 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, TENDIDO, VIBRADO Y CUIDADO HASTA SU FRAGUADO FINAL.	M2	151.04 130.00	7.72	SIETE PESOS 72/100 M.N.	1,003.60
FC037	SELLADO DE JUNTAS CON SONOMERIC O KEMPRO EN TODAS LAS JUNTAS LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y DE CONSTRUCCION, TANTO EN LOSAS COMO EN GUARNICIONES. INCLUYE LIMPIEZA, SOPLETEADO Y COLOCACION DE COLA DE RATA DE 1/4 DE PLUGADA.	ML	92.00	11.59	ONCE PESOS 59/100 M.N.	1,066.28
FC039	PINTURA DE CIRCULACION VIAL, CON PINTURA AMARILLO O BLANCO TRAFICO, SEGUN EL CASO EN COORDONES.	ML	72.93 92.00	16.75	DIECISEIS PESOS 75/100 M.N.	1,541.00
Subtotal de Presupuesto						414,365.76
						66,298.52
						480,664.28
						16% I.V.A. Total

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA