

conservacion.

3/2/2015



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISMREF/15-OP-048

NO. EXPEDIENTE: 2015OP000538

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE FEBRERO DE 2016

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$106,199.64 (CIENTO SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (2015), SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12356010001-999999-04-07001- 131-000-02E1701-61601-2-5-F115-000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$106,199.64
OBRA		
01	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774A, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 Y 8714. SEGUNDA ETAPA (REFRENDO).	

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISMREF/15-OP-048

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774A, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 Y 8714. SEGUNDA ETAPA (REFRENDO)	ALBAÑILERIA				
		TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES FIJOS DE REFERENCIA PARA EDIFICIOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APARATOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	14.85	9.78	145.22
		EXCAVACIÓN PARA ZAPATA CORRIDA, POR MEDIOS MANUEALES EN MATERIAL TIPO B. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	7.20	121.34	873.62
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 MTS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DEL DESPLANTE, TRASPALO FUERA DE ZANJA, PERFILADO Y PROTECCIÓN DE LA MISMA, COMPACTACIÓN Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE, BASE DE PAGO ÁREA EN PLANTA DE CIMENTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SIU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	13.50	111.75	1,508.00
	No. DE EXPEDIENTE: 2015OP000538	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DEL DESPLANTE, RASPALO FUERA DE ZANJA, PERFILADO Y PROTECCIÓN DE LA MISMA, COMPACTACIÓN Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE, BASE DE PAGO ÁREA EN PLANTA DE CIMENTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	13.50	175.58	2,370.30
	No. OFICIO ANT.: 2015-PDM-FISM-OP-142	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADO CON 4 VS. NO. 3 EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	27.00	506.60	13,678.07
	RUBRO	MURETE DE ENRACE DE CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2	M2	10.80	398.08	4,299.23
	VIVIENDA	DALA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS., ELABORADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA. ACABADO COMÚN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	27.00	234.37	6,327.89
	SUBCLASIFICACION	CASTILLO DE 15X15 CMS., ELABORADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA. ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHOS,	ML	25.44	227.14	5,778.43
	CUARTO PARA BAÑO	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MOETERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMÚN DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE ELABORACIÓN DEL MORTERO, ACARREO, ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MISMO, NORMAL 40 KG/CM2	M2	77.22	348.51	26,911.97
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	DALA DE CERRAMIENTO 15X15 CMS., ELABORADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA. ACABADO COMÚN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, AMARRES	ML	27.00	234.37	6,327.89
	CONSTRUCCIÓN	TECHUMBRE METALICA A BASE DE LAMINA COL. 28, POLIN DE 4" Y PIJA DE 1", MATERIALES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	15.60	484.66	7,560.69
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA RIPO LISA DE 2.03X90 MTS. INCLUYE: ARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHÉ Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	3.00	1,415.28	4,245.84
	DIRECTO					
					SUBTOTAL	80,027.84

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 21 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0153/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774A, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 Y 8714. SEGUNDA ETAPA (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	CUARTOS	3.00	100%	ENERO	FEBRERO	\$
					106.20	106,199.64	106,199.64								53,099.82
TOTAL						\$ 106,199.64	\$ 106,199.64	\$	\$						

ARQ. JESUS ANTONIO PENÁ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN