

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD | P.U.      | IMPORTE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 3.1 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DEL DESPLANTE, TRASPALCO FUERA DE ZANJA, PERFILADO Y PROTECCION DE LA MISMA, COMPACTACION, Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE, BASE DE PAGO AREA EN PLANTA DE CIMENTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | m2     | 3.64     | \$ 180.00 | \$ 655.20   |
| 1 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15*20*40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C 100 KG/CM2                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 1.2      | \$ 380.00 | \$ 456.00   |
| 6.- DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.                       | ml     | 5.7      | \$ 225.00 | \$ 1,282.50 |
| 7.- CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.                           | ml     | 6.5      | \$ 240.00 | \$ 1,560.00 |
| 8.- MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE 1:4, ACABADO COMUN DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE ELABORACION DEL MORTERO, ACARREO, ELEVACION, Y COLCACACION DEL MISMO, NORMAL 40 KG/CM2.                                                                                                                                                                  | m2     | 18.4     | \$ 360.00 | \$ 6,624.00 |
| 9.- DALA DE CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.           | ml     | 5.7      | \$ 225.00 | \$ 1,282.50 |
| TECHUMBRE METALICA A BASE DE LAMINA CAL. 28 POLIN DE 4" Y PUA DE 1", MATERIALES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.                                                                                            | m2     | 4.9      | \$ 443.00 | \$ 2,170.70 |
| ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |             |
| CALLE GUAYARDO #219 T. Col. Margarita Maza de Juárez C.P. 31470 Chihuahua, Chihuahua                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|--------------|
| 11.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.                                                                                                                                                           | pza | 3   | \$ 1,450.00 | \$ 4,350.00  |
| 12.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 60 X 60 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO GOTA DE AGUA, MOSQUITEROS, REJA, PINTURA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                               | pza | 3   | \$ 478.99   | \$ 1,436.97  |
| 13.-DETALLADO DE REMATE DE LAMINA EN MURO DE BLOCK, PERIMETRO DE VENTANA Y PUERTA BASE DE CONCRETO DE F.C.= 100 KG/CM2. INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                         | pza | 1   | \$ 286.00   | \$ 286.00    |
| 14.-SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBERIA DE PVC, COBRE O PAD, ICLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                   | pza | 3   | \$ 1,169.12 | \$ 3,507.36  |
| 15.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS. INCLUYENDO WC, LAVABO Y REGADERA, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                         | pza | 9   | \$ 1,850.00 | \$ 16,650.00 |
| 16.-SALIDA DE CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT DE LAMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                             | pza | 8   | \$ 532.76   | \$ 4,262.08  |
| 17.-SALIDA DE MORTERO CEMENTO ARENA DE F.C 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                        | M2  | 111 | \$ 129.00   | \$ 14,319.00 |
| BANQUETA DE CONCRETO F.C 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO SEMIPULIDO ANCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 62  | \$ 225.60   | \$ 13,987.20 |
| DENTELON DE CONCRETO F.C 150 KG/CM2 SECCION DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR, 6 CMS DE ANCHO INFERIOR 12 CMS VERTICAL INC. COLADO MONOLITICO CON BANQUETA                                                                                                                                                                                           | ML  | 39  | \$ 64.25    | \$ 2,505.75  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BOULDER DE 33 X 33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASEANTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARRREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2  | 70  | \$ 253.72   | \$ 17,759.98 |

SUBTOTAL \$ 93,095.24  
IVA \$ 14,895.24  
TOTAL \$ 107,990.48

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

Chihuahua, Chihuahua

Col. Margarita Maza de Juárez C.P. 31470

Calle Guelatao de Juárez #2414