

177/2016



Arquitecto Eduardo Raynal Prieto

Obra:

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN AGEBS: 774A, 4675, 6525,6756,7364,7398,8061,8678 Y 8714 SEGUNDA ETAPA

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ALBAÑILERIA					
1	3.1 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DEL DESPLANTE, TRASPALO FUERA DE ZANJA, PERFILADO Y PROTECCION DE LA MISMA, COMPACTACION, Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE, BASE DE PAGO AREA EN PLANTA DE CIMENTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRERO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	13.84	\$180.00	\$2,491.20
2	6.- DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	3.70	\$225.00	\$832.50
3	7.- CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	14.88	\$240.00	\$3,571.20
4	8.- MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE 1:4, ACABADO COMUN DE 0.00 A 30.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE ELABORACION DEL MORTERO, ACARREO, ELEVACION, Y COLOCACION DEL MISMO, NORMAL 40 KG/CM2. APARENTE EN AMBAS CARAS.	M2	48.00	\$360.00	\$17,280.00
5	9.- DALA DE CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	15.40	\$225.00	\$3,465.00
6	10.- TECHUMBRE METALICA A BASE DE LAMINA CAL. 28 POLIN DE 4" Y PIJA DE 1", MATERIALES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	16.24	\$443.00	\$7,194.32
7	11.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHÉ MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO PZA	3.00	\$1,450.00	\$4,350.00
	12.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 Y 100 CMS INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO, MOSQUITEROS, REJA, PINTURA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$1,650.00	\$4,950.00

9	13.- DETALLADO DE REMATE DE LAMINA EN MURO DE BLOCK, PERIMETRO DE VENTANA Y PUERTA A BASE DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2. INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$520.00	\$520.00
10	14.-SALIDA DE CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT DE LAMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.	SAL	8.00	\$532.76	\$4,262.08
11	11.- APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA DE F'C 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	269.00	\$129.00	\$34,701.00
12	12.-BANQUETA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO SEMIPULIDO ANCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	M2	58.90	\$225.60	\$13,287.84
13	13.-DENTELLON DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 SECCION DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR, 6 CMS DE ANCHO INFERIOR 12 CMS VERTICAL INC. COLADO MONOLITICO CON BANQUETA	ML	37.43	\$64.25	\$2,405.10
				SUBTOTAL	\$99,310.24
				1VA	15889.6384
				TOTAL	\$115,199.88



ARQ. EDUARDO RAYNALPRIETO