

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
3121.01		Incremento de precio de la caída. Incluye: todos los materiales y mano de obra ... Por cada 0.50 metros de caída.	inc.	1.00	108.42	CIENTO OCHO PESOS 42/100 M.N.	108.42
8011.05		Suministro de brocales de polietileno de media densidad para pozo de visita puestos en obra...Pesado con tapa ciega.	pza.	5.00	2,277.00	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	11,385.00
8053.03		Suministro de tubería de PVC serie 20 NMXE-215 para alcantarillado sanitario, longitud efectiva L.A.B lugar de obra ... De 8" de diametro.	ML.	212.51	150.70	CIENTO CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.	32,025.26
F.C. 011		Carga y acarreo del material sobrante producto del corte a una distancia promedio de 5 km al destino indicado por la supervisión medido suelto	M3	157.00	55.07	CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.	8,645.99
F.C. 026B		Instalación de descarga domiciliaria con tubería de P.V.C. sanitaria de 6" de diametro, sileta de P.V.C. o slant de concreto, según se requiera, codo de 45 grados de P.V.C. incluye: excavación, retiro de material producto de la excavación, relleno producto de banco (base) compactado al 95% proctor instalación hasta 0.50 metros después de la guarnición o registro existente según sea el caso; así como la prueba hidrostática, material y mano de obra necesaria y constancia de recepción por parte de la dependencia normativa...En material "C".	Desc	11.00	5,738.11	CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	63,119.21
		Total de ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN C. 55, ENTRE C. PONCE DE LEON Y URUETA, C. PONCE DE LEON ENTRE 53 1/2 Y 55 Y C. URUETA, ENTRE 53 1/2 Y 55, COL. AMPLIACION LEAL TAD II		1.00	425,959.79		425,959.79

Subtotal de Presupuesto
 ** CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **

Impuesto
 Total
 68,153.57
 494,113.36

** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 36/100 M.N. **

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra
1005.02	-	ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN C. 55, ENTRE C. PONCE DE LEÓN Y URUETA, C. PONCE DE LEÓN ENTRE 53 1/2 Y 55 Y C. URUETA, ENTRE 53 1/2 Y 55, COL. AMPLIACION LEAL TAD II	M2	160.28	10.91 DIEZ PESOS 91/100 M.N.
1083.01		Limpieza y trazo de líneas de agua potable y alcantarillado ...En líneas generales de alcantarillado sanitario.			1,748.65
		Excavación por cualquier medio en zanjas en material "C" en seco, incluye: amacize y/o limpieza de plantillas o taludes...De 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	M3	298.93	713.52 SETECIENTOS TRECE PESOS 52/100 M.N.
					213,292.53
1130.02		Plantilla apizonada al 85% proctor ...Con material producto de banco, incluye el suministro del material.	M3	15.94	169.79 CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.
					2,706.45
1131.01		Relleno en zanjas...A volteo con material producto de excavación.	M3	178.17	83.80 OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.
					14,930.65
1131.03		Relleno en zanjas...Compactado al 85% con material de banco, incluye: suministro de materiales.	M3	76.80	185.76 CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.
					14,266.37
2040.04		Instalacion y prueba de tubería de PVC (hidráulico o sanitario), con cople integral. Incluye: todas las maniobras de...De 200.00 mm de diámetro.	ml	212.51	63.61 SESENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.
					13,517.76
3060.01		Pozos de visita tipo "común", incluye todos los materiales y mano de obra ...De 1.00 metros de profundidad.	Pozo.	5.00	5,198.80 CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
					25,994.00
3061.01		Incremento del precio de pozo de visita, tipo "común", incluye todos los materiales y mano de obra Por cada 25 metros de profundidad.	inc.	15.00	1,027.53 UN MIL VEINTISIETE PESOS 53/100 M.N.
					15,412.95
3110.06		Brocales y tapas para pozos de visita ... De polietileno, instalación, pesado con tapa ciega,	pza.	5.00	718.31 SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.
					3,591.55
3120.01		Cajas de caída adosada a los pozos de visita. Incluye: todos los materiales y mano de obra hasta ... De 0.50 metros de profundidad.	caja.	2.00	2,607.50 DOS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N.
					5,215.00
TOTAL DE HOJA :					310,675.91
TOTAL ACUMULADO :					310,675.91