

178/2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
 Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH**
 Obra: **ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN C. 55, ENTRE C. PONCE DE LEON Y URUETA, C. PONCE DE LEON ENTRE 53 1/2 Y 55 Y C. URUETA, ENTRE 53 1/2 Y 55, COL. AMPLIACION LEALTAD II**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1005.02	Limpieza y trazo de líneas de agua potable y alcantarillado ...En líneas generales de alcantarillado sanitario.	M2	160.28	\$10.91	\$1,748.65
1083.01	Excavación por cualquier medio en zanjas en material "C" en seco, incluye: amacize y/o limpieza de plantillas o taludes...De 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	M3	298.93	\$713.52	\$213,292.53
1130.02	Plantilla apizonada al 85% proctor ...Con material producto de banco, incluye el suministro del material.	M3	15.94	\$169.79	\$2,706.45
1131.01	Relleno en zanjas...A volteo con material producto de excavación.	M3	178.17	\$83.80	\$14,930.65
1131.03	Relleno en zanjas...Compactado al 85% con material de banco, incluye: suministro de materiales.	M3	76.80	\$185.76	\$14,266.37
2040.04	Instalacion y prueba de tuberia de PVC (hidraulico o sanitario), con cople integral. Incluye: todas las maniobras de...De 200.00 mm de diametro.	ml	212.51	\$63.61	\$13,517.76
3060.01	Pozos de visita tipo "común", incluye todos los materiales y mano de obra ...De 1.00 metros de profundidad.	Pozo.	5.00	\$5,198.80	\$25,994.00
3061.01	Incremento del precio de pozo de visita, tipo "común", incluye todos los materiales y mano de obra Por cada 25 metros de profundidad.	inc.	15.00	\$1,027.53	\$15,412.95
3110.06	Brocales y tapas para pozos de visita ... De polietileno, instalación, pesado con tapa ciega,	pza.	5.00	\$718.31	\$3,591.55
3120.01	Cajas de caída adosada a los pozos de visita. Incluye: todos los materiales y mano de obra hasta... De 0.50 metros de profundidad.	caja.	2.00	\$2,607.50	\$5,215.00
3121.01	Incremento de precio de la caída. Incluye: todos los materiales y mano de obra ... Por cada 0.50 metros de caída.	inc.	1.00	\$108.42	\$108.42
8011.05	Suministro de brocales de polietileno de media densidad para pozo de visita puestos en obra...Pesado con tapa ciega.	pza.	5.00	\$2,277.00	\$11,385.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH**
Obra: **ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN C. 55, ENTRE C. PONCE DE LEON Y URUETA, C. PONCE DE LEON ENTRE 53 1/2 Y 55 Y C. URUETA, ENTRE 53 1/2 Y 55, COL. AMPLIACION LEALTAD II**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
8053.03	Suministro de tubería de PVC serie 20 NMXE-215 para alcantarillado sanitario, longitud efectiva L.A.B lugar de obra ... De 8" de diametro.	ML.	212.51	\$150.70	\$32,025.26
F.C. 011	Carga y acarreo del material sobrante producto del corte a una distancia promedio de 5 km al destino indicado por la supervisión medido suelto	M3	157.00	\$55.07	\$8,645.99
F.C. 026B	Instalación de descarga domiciliaria con tubería de P.V.C. sanitaria de 6" de diámetro, silleta de P.V.C. o slant de concreto, según se requiera, codo de 45 grados de P.V.C. incluye: excavación, retiro de material producto de la excavación, relleno producto de banco (base) compactado al 95% proctor instalación hasta 0.50 metros después de la guarnición o registro existente según sea el caso; así como la prueba hidrostática, material y mano de obra necesaria y constancia de recepción por parte de la dependencia normativa...En material "C".				
		Desc	11.00	\$5,738.11	\$63,119.21

Sub total:	\$425,959.79
16% I.V.A.:	<u>\$68,153.57</u>
Total:	\$494,113.36