



183/16

CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS.

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	NO. DE CUARTOS	TOTAL
CIMENTACION Y PISO							
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	16.00	\$8.52	\$136.32	18	\$2,453.76
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO. INCLUYE ACARREO	m3	3.00	\$135.00	\$405.00	18	\$7,290.00
3	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	6.00	\$108.80	\$652.80	18	\$11,750.40
4	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, ARMADO CON 4 VRS #3	ml	12.00	\$354.97	\$4,259.64	18	\$76,673.52
5	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20	M3	6.00	\$242.11	\$1,452.66	18	\$26,147.88
6	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO	m2	5.04	\$342.96			
	CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2.				\$1,728.52	18	\$31,113.33
7	DALA DE DESPLANTE DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS	ml	12.00	\$162.74			
	INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO				\$1,952.88	18	\$35,151.84
8	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y	m2	16.00	\$281.94			
	MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.				\$4,511.04	18	\$81,198.72
ALBAÑILERIA							
	TRILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADO CON	ml	18.00	\$176.71	\$3,180.78		
	MEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.					18	\$57,254.04
	RO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE FC=60	m2	30.00	\$291.61	\$8,748.30		
	KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.					18	\$157,469.40
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3	ml	12.00	\$170.16	\$2,041.92		
	PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.					18	\$36,754.56
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE:	pieza	1.00	\$1,791.08	\$1,791.08		
	MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					18	\$32,239.44
	INSTALACION.						
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM,	pieza	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04		
	CLARO, MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA					18	\$27,306.72
TECHUMBRE							
14	ENRASE A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. PARA AHOGAR	ml	12.00	\$61.82	\$741.84		
	POLINERIA INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO					18	\$13,353.12
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 4EP14 INC. SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU	ml	20.00	\$126.85	\$2,537.00		
	FIJACION.					18	\$45,666.00
16	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12	salida	1.00	\$370.69	\$370.69		
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO					18	\$6,672.42
17	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO TIPO ITALIANO,	salida	1.00	\$398.65	\$398.65		
	CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.					18	\$7,175.70
18	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR TIPO ITALIANO,	SALIDA	1.00	\$400.54	\$400.54		
	CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO					18	\$7,209.72
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26 INC. PIJA PARA	m2	16	\$206.66	\$3,306.56		
	LAMINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.					18	\$59,518.08
					\$40,133.26	18	\$837,982.44

ELABORO
ING. ILDEFONSO ROSALES CARRILLO