



TRABAJOS DE CONEXIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

184/16

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
EXT-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 4EP14. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	ml	77.20	\$ 178.56	\$ 13,784.83
EXT-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ENROLLABLE DE ACERO DE IMPULSO DE 2.00 MTS. DE ALTURA Y 2.55 DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. **	pza	2.00	\$ 6,250.42	\$ 12,500.84
E-26	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" SECCIÓN DE .20 MX .40 M. RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. **	ML	18.00	\$ 32.21	\$ 579.78
E-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PD. DE 3/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, CONDUIT TIPO "lb 3/4", CONECTORES 3/4 COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. **	ML	34.00	\$ 28.50	\$ 969.00
E-28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" SERVICIO PESADO INCLUYE: MANO DE OBRA, CURVAS, COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N. **	ML	20.00	\$ 24.80	\$ 496.00
E-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FS 3/4 INTERPERIE C/TAPA MARCA BTTCINO O SIMILAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	PZA.	6.00	\$ 134.60	\$ 807.60
E-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO MONOPOLAR THW CALIBRE 8, INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 10/100 M.N. **	ML	120.00	\$ 22.10	\$ 2,652.00
				TOTAL DE HOJA :	\$ 31,790.05
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 31,790.05

LIC. FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



TRABAJOS DE CONEXIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E-31	CONEXIONES HIDROSANITARIAS A RED MUNICIPAL, INCLUYE: EXCAVACIONES, TUBERIA, REPOSICION DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 67/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 15,212.67	\$ 15,212.67
E-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA REGADERA Y/O WC, A BASE DE CANCEL DE PERFILES DE ALUMINIO SECCION DE 1.20 A 1.50 MTS X 1.80 MTS DE ALTO, EMPAQUES DE NEOPRENO Y ACRILICO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 3,260.00	\$ 39,120.00
Subtotal de Presupuesto				\$	86,122.72
** OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N. **					
IVA 16%				\$	13,779.64
Total				\$	99,902.36

** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 36/100 M.N. **

LIC. FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL