

Contrate 187/2016

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Presupuesto						
Car 1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		PRELIMINARES				
1		LIMPIA TRAZO Y NIVELACION Precio unitario: ** OCHO PESOS 83/100 M.N. **	m2	74.000	\$ 8.83	\$ 653.42
2		CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO INCLUYE Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. **	m1	122.000	\$ 45.88	\$ 5,597.36
3		DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POST RETIRO Precio unitario: ** SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **	m2	3.000	\$ 65.84	\$ 197.52
4		DESMOTAJE DE LAMINA ESTRUCTURAL DAÑADA EN TECHUMBRE INC Precio unitario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. **	m2	85.000	\$ 58.31	\$ 4,956.35
5		DESMONTAJE DE PUERTA METALICA INC DEMOLICIONES Y MARCO Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA.Y TRES PESOS 16/100 M.N. **	pieza	1.000	\$ 573.16	\$ 573.16
6		DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANERA METALICA Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	pieza	2.000	\$ 194.13	\$ 388.26
7		FLETE DE TRASLADO DE MATERIALES A EL SAUZ CHIHUAHUA Precio unitario: ** NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. **	lote	1.000	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
8		DEMOLICION DE MURO DE ADOBON INC ACARREO DE MATERIAL A UN Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	m2	5.500	\$ 67.96	\$ 373.78
9		RETIRO DE CERAMICA INC ACARREO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **	m2	45.000	\$ 38.51	\$ 1,732.95
		Total de PRELIMINARES ** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **			\$	\$ 23,472.80
		ALBAÑILERIA				
10		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **	m3	18.000	\$ 157.25	\$ 2,830.50

TOTAL DE HOJA : \$ 26,303.30
TOTAL ACUMULADO : \$ 26,303.30


ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Presupuesto

Car 1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
11		PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO Y CORTES A CADA 3 MTS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	m2	32,000	\$ 256.93	\$ 8,221.76
12		RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Precio unitario: ** SETENTA PESOS 68/100 M.N. **	m3	18,000	\$ 70.68	\$ 1,272.24
13		REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT PROM DE 80 CMS. INC TAPA DE CONCRETO APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO Precio unitario: ** UN MIL DIECISIETE PESOS 10/100 M.N. **	pieza	4,000	\$ 1,017.10	\$ 4,068.40
14		REGISTRO HIDRAULICO DE 30X50 DE ADOBON REPELLADO Y ALT PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE FO.FO. Y APLANADO EN INTERIORES. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA PESOS 78/100 M.N. **	pieza	2,000	\$ 760.78	\$ 1,521.56
15		AFINE DEL AREA DE DESPLANTE Precio unitario: ** TRES PESOS 40/100 M.N. **	m2	2,400	\$ 3.40	\$ 8.16
16		PICADO EN PISO DE CONCRETO PARA APLICACIÓN DE PEGAMENTO DE CERAMICA. Precio unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. **	m2	45,000	\$ 24.26	\$ 1,091.70
17		RESANE Y PERFILADO SOBRE MUROS EN CLAROS D PUERTAS Y VENTANAS Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	ml	22,000	\$ 56.92	\$ 1,252.24
18		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE AURETONE DE 61X61 CMS. INC "T" ESMALTADA ANGULO EN ESQUINAS, ELEMENTOS DE SOPORTERIA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N. **	m2	45,000	\$ 307.55	\$ 13,839.75
19		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR Precio unitario: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 94/100 M.N. **	m2	2,400	\$ 122.94	\$ 295.06
20		RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO AREA 1:4 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **	m2	3,450	\$ 444.42	\$ 1,533.25
21		DALA DE DESPLANTE DE F'C=150KG/CM2 DE 15X15 CMS ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INC CIMBRADO ARMADO Y COLADO	ml	3,450	\$ 169.84	\$ 585.95

TOTAL DE HOJA : \$ 33,690.07
TOTAL ACUMULADO : \$ 59,993.37

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Presupuesto

Car 1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **				
22		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO ARENA DE F'C=60KG/CM2 Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. **	m2	8.700	\$ 274.69	\$ 2,389.80
23		CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADO CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS A #2 A CADA 20 CMS. INC CIMBRADO, ARMADO Y COLADO Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. **	ml	3.450	\$ 259.54	\$ 895.41
24		CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. **	m2	12.000	\$ 182.73	\$ 2,192.76
25		ENRACE DE MURO DE ADOBON DE 14 CMS. ASENTADO CON CEM-ARENA 1-5. ACABADO COMUN Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **	m2	1.500	\$ 399.95	\$ 599.93
26		APLANADO DE MORTERO CEM-ARENA DE 60KG/CM2 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO RUSTICO Precio unitario: ** CIENTO TREINTA PESOS 06/100 M.N. **	m2	32.000	\$ 130.06	\$ 4,161.92
27		RANURADO Y RESANE EN MUROS PARA SISTEMA ELECTRICO Y RED DE COMPUTADORAS Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	ml	35.000	\$ 38.45	\$ 1,345.75
28		IMPERMEABILIZACION EN FRIO CON IMPERTEX O SIMILAR Precio unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **	m2	22.000	\$ 84.41	\$ 1,857.02
29		MURO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS. ACABADO APARENTE EN UNA DE SUS CARAS Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **	m2	3.700	\$ 444.42	\$ 1,644.35
30		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSSEL PLATA EN MUROS, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	m2	200.000	\$ 84.71	\$ 16,942.00

TOTAL DE HOJA : \$ 32,028.94
TOTAL ACUMULADO : \$ 92,022.31

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Presupuesto

Car 1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Precio unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **				
31		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL26 INC PIJA PARA LAMINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 21/100 M.N. **	m2	85,000	\$ 209.21	\$ 17,782.85
32		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA CON VARILLA LISA DE 1/2" CON SEPARACIONES NO MAYORES A 12 CMS. INC. SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** OCHOCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N. **	m2	1,000	\$ 812.56	\$ 812.56
33		LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON 2 VAR. #3 LONGITUDINALES Y 1 VARILLA #3 @25 CMS TRANSVERSAL INC TUINO EN FILO, 2 BASTONES #3 EN APOYO, COLADO, MEMBRANA DE CURADO ANCHO DE LOSA 25 CMS. Y ACADO APARENTE Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **	ml	4,000	\$ 299.33	\$ 1,197.32
34		ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VAR. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VAR. #3 @30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200KG/CM2 Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 54/100 M.N. **	ml	3,450	\$ 325.54	\$ 1,123.11
35		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC LINEA ELEGANCE DE 31.5X31.5 INC PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 97/100 M.N. **	m2	82,000	\$ 229.97	\$ 18,857.54
36		CHAFLAN DE MEZCLA DE PROPORCION 1-4 CATETOS DE 15 CMS Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **	ml	25,000	\$ 64.52	\$ 1,613.00
		Total de ALBAÑILERIA ** CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **			\$	\$ 109,935.89
		INSTALACIONES				
37		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS METALICAS INC PUERTA, PASADOR, ANCLAJE Y PINTURA DE ESMALTE ALTURA DE 2 MTS	m2	13,400	\$ 1,043.12	\$ 13,977.81

TOTAL DE HOJA : \$ 55,364.19
TOTAL ACUMULADO : \$ 147,386.50

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Presupuesto

Car 1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Precio unitario: ** UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **				
38		REPOSICION DE PLIDUCTO NARANJA EN TENDIDO ELECTRICO EN PLAFONES DANADOS Precio unitario: ** ONCE PESOS 95/100 M.N. **	ml	60.000	\$ 11.95	\$ 717.00
39		SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA POLIDUCTO APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE 13 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TRECE PESOS 15/100 M.N. **	salida	10.000	\$ 413.15	\$ 4,131.50
40		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVAO INC TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **	salida	5.000	\$ 1,152.85	\$ 5,764.25
41		SALIDA DE PVC DE 2" PARA LAVABO, INCLUYE MATERIALES, CONEXIONES DE PVC, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. **	salida	5.000	\$ 268.37	\$ 1,341.85
42		SALIDA DE PVC DE 4" PARA SANITARIO, INCLUYE MATERIALES, CONEXIONES DE PVC, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 77/100 M.N. **	salida	6.000	\$ 627.77	\$ 3,766.62
43		SONDEO PARA LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA INC TODO LO NECESARIO PARA SU LOCALIZACION Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N. **	lote	2.000	\$ 318.73	\$ 637.46
44		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90X2.10 INC MARCO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 47/100 M.N. **	pieza	2.000	\$ 1,506.47	\$ 3,012.94
45		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURA DE 0.6 X0.6 MTS INC VIDRIO CLARO DE 3MM, MOSQUITERO Y SELLADO Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	pieza	2.000	\$ 583.44	\$ 1,166.88
46		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA REGADERA INC TUBERIA DE PVC, EXCAVACIONES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	pieza	2.000	\$ 363.73	\$ 727.46
					TOTAL DE HOJA :	\$ 21,265.96
					TOTAL ACUMULADO :	\$ 168,652.46



ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Car		Presupuesto				
1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

		APLICACIÓN Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **				
47		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE 2X32 WATTS PARA SOBREPONER COMPLETA INC TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N. **	pieza	5.000	\$ 690.37	\$ 3,451.85
48		SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN MARCA ORION INC LLAVE MEZCLADORA ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 18/100 M.N. **	pieza	4.000	\$ 1,519.18	\$ 6,076.72
49		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA ORION INC PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N. **	pieza	4.000	\$ 1,230.06	\$ 4,920.24
50		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA ABASTO DE RED MUNICIPAL, INCLUYE CONEXIONES, PEGAMENTO, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** SETENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	ml	60.000	\$ 71.53	\$ 4,291.80
51		SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO NARANJA INC ZANJE, CONEXIONES, ARROPE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **	ml	60.000	\$ 33.74	\$ 2,024.40
52		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC ZANJEADO, ARROPE Y CONEXIONES Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. **	ml	40.000	\$ 121.92	\$ 4,876.80
53		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC ZANJEADO, ARROPE Y CONEXIONES Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	ml	40.000	\$ 151.64	\$ 6,065.60
54		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC TUBERIAS PVC, COBRE EXTRA TUBO PLUS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	salida	4.000	\$ 1,152.85	\$ 4,611.40

TOTAL DE HOJA : \$ 36,318.81
TOTAL ACUMULADO : \$ 204,971.27

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Presupuesto

Car 1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Precio unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **				
55		SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC TUBERIAS PVC, COBRE EXTRA TUBO PLUS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 59/100 M.N. **	salida	4.000	\$ 1,910.59	\$ 7,642.36
56		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 DE 1.83 MTS. DE LARGO CON BORDES CURVOS, EQUIPADO CON ALIMENTACION DE AGUA Y VALVULA DOSIFICADORA PARA AHORRO DE AGUA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **	pieza	1.000	\$ 14,783.74	\$ 14,783.74
57		FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	m2	134.000	\$ 292.00	\$ 39,128.00
58		TECHO DE FALSO PLAFON REGISTRABLE LINEA DE SOMBRA DE 120X60 INC BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. **	m2	533.000	\$ 451.97	\$ 240,900.01
59		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SATINADA, MARCA OSSEL O SIMILAR, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Precio unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	m2	950.000	\$ 54.00	\$ 51,300.00
60		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSSEL O SIMILAR, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	m2	20.000	\$ 85.00	\$ 1,700.00
61		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO 4800 PCM MARCA MASTER COOL CON FILTRO DE AIRE CELEK CON SALIDA BAJA, INCLUYE BASE METALICA, CONEXIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, CONTROL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pieza	2.000	\$ 21,000.00	\$ 42,000.00

TOTAL DE HOJA : \$ 397,454.11
TOTAL ACUMULADO : \$ 602,425.38

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Presupuesto

Car 1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Precio unitario: ** VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N. **				
62		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS EN LAMINA CAL 26 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. Precio unitario: ** CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. **	KG	160.000	\$ 120.00	\$ 19,200.00
63		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE 4 VIAS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Precio unitario: ** UN MIL SEIS PESOS 00/100 M.N. **	pieza	4.000	\$ 1,006.00	\$ 4,024.00
64		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PARA SALIDA DE AIRE EVAPORATIVO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	pieza	4.000	\$ 1,050.00	\$ 4,200.00
65		AFINE DE PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	m2	300.000	\$ 135.00	\$ 40,500.00
66		SUMINISTRO Y COLOCAION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC LINEA TEJAS SANDY DE 50X50 CMS. INC PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	m2	875.000	\$ 348.00	\$ 304,500.00
67		LEYENDA "SALON DE USOS MULTIPLES EL SAUZ, CHIH." DE 60 CMS DE ALTURA Y 6.00 CMS DE ANCHO. Precio unitario: ** CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. **	leyenda	1.000	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
68		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPAPEL LISA DE 2.03X0.90 MTS INCLUYE MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHA MARCA PHILIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **	pieza	9.000	\$ 2,400.00	\$ 21,600.00
69		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR CLARO INC MATERIAL DE SELLADO Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	m2	38.000	\$ 249.00	\$ 9,462.00

TOTAL DE HOJA : \$ 407,486.00
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'009,911.38

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA

Presupuesto						
Car 1	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	70	ROTULAR EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADA Y MUNICIPIO LOGOTIPO DE 1.5X2 MTS DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA BUENA COLOCACION Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. **	pieza	2,000	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
		Total de INSTALACIONES ** OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 69/100 M.N. **			\$	879,502.69
		FINALES				
	71	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Precio unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 86/100 M.N. **	m3	30,000	\$ 127.86	\$ 3,835.80
	72	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Precio unitario: ** OCHO PESOS 00/100 M.N. **	m2	520,000	\$ 8.00	\$ 4,160.00
		Total de FINALES ** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **			\$	7,995.80
		Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON VEINTE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 18/100 M.N. **			\$	1'020,907.18
					Impuesto	\$ 163,345.15
					Total	\$ 1'184,252.33

** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL