



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-193

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2017

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

EXP: 0007/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERÍODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS				
2016OP000322	AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (REFRENDO)	CHIHUAHUA		CONT	IT	673.17	673,167.72	673,167.72	673,167.72	673,167.72	100%	ENERO	ENERO	673,167.72
TOTAL						\$	673,167.72	\$	673,167.72	\$				




RECIBIDO
10 FEB 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0007/17
FECHA: 17/01/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO
(SEGUNDA ASIGNACIÓN) (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 673,167.72

INVERSIÓN:

SUMA: 673,167.72

MUNICIPAL: 673,167.72

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 380

TOTALES DEL AÑO: 380

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.3
Impulsar la viticultura, vinicultura, berries y otros cultivos alternativos de mayor valor agregado para detonar la formación de fuentes de empleo en la zona rural del municipio

FECHA DE INICIO: 01/02/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 02/03/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,682

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: X

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

500.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE 380.0 M2, INCLUYE: 488.00 M3 DE EXCAVACIONES 58.00 ML DE ZAPATA CORRIDA 64.00 M2 DE RODAPIÉ; 270.00 M2 DE MURO DE BLOCK; 380.00 M2 DE FIRME DE CONCRETO 1,229.19 KG DE ACERO EN ESTRUCTURA Y 380.00 M2 DE LÁMINA.

06/01/16

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO. SEGUNDA ASIGNACIÓN. (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO.

CARACTERÍSTICAS: AMPLIACIÓN DE 380.0 M2, INCLUYE: INCLUYE:

- ✓ 488.00 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 58.00 ML DE ZAPATA CORRIDA
- ✓ 64.00 M2 DE RODAPIE
- ✓ 270.00 M2 DE MURO DE BLOCK
- ✓ 380.00 M2 DE FIRME DE CONCRETO
- ✓ 1,229.19 KG DE ACERO EN ESTRUCTURA
- ✓ 380.00 M2 DE LAMINA

LATITUD: 28° 24' 46.23" N
LONGITUD: 106° 09' 50.66" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 673,167.73 (I.V.A. INCLUIDO)
REFRENDO: \$ 673,167.72 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES HOMBRES: 175.00 MUJERES: 325.00 VIVIENDAS: 111.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
 Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH**
 O b r a: **AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO. SEGUNDA ASIGNACIÓN. (REFRENDO)**

Concepto	SEMANA			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO. SEGUNDA ASIGNACIÓN. (REFRENDO)	\$224,389.24	\$224,389.24	\$224,389.24	\$673,167.72	1.0000	1.0000
% de Avance	33.33%	33.33%	33.33%			
Acumulado	33.33%	66.67%	100.00%	\$673,167.72	1.0000	

Parcial	\$224,389.24	\$224,389.24	\$224,389.24
Acumulado	\$224,389.24	\$448,778.48	\$673,167.72



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO

PRESUPUESTO REFRENDO

10 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
0	PRELIMINARES	0	0.00	0.00	0.00
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	0.00	8.83	0.00
0	DEMOLICIONES	0	0.00	0.00	0.00
2	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	1.24	519.00	643.56
3	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EXISTENTE DE 0.00 A 3.00 MTS. ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m2	108.00	48.53	5,241.24
4	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EXISTENTE DE 3.00 A 5.00 MTS. ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m2	36.00	58.24	2,096.64
5	DEMOLICION DE DALAS Y CASTILLOS HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS. DE CONCRETO ARMADO INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	2.50	664.36	1,660.90
0	EXCAVACIONES	0	0.00	0.00	0.00
6	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	-3.33	55.26	-184.02
7	EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	157.95	548.71	86,668.74
8	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL INCLUYE ESCARIFICADO, HUMECTACION, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90%.	m2	38.00	13.97	530.86
9	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	24.60	244.49	6,014.45
0	CIMENTACION	0	0.00	0.00	0.00
10	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	0.00	55.26	0.00
11	EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	40.00	548.71	21,948.40
12	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% CON BAILARINA	m2	23.40	15.23	356.38
13	ZAPATA CORRIDA DE 90 CMS. DE ANCHO Y 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 5 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA #3 @ 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	ml	5.55	671.60	3,727.38
14	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2.	ml	0.00	450.13	0.00
15	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A CADA 40 CMS.	m2	-3.32	573.62	-1,904.42
16	DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. ARMADO CIMBRA APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS Y COLADO.	ml	15.15	337.93	5,119.64

193/16
Refrendo



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO

PRESUPUESTO REFERENDO

10 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
17	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1.2X1.2X0.20 MTS. ARMADA CON 6 VARILLAS #5. EN AMBOS SENTIDOS.	pieza	-2.00	1595.33	-3,190.66
18	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	9.09	70.68	642.48
19	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	12.36	110.40	1,364.54
0	ESTRUCTURAL	0	0.00	0.00	0.00
20	CASTILLO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE CON TUINO EN ARISTAS , ARMADO Y COLADO.	ml	0.00	354.48	0.00
21	COLUMNA C1 DE 20X30 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #6 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE CON TUINO EN ARISTAS , ARMADO Y COLADO.	ml	-11.01	632.54	-6,964.27
22	DALA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	-38.12	297.62	-11,345.27
23	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #4 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO ,BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	0.00	783.41	0.00
24	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. ACABADO APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 122 CMS., HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	m2	143.97	571.20	82,235.66
25	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. ACABADO APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 122 CMS., HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. A 5.00 MTS.	m2	34.32	596.98	20,488.35
26	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE, CORTES Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	82.90	256.43	21,258.05
27	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 2" Y 1 1/2" ROJO INCLUYE: PLACAS DE ASIENTO , SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, MONTAJE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	kg	1222.19	43.33	52,957.49
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN DE 6" CAL. 12 DE ALTA RESISTENCIA INC. SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	ml	346.00	190.74	65,996.04
29	CONTRAVENTEO A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" , LONGITUD APROXIMADA DE 7.85 MTS.CADA VARILLA CON ROSCA EN EXTREMOS INC. TUERCAS Y ARANDELAS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	cruce	8.00	730.74	5,845.92



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO

PRESUPUESTO REFRENDO

10/Ene/2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA G-104 CAL. 26 INCLUYE: FIJACION, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	380.00	177.59	67,484.20
0	MURO DE CONTENCIÓN	0	0.00	0.00	0.00
31	EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO , INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	2.77	157.25	435.58
32	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	m2	0.77	15.23	11.73
33	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	0.77	110.40	85.01
34	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #4 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ml	0.85	458.09	389.38
35	RODAPÍE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 40 CMS.	m2	1.07	573.62	613.77
36	DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO APARENTE , ARMADO Y COLADO.	ml	0.00	380.10	0.00
37	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 80 CMS., ACABADO APARENTE EN UNA CARA.	m2	5.93	581.38	3,447.58
38	ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON HUELLAS DE 30 CMS. Y PERALTE DE 18 CMS. INC. RAMPA DE 8 CMS. DE ESPESOR	ml	0.00	205.02	0.00
39	RETIRO DE CANALON EXISTENTE PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION.	ml	36.00	207.74	7,478.64
0	EXTERIORES	0	0.00	0.00	0.00
40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	333.00	48.24	16,063.92
41	RETIRO DE VENTANA EXISTENTE DE SECCION APROXIMADA DE 1.75X1.0 MTS. INC. RETIRO FUERA DE OBRA	pieza	10.00	322.27	3,222.70
42	RETIRO DE VENTANA EXISTENTE DE SECCION APROXIMADA DE 1.80X1.0 MTS. INC. RETIRO FUERA DE OBRA	pieza	1.00	322.27	322.27
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2" DE 1.75 X 1.00 MTS. INC. VIDRIO CLARO DE 3MM. Y MOSQUITERO.	pieza	10.00	2040.00	20,400.00
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2" DE 1.80 X 1.00 MTS. INC. VIDRIO CLARO DE 3MM. Y MOSQUITERO.	pieza	1.00	2040.00	2,040.00
45	RETIRO DE PORTON METALICO DE 2.1 X 4.2 MTS.	pieza	1.00	1051.03	1,051.03



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO

PRESUPUESTO REFERENDO

10 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO DE 2.10 X 4.20 A BASE DE LAMINA EN DOS BATIENTES, PUERTA INDIVIDUAL INCLUYE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA US CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	1.00	8571.60	8,571.60
47	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	m2	105.00	224.18	23,538.90
48	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	233.374	127.86	29,839.20
49	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	522.00	6.80	3,549.60
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO CORREDIZO, DE 3.16 X 3.50 MTS, A BASE DE LAMINA DE TABLERO, INCLUYE: TABLERO DE PERFIL DE 2" VERDE, MARCO DE POLIN DE 6EP14, CHAPA DOBLE LLAVE, RIEL, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	11856.20	11,856.20
51	IMPERMEABILIZACION A BASE DE 2 CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO, 3 CAPAS DE ASFALTO Y PINTURA DE DE ALUMINIO.	m2	62.00	148.43	9,202.66
52	RETIRO DE VENTANA EXISTENTE DE SECCION APROXIMADA DE 0.80X0.40 MTS. INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	pieza	2.00	161.12	322.24
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.40 X 0.80 MTS CON MARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 3MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.00	432.00	1,728.00
54	PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS, SOLDADURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ml	7.00	1064.96	7,454.72
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	530,317.00
				IVA	92,856.72
				TOTAL	673,167.72