

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-193
08 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA:

SUBCUENTIA

HOJA 1 DE 1



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0006/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)		
2016OP000322	AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO (PRIMERA ASIGNACIÓN) (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 666.08	\$ 666,081.67	\$ 666,081.67	\$ -	\$ -	\$ -	M2	390.00	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 222,027.22
TOTAL						\$ 666,081.67	\$ 666,081.67	\$ -	\$ -	\$ -						

TOTAL

666,081.67 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
CALENDARIO MUNICIPAL 2016-2017

RECIBIDO
12 FEB 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0006/17
FECHA: 08/02/2017

DIRECCION EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO
(PRIMERA ASIGNACIÓN) (REFERENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 666,081.67

INVERSIÓN:

SUMA:	666,081.67
MUNICIPAL:	666,081.67
FISM:	
GOB. EDO.:	
BENEFICIARIOS:	
OTROS:	

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA:	M2	TOTALES DEL PROYECTO:	380
		TOTALES DEL AÑO:	380

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.3
Impulsar la viticultura, viticultura, berries y otros cultivos alternativos de mayor valor agregado para detonar la formación de fuentes de empleo en la zona rural del municipio

FECHA DE INICIO: 13/02/2017
No. DE JORNALES A GENERAR: 1,664

FECHA DE TERMINACIÓN: 05/03/2017

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X
ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:
OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NOVA: X
EN PROCESO:

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:
EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

500.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

193/2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO. PRIMERA ASIGNACIÓN. (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO.

CARACTERÍSTICAS: AMPLIACIÓN DE 380.0 M2, INCLUYE: INCLUYE:

- ✓ 488.00 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 58.00 ML DE ZAPATA CORRIDA
- ✓ 64.00 M2 DE RODAPIE
- ✓ 270.00 M2 DE MURO DE BLOCK
- ✓ 380.00 M2 DE FIRME DE CONCRETO
- ✓ 1,229.19 KG DE ACERO EN ESTRUCTURA
- ✓ 380.00 M2 DE LAMINA

LATITUD: 28° 24' 46.23" N

LONGITUD: 106° 09' 50.66" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ **673,167.73** (I.V.A. INCLUIDO)

REFRENDO: \$ **666,081.67** (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES

HOMBRES: 175.00

MUJERES: 325.00

VIVIENDAS: 111.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH**

O b r a: **AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO. PRIMERA ASIGNACIÓN.**

(REFRENDO)

Concepto	SEMANA			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO. PRIMERA ASIGNACIÓN. (REFRENDO)	\$222,027.22	\$222,027.22	\$222,027.22	\$666,081.67	1.0000	1.0000
% de Avance	33.33%	33.33%	33.33%	\$666,081.67	1.0000	
Acumulado	33.33%	66.67%	100.00%			

Parcial	\$222,027.22	\$222,027.22	\$222,027.22
Acumulado	\$222,027.22	\$444,054.45	\$666,081.67

Chihuahua, Chih., Enero 2017



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO

PRESUPUESTO REFERENDO

27 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
0	PRELIMINARES	0	0.00	0.00	0.00
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	418.00	8.83	3,690.94
0	DEMOLICIONES	0	0.00	0.00	0.00
2	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	5.76	519.00	2,989.44
3	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EXISTENTE DE 0.00 A 3.00 MTS. ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m2	0.00	48.53	0.00
4	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EXISTENTE DE 3.00 A 5.00 MTS. ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m2	0.00	58.24	0.00
5	DEMOLICION DE DALAS Y CASTILLOS HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS. DE CONCRETO ARMADO INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	0.00	664.36	0.00
0	EXCAVACIONES	0	0.00	0.00	0.00
6	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	207.33	55.26	11,457.06
7	EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	46.05	548.71	25,268.10
8	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL INCLUYE ESCARIFICADO, HUMECTACION, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90%.	m2	380.00	13.97	5,308.60
9	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	59.40	244.49	14,522.71
0	CIMENTACION	0	0.00	0.00	0.00
10	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	40.00	55.26	2,210.40
11	EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	0.00	548.71	0.00
12	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% CON BAILARINA	m2	52.60	15.23	801.10
13	ZAPATA CORRIDA DE 90 CMS. DE ANCHO Y 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 5 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA #3 @ 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	ml	52.45	671.60	35,225.42
14	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2.	ml	18.00	450.13	8,102.34
15	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A CADA 40 CMS.	m2	67.32	573.62	38,616.10
16	DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. ARMADO, CIMBRA APARENTE CON TUINO EN ESQUINAS Y COLADO.	ml	72.85	337.93	24,618.20



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AMPLIACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO

PRESUPUESTO REFERENDO

27 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
17	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1.2X1.2X0.20 MTS. ARMADA CON 6 VARILLAS #5. EN AMBOS SENTIDOS.	pieza	7.00	1595.33	11,167.31
18	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	40.91	70.68	2,891.52
19	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	63.64	110.40	7,025.86
0	ESTRUCTURAL	0	0.00	0.00	0.00
20	CASTILLO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE CON TUINO EN ARISTAS, ARMADO Y COLADO.	ml	70.00	354.48	24,813.60
21	COLUMNA C1 DE 20X30 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #6 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE CON TUINO EN ARISTAS, ARMADO Y COLADO.	ml	34.01	632.54	21,512.69
22	DALA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	114.12	297.62	33,964.39
23	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #4 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	28.00	783.41	21,935.48
24	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. ACABADO APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 122 CMS., HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	m2	126.03	571.20	71,988.34
25	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. ACABADO APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 122 CMS., HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. A 5.00 MTS.	m2	31.68	596.98	18,912.33
26	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE, CORTES Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	297.10	256.43	76,185.35
27	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 2" Y 1 1/2" ROJO INCLUYE: PLACAS DE ASIENTO, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, MONTAJE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	kg	0.00	43.33	0.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN DE 6" CAL. 12 DE ALTA RESISTENCIA INC. SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	ml	0.00	190.74	0.00
29	CONTRAVENTEO A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" LONGITUD APROXIMADA DE 7.85 MTS.CADA VARILLA CON ROSCA EN EXTREMOS INC. TUERCAS Y ARANDELAS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	cruce	0.00	730.74	0.00



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
GOBIERNO MUNICIPAL 1915-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO

PRESUPUESTO REFERENDO

27 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA G-104 CAL. 26 INCLUYE: FIJACION, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	0.00	177.59	0.00
0	MURO DE CONTENCIÓN	0	0.00	0.00	0.00
31	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO , INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	5.23	157.25	822.42
32	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	m2	5.23	15.23	79.65
33	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	5.23	110.40	577.39
34	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #4 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ml	9.15	458.09	4,191.52
35	RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 40 CMS.	m2	5.23	573.62	3,000.03
36	DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=240 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO APARENTE , ARMADO Y COLADO.	ml	10.00	380.10	3,801.00
37	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 80 CMS. , ACABADO APARENTE EN UNA CARA.	m2	9.07	581.38	5,273.12
38	ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON HUELLAS DE 30 CMS. Y PERALTE DE 18 CMS. INC. RAMPA DE 8 CMS. DE ESPESOR	ml	14.00	205.02	2,870.28
39	RETIRO DE CANALON EXISTENTE PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION.	ml	0.00	207.74	0.00
0	EXTERIORES	0	0.00	0.00	0.00
40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	1054.00	48.24	50,844.96
41	RETIRO DE VENTANA EXISTENTE DE SECCION APROXIMADA DE 1.75X1.0 MTS. INC. RETIRO FUERA DE OBRA	pieza	0.00	322.27	0.00
42	RETIRO DE VENTANA EXISTENTE DE SECCION APROXIMADA DE 1.80X1.0 MTS. INC. RETIRO FUERA DE OBRA	pieza	0.00	322.27	0.00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2" DE 1.75 X 1.00 MTS. INC. VIDRIO CLARO DE 3MM. Y MOSQUITERO.	pieza	0.00	2040.00	0.00
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2" DE 1.80 X 1.00 MTS. INC. VIDRIO CLARO DE 3MM. Y MOSQUITERO.	pieza	0.00	2040.00	0.00
45	RETIRO DE PORTON METALICO DE 2.1 X 4.2 MTS.	pieza	0.00	1051.03	0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS EN EL CHARCO

PRESUPUESTO REFERENDO

27 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO DE 2.10 X 4.20 A BASE DE LAMINA EN DOS BATIENTES, PUERTA INDIVIDUAL INCLUYE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA US CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	0.00	8571.60	0.00
47	BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR,ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE,CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	m2	0.00	224.18	0.00
48	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	309.25	127.86	39,540.71
49	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAnte FUERA DE LA OBRA.	m2	0.00	6.80	0.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO CORREDIZO, DE 3.16 X 3.50 MTS. A BASE DE LAMINA DE TABLERO, INCLUYE: TABLERO DE PERFIL DE 2" VERDE, MARCO DE POLIN DE 6EP14, CHAPA DOBLE LLAVE, RIEL, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCUCION.	pza	0.00	11856.20	0.00
51	IMPERMEABILIZACION A BASE DE 2 CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO, 3 CAPAS DE ASFALTO Y PINTURA DE DE ALUMINIO.	m2	0.00	148.43	0.00
52	RETIRO DE VENTANA EXISTENTE DE SECCION APROXIMADA DE 0.80X0.40 MTS. INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	pieza	0.00	161.12	0.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.40 X 0.80 MTS CON MARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 3MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCUCION.	pza	0.00	432.00	0.00
54	PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS, SOLDADURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ml	0.00	1064.96	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	574,208.33
				IVA	91,873.33
				TOTAL	666,081.67