



"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICIO No. D/4127/2016

20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. VICENTE CAMPOS PUERTAS
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Con relación a su solicitud mediante escrito **S/N** de fecha 21 de noviembre del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, "ZONA 2"** que al amparo del contrato No. **201/2016** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EX.-01	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE	M3	\$808.10	\$538.73
EXT-02	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO.INCLUYE: APISONADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	\$313.38	\$246.03
EXT.-03	COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CENTIMETROS DE ESPESPR CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4". HECHO EN OBRA	M2	\$177.26	\$177.26
EXT.-04	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 55 X 15 CENTIMETROS CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DE 3/8" DE DIAMETRO CON 4 VARILLAS LONGITUDINALMENTE Y UNA VARILLA DE 3/8" TRANSVERSAL A CADA 30 CM. INCLUYE: EL HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA Y RELLENO DE APROCHES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MI	\$406.12	\$406.12

"2014, Año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano"



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 2016

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICIO No. D/4127/2016

EXT.-05	FABRICACION DE RODAPIE DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON UN MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 COLOCADO A PLOMO Y REGLA CON UN MAXIMO DE DESPLOME DEL 0.40 %. RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA: INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$390.80	\$390.80
EXT.-06	FABRICACION DE GOTERON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22	MI	\$154.61	\$39.21
EXT.-07	CHAFLAN CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE 10 X 10 CMS	MI	\$121.44	\$57.54
EXT.-08	FABRICACION DE PRETEL DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON UN MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 COLOCADO A PLOMO Y REGLA CON UN MAXIMO DE DESPLOME DEL 0.40%. RELLENO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	\$390.80	\$390.80
EXT.-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE .90 X 2.03 M INCLUYE: CHAPA, MARCO, BISAGRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	\$2,822.79	\$2,142.25
EXT.-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 1 X 1 M. CON CRISTAL CLARO DE 3 MM	PZA	\$2,291.10	\$1,651.41

[Firma]
ENG. CHAVEZ

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO. SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
C.C.P. ING. RODOLFO ORTIZ. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO/RDRA/XPBJ/JVA/jlcc

"2014, Año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano"