



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-AT-212
FECHA: 19 DE ENERO DEL 2017

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN


EXP: 0024/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016AT000017	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 3 (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ENERO	ENERO	\$
					100.85	100,850.40	100,850.40								100,850.40
TOTAL						\$ 100,850.40	\$ 100,850.40	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0024/17
FECHA: 19/01/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 3
(REFERENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 100,850.40

INVERSIÓN:

SUMA: 100,850.40
MUNICIPAL: 100,850.40
FISM:
GOB. EDO.:
BENEFICIARIOS:
OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.1.2.2
Implementar el Programa "Cuartos Rosas", para
reducir el hacinamiento familiar, en las zonas de
atención prioritaria del municipio de Chihuahua

FECHA DE INICIO: 19/01/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 08/02/2017

Nº. DE JORNALES A GENERAR: 252

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUOVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

293.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CADA UNO DE LOS CUARTOS, INCLUYE: MUIROS A BASE DE BLOCK MACIZO DE 0.15X0.20X0.40 M, LOSA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 PE 10 CM DE
ESPESOR, ZAPATAS AISLADAS CON UNA SECCIÓN DE 0.55X0.55 Y PATÍN DE 0.15 CM, RELLENO Y APISONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN, CADENA DE DESPLANTE Y DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 M, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M DE CONCRETO HIDRÁULICO, PISO FIRME DE
CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ELASTOMÉTRICA, PUERTA DE HERRERÍA DE 2.10 M DE ALTO POR
0.90M DE ANCHO, VENTANA DE HERRERÍA DE 1.00M DE ALTO CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR.

202/2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 3). REFRENDO

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 61 CUARTOS ADOSADOS CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2, CON DIMENSIONES DE 4.00 M DE LARGO POR 3.00 M DE ANCHO.

CARACTERÍSTICAS: CADA UNO DE LOS CUARTOS, INCLUYE: MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO DE 0.15X0.20X0.40 M, LOSA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ZAPATAS AISLADAS CON UNA SECCIÓN DE 0.55X0.55 Y PATÍN DE 0.15 CM, RELLENO Y APISONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CADENA DE DESPLANTE Y DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 M, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M DE CONCRETO HIDRÁULICO, PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR, MPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ELASTOMETRICA, PUERTA DE HERRERÍA DE 2.10 M DE ALTO POR 0.90M DE ANCHO, VENTANA DE HERRERÍA DE 1.00M DE ALTO CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR.

LATITUD: 28° 36' 52.50" N

LONGITUD: 106°05' 57.20" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA: \$ **3,780,702.27** (I.V.A. INCLUIDO)

CONVENIO: \$ **195,993.52** (I.V.A. INCLUIDO)

REFRENDO: \$ **100,850.40** (I.V.A. INCLUIDO)

CONVENIO: C202/2016-01

CON CARGO AL CONVENIO: C202/2016-01

BENEFICIARIOS: 293 HABITANTES

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH**
O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 3).
REFRENDO**

Concepto	SEMANA			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 3). REFRENDO	\$33,616.80	\$33,616.80	\$33,616.80	\$100,850.40	1.0000	1.0000
% de Avance	33.33%	33.33%	33.33%			
Acumulado	33.33%	66.67%	100.00%	\$100,850.40	1.0000	

Parcial	\$33,616.80	\$33,616.80	\$33,616.80
Acumulado	\$33,616.80	\$67,233.60	\$100,850.40

Chihuahua, Chih., Enero 2017



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 3

3210

PRESUPUESTO REFERENDO CONVENIO

11 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
0	0	0	0.00	0.00	0.00
EXTRA 2	CHAFLAN DE MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 DE 10 CMS DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	3.0327	30.35	92.04
EXTRA 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON DE LAMINA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	0.00	52.53	0.00
EXTRA 4	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CON PERFILES DE 1" 1/2" Y CRISTAL CLARO DE 3MM DE 1.00 MTX 1.00 MTS. INCLUYE MOSQUITERO.	PZA	18.00	1346.17	24,231.06
EXTRA 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL DE 2.10X .90 M. INCLUYE MARCO METALICO Y CHAPA DE SEGURIDAD.	PZA	30.00	2087.23	62,616.90
EXTRA 6	RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR.	0	0.00	321.00	0.00
EXTRA 7	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO DE 15 CMS DE	0	0.00	279.96	0.00
EXTRA 8	PLANTILLA DE CONCRETO F.C=100 KG/C/M2	0	0.00	82.08	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.30	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	86,940.00
				IVA	13,910.40
				TOTAL	100,850.40