



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4886/2016

15 de noviembre de 2016

RECIBIDO
02 DIC 2016

ING. JORGE BAROUSSE
ADMINISTRADOR ÚNICO DE INGENIERÍA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 28 de octubre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 3", que al amparo del contrato No. 202/2016, ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Aplicación de yeso en muros de block, regleado, pulido, acabado listo para recibir pintura.	1800.00	M2	NO PROCEDE
EXT.02	Chaflán de mezcla de mortero-cemento-arena de proporción 1 a 4 de 10 cms de altura, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	820.00	m	\$30.35
EXT.03	Suministro y colocación de goterón de lamina, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	300.00	m	\$52.53
EXT.04	ventana de aluminio y vidrio con perfiles de 1 1/2" y cristal claro de 3mm de 1.00 x 1.00 m, incluye mosquitero.	82.00	PZA	\$1,346.17
EXT.05	Suministro y colocación de puerta tipo multipanel de 2.10 x 0.90 m, incluye marco metálico y chapa de seguridad.	82.00	PZA	\$2,087.23
EXT.06	Rodapié de block de concreto de 15 cms de espesor, relleno de concreto f'c=100 kg/cm2.	328.00	M2	\$321.00

15-NOV-16
[Signature]

[Signature]

[Signature]

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4886/2016

EXT.07	Zapata corrida de 50 cms de ancho y 15 cms de altura, con concreto f'c=200kg/cm2 armada con 3 varillas del no 3 en el sentido longitudinal y varillas del no3 a cada 25 cms, incluye material mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	820.00	m	\$279.96
EXT.08	Plantilla de concreto f'c=100kg/cm2	410.00	M2	\$82.08

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$690,692.80 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Vial
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Río Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Rodolfo Ortiz Martínez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHOG/CAG/ELDS/gcn*

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"