




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0104/17
FECHA: 08/02/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 4
(REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 133,870.72

INVERSIÓN:

SUMA: 133,870.72

MUNICIPAL: 133,870.72

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS

TOTALES DEL PROYECTO: 52

TOTALES DEL AÑO: 52

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.1.2.2
Implementar el Programa "Cuartos Rosas", para reducir el hacinamiento familiar, en las zonas de atención prioritaria del municipio de Chihuahua

FECHA DE INICIO: 13/02/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 05/03/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 334

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA:

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

234.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CADA UNO DE LOS CUARTOS, INCLUYE: MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO DE 0.15X0.20X0.40 M. LOSA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ZAPATAS AISLADAS CON UNA SECCIÓN DE 0.55X0.55 Y PATÍN DE 0.15 CM. RELLENO Y APISONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CADENA DE DESPLANTE Y DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 M. CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M DE CONCRETO HIDRÁULICO, PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ELASTOMETRICA, PUERTA DE HERRERÍA DE 2.10 M DE ALTO POR 0.90M DE ANCHO, VENTANA DE HERRERÍA DE 1.00M DE ALTO CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR.

203/2014

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

(ZONA 4).
REFERENDO



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 52 CUARTOS ADOSADOS CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2, CON DIMENSIONES DE 4.00 M DE LARGO POR 3.00 M DE ANCHO.

CARACTERÍSTICAS: CADA UNO DE LOS CUARTOS, INCLUYE: MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO DE 0.15X0.20X0.40 M, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ZAPATAS AISLADAS CON UNA SECCIÓN DE 0.55X0.55 Y PATÍN DE 0.15 CM, RELLENO Y APISONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CADENA DE DESPLANTE Y DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 M, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M DE CONCRETO HIDRÁULICO, PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ELASTOMÉTRICA, PUERTA DE HERRERÍA DE 2.10 M DE ALTO POR 0.90M DE ANCHO, VENTANA DE HERRERÍA DE 1.00M DE ALTO CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR.

LATITUD: 28° 36' 17.20" N
LONGITUD: 106°05' 08.10" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,790,034.07 (I.V.A. INCLUIDO)
CONVENIO: \$ 167,076.45 (I.V.A. INCLUIDO)
REFERENDO: \$ 133,870.72 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 234 HABITANTES

CONVENIO: C203/2016-01
CON CARGO AL CONVENIO: C203/2016-01

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH**
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 4).**
REFERENDO

Concepto	SEMANA			Importe	% Ponderado
	1	2	3		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 4). REFERENDO					
	\$44,623.57	\$44,623.57	\$44,623.57	\$133,870.72	1.0000
	33.33%	33.33%	33.33%	\$133,870.72	1.0000
	33.33%	66.67%	100.00%		
% de Avance					
Acumulado		\$44,623.57	\$44,623.57	\$133,870.72	1.0000
Parcial		\$44,623.57	\$89,247.15	\$133,870.72	
Acumulado		\$44,623.57	\$89,247.15	\$133,870.72	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 4

PRESUPUESTO-CONVENIO REFRENDO

27 / Ene / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
EXT-10		0	0.00	0.00	0.00
EXT-00	RODAPIE DE BLOCK 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C =100 KG/CM2	M2	103.36	298.42	30,845.48
EXT-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90 X 2.03 M CON BISAGRAS, CHAPA DE PARCHÉ MARCA PHILLIPS O SIMILAR, MARCO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	0.00	2116.45	0.00
EXT-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00 X 1.00 M. EN ALUMINIO NATURAL DE 2" CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	1442.13	0.00
EXT-00	FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA: FC=100 KG/CM2	M3	8.08	1704.82	13,774.95
EXT-00	FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA: FC=200 KG/CM2	M3	23.03	1784.93	41,106.94
EXT-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EN DIAMETROS MAYORES A 3/8"	KG	1033.01	28.73	29,678.38
EXT-00	APLANADO DE YESO DE 1.50 CM DE ESPESOR EN PROMEDIO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	0.00	103.75	0.00
EXT-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON DE 6" DE DESARROLLO CALIBRE 26	M	0.00	41.87	0.00
EXT-01	BOTAGUAS DE 10 CM A BASE DE MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4	M	0.00	44.22	0.00
EXT-01	PRETIL DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA DE 1:4	M	0.00	122.01	0.00
EXT-01	RELLENO DE CEPÁ EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE: APISONADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.00	209.07	0.00
EXT-10		0	0.00	0.00	0.00
EXT-10		0	0.00	0.00	0.00
EXT-10		0	0.00	0.00	0.00
0 0		0	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	115,405.79
				IVA	18,464.93
				TOTAL	133,870.72