



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

FE DE ERRATAS

10 de noviembre de 2016

Se expide la presente para la corrección en el texto que se refiere al concepto del precio extraordinario **EXT.-06** de la obra **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTO DE LA CIUDAD, "ZONA 6"** con contrato No. 205/2016:

DICE:

EXT.-06	FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, VIBRADO Y CURADO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	\$1,748.70	\$1,748.70
---------	--	----	------------	------------

DEBE DECIR:

EXT-06	FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, VIBRADO Y CURADO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	\$1,748.70	\$1,748.70
--------	--	----	------------	------------

Atentamente


Ing. Ma. Del Carmen Mendoza Rugelio
Jefe del Dpto. de Construcción Social



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PUBLICAS**

R 10 NOV 2016 **O**
RECIBIDO
SUB-DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL
OFICIO No CS/4834/2016

10 DE NOVIEMBRE DE 2016

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Con relación a su solicitud mediante escrito **S/N** de fecha 08 de noviembre del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, "ZONA 6"** que al amparo del contrato No. **205/2016** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT-01	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA.	M3	\$245 15	\$245 15
EXT-02	RODAPIE DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA. RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	\$320 73	\$320 73
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90 X 2.03 MTS. CON BISAGRAS, CHAPA DE PARCHÉ MARCA PHILLIPS O SIMILAR, MARCO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PIEZA	\$2 315 23	\$2 315 23
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS. DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON VIDRIO CLARO DE 3 MM	PIEZA	\$1 643 00	\$1 643 00
EXT-05	FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, VIBRADO Y CURADO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	M3	\$1 494 91	\$1 494 91
EXT-06	FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, VIBRADO Y CURADO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	M3	\$1 748 70	\$1 748 70

RECIBI
MARCELA PATIÑO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL
OFICIO No CS/4708/2016

EXT.-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EN DIAMETROS MAYORES A 3/8".	KG	\$23.63	\$23.63
EXT.-08	APLANADO DE YESO EN MUROS (REGLEADO) INC. FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS.	M2	\$78.51	\$78.51
EXT.-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 INC. CLAVO PARA CONCRETO.	ML	\$43.40	\$43.40
EXT.-10	CHAFLAN DE MEZCLA DE PROPORCION 1-4 CATETOS DE 10 CMS.	ML	\$44.06	\$44.06
EXT.-11	PRETEL DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS DE 20 CMS. DE ALTURA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	ML	\$83.80	\$83.80

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLAREAL POSADA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ING. MA. EL CARMEN MENDOZA RUGELIO JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION SOCIAL
ING. MARCO ANTONIO PATINO CHAVEZ RESIDENTE DE OBRA
COP: DIRECCION/IVP:CMR/jcc



JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

Turnar a Mr.
Bona

CIHUAHUA, CHIH., A 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.


ARQ. PATRICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA REVISION Y EN SU CASO LA APROBACION,
DE LOS SIGUENTES PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS, ORDENADOS POR LA SUPERVISION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 6 REFERENTE AL CONTRATO
205/2016

SIN MAS POR EL MOMENTO QUD DO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL





CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD, ZONA 6

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-01

SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS
DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA

Unidad : m3
Cantidad : 0.00
Precio unitario : \$ 245.15
Total : \$ 0.00

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
AGUA	AGUA	m3	0.10000	\$ 5.43	\$ 0.54
MAT.CALIZO	MATERIAL CALIZO	m3	1.30000	\$ 64.00	\$ 83.20
Total de Materiales					\$ 83.74
Mano de Obra					
PEON	PEON DE OBRA	jor	0.05000	\$ 391.65	\$ 19.58
OFICIAL	OFICIAL DE OBRA	jor	0.05000	\$ 650.16	\$ 32.51
Total de Mano de Obra					\$ 52.09
Equipo					
H RETRO	RETROEXCAVADORA 416	hora	0.10000	\$ 328.91	\$ 32.89
H AMAIN-014	COMPACTADORA TIPO BAILARINA TACOM	hora	0.40000	\$ 95.39	\$ 38.16
Total de Equipo					\$ 71.05

Costo Directo \$ 206.88
Indirectos (4.89%) \$ 10.12
Indirectos de Campo (3.78%) \$ 7.82
Subtotal \$ 224.82
Financiamiento (0.15%) \$ 0.34
Subtotal \$ 225.16
Utilidad (8.42%) \$ 18.96
Subtotal \$ 244.12
S.F.P. (0.50%) \$ 1.03

Precio Unitario \$ 245.15

** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD, ZONA 6

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-02

RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50
KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2

Unidad : m2
Cantidad : 0.00
Precio unitario : \$ 320.73
Total : \$ 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	BLOCK15X20	BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM	pieza	12.50000	\$ 8.79	\$ 109.88
+	BASMORT1:4	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	m3			
	CEMGRIS	CEMENTO GRIS PORTLAND	ton	0.34400	\$ 2,304.20	\$ 792.64
	AGUA	AGUA	m3	0.30000	\$ 5.43	\$ 1.63
	ARENA	ARENA	m3	0.94100	\$ 173.00	\$ 162.79
					Suma	\$ 957.06
				Cantidad : 0.00300	Total	\$ 2.87
+	BASCONC100	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA	m3			
	CEMGRIS	CEMENTO GRIS PORTLAND	ton	0.26000	\$ 2,304.20	\$ 599.09
	ARENA	ARENA	m3	0.55000	\$ 173.00	\$ 95.15
	AGUA	AGUA	m3	0.30000	\$ 5.43	\$ 1.63
	GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	0.68000	\$ 151.00	\$ 102.68
+	CUADRILLA4	CUADRILLA DE 4 PEONES	jor	0.12500	\$ 1,566.60	\$ 195.83
H	REVOLV	REVOLVEDORA DE UN SACO A GASOLINA	hora	1.00000	\$ 37.24	\$ 37.24
					Suma	\$ 1,031.62
				Cantidad : 0.07000	Total	\$ 72.21
Total de Materiales						\$ 184.96
Mano de Obra						
	ALBAÑIL	ALBAÑIL	jor	0.08000	\$ 648.53	\$ 51.88
	PEON	PEON DE OBRA	jor	0.08000	\$ 391.65	\$ 31.33
Total de Mano de Obra						\$ 83.21
Herramienta						
	%HERRAMIENTA	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 83.21	\$ 2.50
Total de Herramienta						\$ 2.50

Costo Directo \$ 270.67
Indirectos (4.89%) \$ 13.24
Indirectos de Campo (3.78%) \$ 10.23
Subtotal \$ 294.14
Financiamiento (0.15%) \$ 0.44
Subtotal \$ 294.58
Utilidad (8.42%) \$ 24.80
Subtotal \$ 319.38
S.F.P. (0.50%) \$ 1.35

Precio Unitario \$ 320.73
** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 73/100 M.N. **



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD, ZONA 6

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90 X 2.03 MTS. CON
BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS O SIMILAR, MARCO Y LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA COLOCACION.

Unidad :	pieza
Cantidad :	0.00
Precio unitario :	\$ 2,315.23
Total :	\$ 0.00

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
PTAMULTYLIS	PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90 X 2.03 MTS.	pieza	1.00000	\$ 900.00	\$ 900.00
MARCOPTA	MARCO METALICO PARA PUERTA MULTYPANEL	pieza	1.00000	\$ 295.00	\$ 295.00
CHAPAPAR	CHAPA DE PARCHE PHILLIPS	pieza	1.00000	\$ 115.00	\$ 115.00
Total de Materiales				\$	\$ 1,310.00
Mano de Obra					
OFICIAL	OFICIAL DE OBRA	jor	0.60000	\$ 650.16	\$ 390.10
PEON	PEON DE OBRA	jor	0.60000	\$ 391.65	\$ 234.99
Total de Mano de Obra				\$	\$ 625.09
Herramienta					
%HERRAMIENTA	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 625.09	\$ 18.75
Total de Herramienta				\$	\$ 18.75

Costo Directo	\$	1,953.84
Indirectos (4.89%)	\$	95.54
Indirectos de Campo (3.78%)	\$	73.86
Subtotal	\$	2,123.24
Financiamiento (0.15%)	\$	3.18
Subtotal	\$	2,126.42
Utilidad (8.42%)	\$	179.04
Subtotal	\$	2,305.46
S.F.P. (0.50%)	\$	9.77

Precio Unitario \$ 2,315.23

** DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 23/100 M.N. **



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD, ZONA 6

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.00 X 1.00 MTS. DE ALUMINIO NATURAL DE 2"
CON VIDRIO CLARO DE 3 MM.

Unidad : pieza
Cantidad : 0.00
Precio unitario : \$ 1,643.00
Total : \$ 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	VENTALUM1.0	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE 1.0X1.0 MTS.	pieza	1.00000	\$ 850.00	\$ 850.00
Total de Materiales						\$ 850.00
Mano de Obra						
	OFICIAL	OFICIAL DE OBRA	jor	0.50000	\$ 650.16	\$ 325.08
	PEON	PEON DE OBRA	jor	0.50000	\$ 391.65	\$ 195.83
Total de Mano de Obra						\$ 520.91
Herramienta						
	%HERRAMIENTA	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 520.91	\$ 15.63
Total de Herramienta						\$ 15.63

Costo Directo	\$	1,386.54
Indirectos (4.89%)	\$	67.80
Indirectos de Campo (3.78%)	\$	52.41
Subtotal	\$	1,506.75
Financiamiento (0.15%)	\$	2.26
Subtotal	\$	1,509.01
Utilidad (8.42%)	\$	127.06
Subtotal	\$	1,636.07
S.F.P. (0.50%)	\$	6.93

Precio Unitario \$ 1,643.00

** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD, ZONA 6

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-05

FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ,VIBRADO Y CURADO, INCLUYENDO
TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Unidad : m3
Cantidad : 0.00
Precio unitario : \$ 1,494.91
Total : \$ 0.00

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
+ BASCONC100	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA	m3			
CEMGRIS	CEMENTO GRIS PORTLAND	ton	0.26000	\$ 2,304.20	\$ 599.09
ARENA	ARENA	m3	0.55000	\$ 173.00	\$ 95.15
AGUA	AGUA	m3	0.30000	\$ 5.43	\$ 1.63
GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	0.68000	\$ 151.00	\$ 102.68
+ CUADRILLA4	CUADRILLA DE 4 PEONES	jor	0.12500	\$ 1,566.60	\$ 195.83
F- REVOLV	REVOLVEDORA DE UN SACO A GASOLINA	hora	1.00000	\$ 37.24	\$ 37.24
				Suma	\$ 1,031.62
			Cantidad : 1.05000	Total	\$ 1,083.20
CURACRETO	CURACRETO	litro	2.00000	\$ 22.21	\$ 44.42
Total de Materiales					\$ 1,127.62
Mano de Obra					
ALBAÑIL	ALBAÑIL	jor	0.12500	\$ 648.53	\$ 81.07
PEON	PEON DE OBRA	jor	0.12500	\$ 391.65	\$ 48.96
Total de Mano de Obra					\$ 130.03
Herramienta					
%HERRAMIENTA	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 130.03	\$ 3.90
Total de Herramienta					\$ 3.90

Costo Directo	\$	1,261.55
Indirectos (4.89%)	\$	61.69
Indirectos de Campo (3.78%)	\$	47.69
Subtotal	\$	1,370.93
Financiamiento (0.15%)	\$	2.06
Subtotal	\$	1,372.99
Utilidad (8.42%)	\$	115.61
Subtotal	\$	1,488.60
S.F.P. (0.50%)	\$	6.31

Precio Unitario \$ 1,494.91

** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. **

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD, ZONA 6

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-06

FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ,VIBRADO Y CURADO, INCLUYENDO
TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Unidad : m3
Cantidad : 0.00
Precio unitario : \$ 1,748.70
Total : \$ 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
Materiales							
+	CURACRETO	CURACRETO	litro	2.00000	\$	22.21	\$ 44.42
	BASCONC200	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA	m3				
	CEMGRIS	CEMENTO GRIS PORTLAND	ton	0.35500	\$	2,304.20	\$ 817.99
	ARENA	ARENA	m3	0.49000	\$	173.00	\$ 84.77
	GRAVA	GRAVA 3/4"	m3	0.65000	\$	151.00	\$ 98.15
	AGUA	AGUA	m3	0.30000	\$	5.43	\$ 1.63
+	CUADRILLA4	CUADRILLA DE 4 PEONES	jor	0.12500	\$	1,566.60	\$ 195.83
H:	REVLV	REVOLVEDORA DE UN SACO A GASOLINA	hora	1.00000	\$	37.24	\$ 37.24
						Suma	\$ 1,235.61
Total de Materiales					Cantidad : 1.05000	Total	\$ 1,297.39
							\$ 1,341.81
Mano de Obra							
	ALBAÑIL	ALBAÑIL	jor	0.12500	\$	648.53	\$ 81.07
	PEON	PEON DE OBRA	jor	0.12500	\$	391.65	\$ 48.96
Total de Mano de Obra							\$ 130.03
Herramienta							
	%HERRAMIENTA	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$	130.03	\$ 3.90
Total de Herramienta							\$ 3.90

Costo Directo	\$	1,475.74
Indirectos (4.89%)	\$	72.16
Indirectos de Campo (3.78%)	\$	55.78
Subtotal	\$	1,603.68
Financiamiento (0.15%)	\$	2.41
Subtotal	\$	1,606.09
Utilidad (8.42%)	\$	135.23
Subtotal	\$	1,741.32
S.F.P. (0.50%)	\$	7.38

Precio Unitario \$ 1,748.70 ✓

** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD, ZONA 6

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-07

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES
Y MANO DE OBRA EN DIAMETROS MAYORES A 3/8".

Unidad : kg
Cantidad : 0.00
Precio unitario : \$ 23.63
Total : \$ 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
+	BASACERO	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	kg			
	ACERVARILLA	ACERO DE REFUERZO CON VARILLA	kg	1.05000	\$ 11.50	\$ 12.08
	ALMRECOCID	ALAMBRE RECOCIDO	kg	0.03000	\$ 12.08	\$ 0.36
	FIERRERO	FIERRERO PARA ARMADO	jor	0.00700	\$ 648.53	\$ 4.54
	AYFIERRERO	AYUDANTE DE FIERRERO	jor	0.00700	\$ 391.65	\$ 2.74
	%HERRAMIENTA	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 7.28	\$ 0.22
					Suma	\$ 19.94
					Total	\$ 19.94
Cantidad : 1.00000 ✓						\$ 19.94 ✓
Total de Materiales						

Costo Directo	\$	19.94
Indirectos (4.89%)	\$	0.98
Indirectos de Campo (3.78%)	\$	0.75
Subtotal	\$	21.67
Financiamiento (0.15%)	\$	0.03
Subtotal	\$	21.70
Utilidad (8.42%)	\$	1.83
Subtotal	\$	23.53
S.F.P. (0.50%)	\$	0.10
Precio Unitario	\$	23.63 ✓

** VEINTITRES PESOS 63/100 M.N. **



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD, ZONA 6

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-08

APLANADO DE YESO EN MUROS (REGLEADO) INC. FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS

Unidad : m2
Cantidad : 0.00
Precio unitario : \$ 78.51
Total : \$ 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	YESO	YESO CHUVISCAR	kg	9.00000	\$ 1 41 ✓	12.69
Total de Materiales					\$	12.69
Mano de Obra						
	YESERO	YESERO	jor	0.08000	\$ 650.16 ✓	52.01
Total de Mano de Obra					\$	52.01 ✓
Herramienta						
	%HERRAMIENTA	3 % HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 52 01 ✓	1.56
Total de Herramienta					\$	1.56

Costo Directo	\$	66.26
Indirectos (4.89%)	\$	3.24
Indirectos de Campo (3.78%)	\$	2.50
Subtotal	\$	72.00
Financiamiento (0.15%)	\$	0.11
Subtotal	\$	72.11
Utilidad (8.42%)	\$	6.07
Subtotal	\$	78.18
S.F.P. (0.50%)	\$	0.33

Precio Unitario \$ 78.51 ✓

** SETENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **