



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 15.00 X 35.02 MT			\$	510,335.67
2	CANCHA DE USOS MULTIPLES 16.21X30.04			\$	149,094.82
3	EQUIPAMIENTO			\$	209,831.05
4	TECHUMBRE TIPO DOMO			\$	144,452.16
5	ALBAÑILERIA			\$	82,997.50
6	ALUMBRADO			\$	208,160.22
7	SEÑALIZACION SEDATU			\$	33,179.12
Subtotal de Presupuesto				\$	1'338,050.54
** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS 54/100 M.N. **					

I.V.A. 16% \$ 214,088.09

Total \$ 1'552,138.63

** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

000117

SAN PEDRO

FORMA E-7

Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 15.00 X 35.02 MT					
1.1	Sobrefirme de 7 cms de espesor con concreto f'c=150kg/cm2, acabado semipulido, con inclinacion del 2% en 2 aguas del centro hacia perimetros, esto con motivo para dar la inclinacion correcta para el desagüe bajo el pasto sintetico incluye: preparacion de la superficie, corte @ 3.0 mts en ambos sentidos, curacreto, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **	m2	526.00	\$ 182.68	\$	96,089.68
1.2	Suministro y colocacion de pasto sintetico marca sporturf modelo super cup de 55mm. de altura y 32 oz. por yarda cuadrada de densidad o similar en calidad y especificacion, con doble base de uretano reforzada y termofusionada para mayor durabilidad instalado en rollos de 4.57 mts. de ancho mediante proceso de cosido entre rollos con maquina de coser union especial de doble nudo para evitar desprendimientos, arena silica a razon de 22 kg/m2 y caucho virgen sbr granulado de 3mm. a razon de 8 kg/m2. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	m2	526.00	\$ 650.00	\$	341,900.00
1.3	Suministro y colocacion de malla ciclonica cal.10.5 de 2.00 mts. de altura con postes de arranque de 3" ced. 30 , postes de linea de 2 1/2" ced. 30 , barra horizontal de 1 5/8" ced. 30 superior e inferior. inc. soldadura en uniones, pintura de esmalte en tubos ced. 30 asi como todo lo necesario para su correcta instalacion. Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA PESOS 26/100 M.N. **	m	66.00	\$ 540.26	\$	35,657.16
1.4	Suministro y colocacion de puerta de malla ciclonica de 2.0 mts. de altura y 1 mts. de ancho cal. 10.5 inc. pasador , portacandado y todo lo necesario para su correcta instalacion. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 1,119.66	\$	1,119.66
1.5	Suministro y colocacion de placa metalica de 1/4" de espesor de 15 x 15 cms. inc. 4 anclas de varilla de 3/8". Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **	pza	17.00	\$ 51.25	\$	871.25
				TOTAL DE HOJA :	\$	475,637.75
				TOTAL ACUMULADO :	\$	475,637.75

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

1

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

000118



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1.6	Fabricacion y colocacion de porteria de futbol rapido a base de tubo de 2 1/2 " negro con medidas de 2.1 mts. de altura por 4.0 mts. de ancho, inc. excavacion , cepas de concreto , pintura y 4 placas de 20x20 cms. de 1/4" ancladas en piso. Precio unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **	pza	2.00	\$	6,839.79	\$ 13,679.58
1.7	Suministro y colocacion de solera de 1 1/2" x 1/8" soldada y entrelazada @ 15 cms. de centro a centro en ambos sentidos en todas las caras de la porteria, incluye: pintura de esmalte anticorrosiva asi como todo lo necesario para su correcta instalacion. Precio unitario: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **	pza	2.00	\$	7,834.41	\$ 15,668.82
1.8	Suministro y aplicación de pintura en linea de juego en cancha de futbol , 5 cms. de ancho incluye preparacion de la superficie, marca de pintura comex top-deportivo. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **	m	175.00	\$	25.00	\$ 4,375.00
1.9	Desmontaje de porteria existente incluye: desmontaje, carga y traslado a un punto fuera de la obra, resane en piso y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **	pza	2.00	\$	487.26	\$ 974.52
Total de CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 15.00 X 35.02 MT					\$	510,335.67
** QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **						
2	CANCHA DE USOS MULTIPLES 16.21X30.04					
2.1	Suministro y aplicación de pintura en linea de juego en cancha de basquetbol, 5 cms. de ancho incluye preparacion de la superficie, marca de pintura comex top-deportivo. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **	m	245.00	\$	25.00	\$ 6,125.00
2.2	Suministro y colocacion de canasta con porteria, modelo ftcps10 o similar en calidad de 1.60 mts. de largo y 1.20 mts. de alto, tablero fabricado a base de placa cal. 10, marco de ptc de 2" cal. 14, refuerzos de ptr 1 1/2", aro de varilla	pza	2.00	\$	39,156.52	\$ 78,313.04
TOTAL DE HOJA :				\$		119,135.96
TOTAL ACUMULADO :				\$		594,773.71



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	redonda 3/4", placa 3/16" y policarbonato de alto impacto, tubo de 3" ced. 30 , portería: dimensiones de 2.90 mts. de largo, 2.0 mts. de alto, 1 mts. de fondo. fabricada con tubo de 3" ced. 30 y solera de 1/8" x 1 1/2", acabado en pintura electrostatica poliester poliuretano incluye: materiales, mano de obra, herramientay lo necesario para su correcta colocacion. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **					
2.3	Suministro y colocacion de malla ciclonica galvanizada cal.10.5, 55x55 mm de 2.00 mts, estructurada con poste de arranque de 3" ced. 30, poste de linea de 2 1/2" ced. 30 a cada 1.5 mts, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced.30 diametros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma , soldadura en uniones, accesorios en arranques y pintura esmalte de aluminio en toda la tuberia. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **	m	20.00	\$	968.36 \$	19,367.20
2.4	Suministro y colocacion de malla ciclonica galvanizada cal.10.5, 55x55 mm, de 4.00 mts, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" ced. 30 diametro exterior, poste de linea de 2 1/2" ced. 30 diametro exterior, a cada 3.00 mts, a toda altura, refuerzo de tubo de linea de 2 1/2" ced. 30 diam ext, altura de 1.90 mts a cada 1.00 mt entre tubos de linea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 5/8" ced.30 diametro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o esquineros, incluye: pintura esmalte anticorrosiva de aluminio. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **	m	16.00	\$	1,594.77 \$	25,516.32
2.5	Desmontaje de portería existente incluye: desmontaje, carga y traslado a un punto fuera de la obra, resane en piso y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **	pza	2.00	\$	487.26 \$	974.52
2.6	Suministro y aplicacion de emulsion a base de arena silica y resinas a razon de 4 capas de recubrimiento para tapar poro y grieta por temperatura.	m2	487.11	\$	35.59 \$	17,336.24
TOTAL DE HOJA :						\$ 63,194.28
TOTAL ACUMULADO :						\$ 657,967.99



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **				
2.7	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte top deportivo o similar en areas de juego incluye: preparacion de la superficie para su correcta aplicacion. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **	m2	58.50	\$ 25.00	\$ 1,462.50
	Total de CANCHA DE USOS MULTIPLES 16.21X30.04			\$	149,094.82
	** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. **				
3	EQUIPAMIENTO				
3.1	Suministro y colocación de banca artesanal g2, medidas de 1.60mts de largo (1.50mts area de asiento y respaldo, mas 2 descansa brazos de 0.50mts cada uno), area de asientos de 0.45mts de ancho, area de respaldos de 0.45cm de ancho, altura total del nivel del piso a la parte superir de 0.90mts personalizadas con el sistema de calado los elementos de la administracion municipal y logotipo de sedatu (en la parte superior del rspaldo, en el segundo perfil las palabras "h. ayuntamiento) en el tercer perfil el periodo de la administracion con numeros 2013-2016, en uno de los costados los siguientes: ayuntamiento chihuahua 2013, 2016 en el otro costad logotipo de la administracion y las palabras "construimos futuro" elaborada con tubo de 1 1/2" ced 30, rolado en semicirculos para hacer las veces de soportes y descanso, perfil de 2"x1", lamina cal. 14 solera de 1/8 x 3", solera de 3/16"x2" soldadura de microalambre, sujecion a concreto con barren anclas, acabado con pintura electrostatica en polvo color rojo, banqueta de concreto f'c=150kg/cm2 espesor de 10cms, acabado escobillad, excavacion, relleno, compactacion en seccion de 1.00x2.00mts Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **	pza	9.00	\$ 5,232.41	\$ 47,091.69
3.2	Suministro y colocacion de bote de basura modelo con tapa giratoria organico e inorganico de 40 cms. de diametro, 55 cms. de largo y 1.20 mts. de altura, fabricado con placa cal. 3/16", lamina cal. 14, tuberia 3" ced. 30, acabado con pintura electrostatica poliester horneada. incluye leyenda calada "por una cultura ecologica"	pza	6.00	\$ 1,871.19	\$ 11,227.14
	TOTAL DE HOJA :			\$	59,781.33
	TOTAL ACUMULADO :			\$	717,749.32



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **					
3.3	Suministro e instalacion de ejercitador caminadora flotante (doble) de 1.60 mts. de largo , ancho de 0.30 mts. y 1.20 mts. de altura. construida a base de tubo 4", tubo de 1 1/2" ced. 30, placa 3/16", acabado con pintura electrostatica poliester-poliuretano con capacidad para 2 personas. Precio unitario: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N. **	pza	1.00	\$	13,422.03	\$ 13,422.03
3.4	Suministro e instalacion de ejercitador de escaladora doble de 1.10 mts. de largo, 1.20 mts. de ancho y 1.60 de mts. alto. a base de tubo de 3" ced. 30. tuberia de 1 1/2" ced. 30. perfil de 3"x 1 1/2" cal 14 y placa de 3/16", acabado con pintura electrostática poliester-poliuretano, con capacidad para 2 personas. Precio unitario: ** DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 61/100 M.N. **	pza	1.00	\$	10,514.61	\$ 10,514.61
3.5	Suministro e instalacion de ejercitador de hombro- brazo (doble) de 1.80 mts. de alto, 1.20 mts. de ancho, tubo de 4", tubo de 1 1/2" ced. 30, placa 3/16" y lamina cal. 14, acabado con pintura electrostatica poliester-poliuretano, capacidad para 2 personas. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	pza	1.00	\$	16,973.60	\$ 16,973.60
3.6	Suministro e instalacion de aparato de ejercicio potro doble de 1.20 mts. de largo, 1.0 mts. ancho, alto 1.10 mts., elaborado en tubo de 2" , tubo de 1 1/2", de 1 1/4" y 1" ced. 30, acabado con pintura electrostatica poliester-poliuretano. capacidad para 2 personas. Precio unitario: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	pza	1.00	\$	14,498.53	\$ 14,498.53
3.7	Suministro e instalación de columpio para silla de ruedas, modelo CND-111DC marca Jumbo, tijera y travesaño 2 1/2" ced. 30, tijera en medio 1 1/4" ced. 30, base de silla de rejacero. Incluye: cimentación, anclajes, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **	pza	1.00	\$	42,765.69	\$ 42,765.69
3.8	Suministro e instalación de sube y baja con asiento para niños con discapacidad, modelo SB-5DC marca Jumbo, asientos de F.V., base 2 1/2" ced. 30, cinturón.	pza	1.00	\$	21,527.22	\$ 21,527.22
				TOTAL DE HOJA :		\$ 119,701.68
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 837,451.00



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Incluye: cimentación, anclajes, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 22/100 M.N. **					
3.9	Suministro y colocación de pasamanos ondulado modelo PPO-124 Marca Jumbo o similar en marca, modelo y garantía. Incluye instalación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Precio unitario: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 27/100 M.N. **	pza	2.00	\$	15,905.27	\$ 31,810.54
	Total de EQUIPAMIENTO ** DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **				\$	209,831.05
4	TECHUMBRE TIPO DOMO					
4.1	Suministro e instalacion de malla sombra 95%, incluye: instalacion, todo lo necesario para su instalacion, bastilla, materiales, hojales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	m2	432.00	\$	334.38	\$ 144,452.16
	Total de TECHUMBRE TIPO DOMO ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **				\$	144,452.16
5	ALBAÑILERIA					
5.1	Demolicion de construccion de concreto (bodega) Incluye: desmontaje de elementos metalicos existentes dentro de la misma, retiro del material producto de la democion a un lugar autorizado por la supervision, limpieza, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **	m3	6.00	\$	867.57	\$ 5,205.42
5.2	Demolicion de construccion de concreto (Columpio) Incluye: desmontaje de elementos metalicos existentes dentro de la misma, retiro del material producto de la democion a un lugar autorizado por la supervision, limpieza, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	3.60	\$	867.57	\$ 3,123.25
				TOTAL DE HOJA :	\$	184,591.37
				TOTAL ACUMULADO :	\$	1'022,042.37



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **					
5.3	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado a vuelta de plana, incluye:material, membrana de curado, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	220.00	\$	260.75	\$ 57,365.00
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 75/100 M.N. **					
5.4	Suministro y compactacion de material calizo al 95% con bailarina en capas de 20 cms. para formar rampa de acceso inc. acarreo de material dentro de obra	m3	7.50	\$	282.59	\$ 2,119.43
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **					
5.5	Rampa de concreto para personas con discapacidad, concreto f'c=150 kg/cm2, de 0.15 m. de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado rayado. Incluye juntas, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	14.00	\$	358.96	\$ 5,025.44
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **					
5.6	Rehabilitación de malla ciclonica existente. Incluye pintura esmalte anticorrosiva de aluminio en toda la tubería, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. (En centro comunitario).	m2	84.00	\$	120.94	\$ 10,158.96
	Precio unitario: ** CIENTO VEINTE PESOS 94/100 M.N. **					
	Total de ALBAÑILERIA				\$	82,997.50
	** OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **					
6	ALUMBRADO					
6.1	Excavacion en terreno tipo "B" por medios mecanicos de 20 cm de ancho por 30 cm de profundidad incluye; cama de arena, relleno compactado, herramienta, mano de obra y todo lonesasario para su corrcecta ejecución.	m	114.00	\$	25.25	\$ 2,878.50
	Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 25/100 M.N. **					
				TOTAL DE HOJA :	\$	77,547.33
				TOTAL ACUMULADO :	\$	1'099,589.70



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
6.2	Suministro e instalación de tubo conduit PAD RD 19 de 1" 1/2 incluye; mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **	m	114.00	\$	35.77	\$ 4,077.78
6.3	Suministro e Instalación de Registro subterráneo de 40x40 cm, incluye; excavación, grua, mano de obra, soldadura, maniobras con grua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N. **	pza	5.00	\$	1,118.73	\$ 5,593.65
6.4	Suministro e instalación de Tubo Conduit PGG de 1" 1/2 incluye; coples, soporteria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA PESOS 97/100 M.N. **	m	8.00	\$	140.97	\$ 1,127.76
6.5	Suministro e Instalación de gabinetes y equipo de control nema 3R marca G.E. incluye; Interruptores, contactores, barras, cableado, soporteria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	pza	1.00	\$	30,634.72	\$ 30,634.72
6.6	Suministro e Instalación de gabinetes y equipo de control fabricado en lamina de acero al carbón calibre 16 nema 3r marca SIEMENS incluye; Interruptores, contactores, cableado, soporteria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N. **	pza	1.00	\$	1,505.76	\$ 1,505.76
6.7	Suministro e Instalación interruptor tipo caja moldeada de 2x70 amps capacidad interruptiva de 18 ka, incluye montaje, conexión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	pza	1.00	\$	1,793.44	\$ 1,793.44
6.8	Suministro e Instalación interruptor tipo caja moldeada de 2x50 amps capacidad interruptiva de 18 ka, incluye montaje, conexión, mano de obra, equipo,	pza	4.00	\$	1,793.44	\$ 7,173.76
				TOTAL DE HOJA :		\$ 51,906.87
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 1'151,496.57



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **					
6.9	Suministro e Instalación Fotocelda, 220 volts, incluye; base, montaje, conexión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **	pza	1.00	\$	251.71	\$ 251.71
6.10	Suministro e Instalación de base de arbotante para poste 4 A 6 mts, de diametro de 40 cm. Por 90 cm de altura, incluye; anclas de 3/4", tuercas, excavacion, grua, mano de obra, maniobras con grua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. **	pza	2.00	\$	2,119.56	\$ 4,239.12
6.11	Suministro e Instalación de base de arbotante para poste 11 A 12 mts, de 45x45 cm. De corona y de 60x60 cm de base Por 180 cm de altura, incluye; anclas de 1", tuercas, excavacion, grua, mano de obra, maniobras con grua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 53/100 M.N. **	pza	2.00	\$	2,722.53	\$ 5,445.06
6.12	Suministro y Aplicación de Pintura de Base de concreto, incluye; consumibles mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. **	pza	2.00	\$	138.09	\$ 276.18
6.13	Suministro e instalacion de poste metalico conico octagonal de 11 mts,incluye soporte para reflectores tipo estadio, incluye pintura. Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 56/100 M.N. **	pza	2.00	\$	5,430.56	\$ 10,861.12
6.14	Suministro e instalacionde poste metalico conico circular punta poste de 6 mts, incluye pintura. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	pza	2.00	\$	1,846.06	\$ 3,692.12
6.15	Suministro e Instalación de soldado de tapa en arbotante, incluye; pintura y mano	pza	4.00	\$	153.71	\$ 614.84
				TOTAL DE HOJA :		\$ 25,380.15
				TOTAL ACUMULADO :		\$ 1'176,876.72



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. **					
6.16	Suministro e Instalación de cable aluminio 2+1 Subterráneo calibre 6 marca viakon o similar Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 98/100 M.N. **	m	114.00	\$	23.98 \$	2,733.72
6.17	Suministro e Instalación de cable aluminio monopolar calibre 6 marca viakon o similar Precio unitario: ** TREINTA PESOS 24/100 M.N. **	m	128.00	\$	30.24 \$	3,870.72
6.18	Suministro e instalacion de luminaria tipo led 84 whats, IR-36HA, modelo IRIDUM de 36 leds de alta potencia. Precio unitario: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. **	pza	2.00	\$	15,935.43 \$	31,870.86
6.19	Suministro e instalacion de reflector led fabricado en inyeccion de aluminio, acabado con pintura en color negro refractor de vidrio plano termotemplado transparente, resistente al impacto y a las altas con tres años de garantia 50,000 horas de temperaturas con tecnologia led modelo SLDE-820-150 127-240V marca SUPRA o similiar incluye: todo lo necesario para su correcta instalacion. Precio unitario: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	pza	8.00	\$	10,944.72 \$	87,557.76
6.20	Suministro e Instalación de conexión por medio de conector ponchable bimetalico, sistema subterráneo, incluye; aislamiento por medio de cinta 23 y cinta 33, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **	pza	20.00	\$	77.99 \$	1,559.80
6.21	Suministro e Instalación de conexión por medio de conector zapata mecanica, calibre 4, incluye; tornilleria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Precio unitario: ** CINCUENTA PESOS 23/100 M.N. **	pza	8.00	\$	50.23 \$	401.84

TOTAL DE HOJA : \$ 127,994.70
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'304,871.42



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de ALUMBRADO				\$	208,160.22
** DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 22/100 M.N. **					
7	SEÑALIZACION SEDATU				
7.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentacion, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms., aplanado, pintura vinilica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con remetimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. incluye primer y laca automotiva de color. Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 19,546.94	\$ 19,546.94
7.2	Suministro y colocacion de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e informacion segun secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu). para espacios publicos (ver diseño). incluye fijacion con tornillos a muro porta-placa, así como lo necesario para su correcta instalacion. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 1,888.74	\$ 1,888.74
7.3	Suministro y colocación de rótulos de señalización preventiva, señalización referencial y señalización de uso a base de placa calibre 14 de 40 x 60 cm, anclados a PTC de 1¼" de 1.30 m de largo y anclado con concreto en 40 cm de profundidad, y acabado con pintura blanca como fondo de rotulo ("CUIDA LAS AÉREAS DEPORTIVAS", "MANTENLAS LIMPIAS", "NO TIRAR BASURA", "UTILIZA LOS RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE BASURA", etc.). Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. **	pza	3.00	\$ 648.11	\$ 1,944.33
7.4	Construccion de lona informativa de la obra de 3.00 mts. x 2.00 mts. a base de marco de tubo ced. 30 de 3.00 x 2.00 mts. con base de concreto para anclaje de tubos. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 1,867.59	\$ 1,867.59
7.5	Rotulacion de logotipos de sedatu (espacios publicos) escudo municipal de 1.20 x 0.90 mts. aproximadamente cada uno incluye lones necesario para su correcta ejecucion.	pza	9.00	\$ 881.28	\$ 7,931.52
TOTAL DE HOJA :				\$	33,179.12
TOTAL ACUMULADO :				\$	1'338,050.54



Parque U.P., Ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34ª, Col.
Unidad Proletaria.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **					
	Total de SEÑALIZACION SEDATU			\$	33,179.12	
	** TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'338,050.54	
	** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS 54/100 M.N. **					
				I.V.A. 16%	\$	214,088.09
				Total	\$	1'552,138.63
	** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **					