



F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

ING. CARLOS H. ZAPAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

LICITACION NO.IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA,UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ


No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
		PARQUE PLAN DE AYALA,UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ					
1		PREELIMINARES Y OBRA CIVIL				TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 20/100 M.N.	319,400.20
2		EQUIPAMIENTO				OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	801,144.33
3		GRADAS EN TECHUMBRE				CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.	124,732.13
4		PERGOLA 1				CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 35/100 M.N.	151,817.35
5		SISTEMA DE RIEGO				OCHENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.	80,053.81
6		ALUMBRADO				CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.	198,054.05
7		MURO PORTA-PLACA Y PLACA				VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N.	24,402.71
8		LOGOTIPOS				CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.	14,072.66
9		SEÑALETICA				NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N.	9,530.88
		Total de PARQUE PLAN DE					1'723,208.12

**** UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 12/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

Subtotal de Presupuestos

1'723,208.12



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 2

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

LICITACION NO. IO-808019998-E-17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ				
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

Precio U. P. U. en letra

Total

I.V.A

275,713.30


Total

1'998,921.42

** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 42/100 M.N. **

9

26



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 1

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.


ING. CARLOS H. ZAPATA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ							
1		PREELEMENTALES Y OBRA CIVIL					
1	1.1	Limpia, trazo y nivelación	m2	80.00	6.49	SEIS PESOS 49/100 M.N.	519.20
2	1.2	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye acarreo a un punto en obra.	m3	5.68	126.98	CIENTO VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.	721.25
3	1.3	Demolición de piso de concreto hasta 10 cms. de espesor incluye acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro.	m2	50.00	72.55	SETENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.	3,627.50
4	1.4	Demolición de resbaladero concreto armado incl. acarreo a un punto en obra para su posterior retiro.	pieza	1.00	1,697.01	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.	1,697.01
5	1.5	Desmontaje de banca de concreto con recuperación incl. excavación, demoliciones y todo lo necesario para su correcto retiro.	pieza	11.00	281.82	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.	3,100.02
6	1.6	Reparación de juegos infantiles incluye soldadura, pintura, reposición de piezas faltantes así como lo necesario para su correcta reparación y funcionamiento.	pieza	3.00	344.25	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.	1,032.75
7	1.7	Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca comex en juegos infantiles incl. la preparación de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación.	lote	3.00	658.58	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.	1,975.74
8	1.8	Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca osel plata o similar en kiosko octagonal, incluye galvateja en ambos lados, preparación de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación.	pieza	1.00	7,195.92	SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	7,195.92
9	1.9	Retiro de bancas metálicas en mal estado incl. excavación, demoliciones y todo lo necesario para su desmontaje	pieza	4.00	281.82	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.	1,127.28

152



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 2

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.


ING. CARLOS H. ZARATE RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
10	1.10	Retiro de canasta-portería de basquetbol inc. demoliciones y lo necesario para su correcto retiro	pieza	2.00	1,352.77	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.	2,705.54
11	1.11	Retiro de malla ciclónica de 2 mts. de altura inc. desmonte y retiro fuera de obra.	ml	48.00	112.73	CIENTO DOCE PESOS 73/100 M.N.	5,411.04
12	1.12	Retiro de malla ciclónica de 4 mts. de altura inc. desmonte y retiro fuera de obra.	ml	48.00	112.73	CIENTO DOCE PESOS 73/100 M.N.	5,185.58
13	1.13	Suministro y aplicación de pintura en tubería de cerca de malla ciclónica de 2.00 y 4.00 mts. de altura incluye preparación de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ml	94.00	65.86	SESENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.	6,190.84
14	1.14	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, 55x55 mm de 2.00 mts., estructurada con poste de línea de 2 1/2" ced. 30 (existente), barra superior e inferior de 1 5/8" ced. 30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arranques y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería.	ml	48.00	381.68	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.	18,320.64
15	1.15	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, 55x55 mm, de 4.00 mts., estructurada con poste de línea de 2 1/2" ced. 30 diámetro exterior (existente), barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced. 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o esquineros, incluye: pintura esmalte anticorrosiva de aluminio.	ml	46.00	691.80	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.	31,822.80
16	1.16	Suministro y colocación de canasta con portería, modelo ftcps10 o similar en calidad de 1.60 mts. de largo y 1.20 mts. de alto, tablero fabricado a base de placa cal. 10, marco de pte de 2" cal. 14, refuerzos de pte 1	pieza	2.00	37,606.58	TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 58/100 M.N.	75,213.16

202



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 3

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.


ING. CARLOS H. ZAPATA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
17	1.17	1/2", aro de varilla redonda 3/4", placa 3/16" y policarbonato de alto impacto, tubo de 3" ced. 30, portería: dimensiones de 2.90 mts. de largo, 2.0 mts. de alto, 1 mts. de fondo. fabricada con tubo de 3" ced. 30 y solera de 1/8" x 1 1/2", acabado en pintura electrostatica poliester poliuretano incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion.	ml	340.00	68.49	SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	23,286.60
18	1.18	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte top deportivo o similar en areas de juego incluye: preparacion de la superficie para su correcta aplicacion.	m2	70.00	65.86	SESENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.	4,610.20
19	1.19	Aplanado de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 en muro a plomo y regla acabado con plana.	m2	320.00	137.93	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.	44,137.60
20	1.20	Suministro y aplicacion de pintura vinilica acrilica marca ossel plata inc. la preparacion de la superficie para su correcta aplicacion y sellador.	m2	356.00	67.40	SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.	23,994.40
21	1.21	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cms. de espesor, acabado a vuelta de plana incluye afine, cimbra y membrana de curado	m2	175.60	266.22	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.	46,748.23
22	1.22	Rampa de concreto f'c=150 Kg/cm2 de 10 cms de espesor, reforzada con malla 6-6/10-10, acabado a vuelta de plana, para conexión entre niveles, Incluye: limpieza, trazo y nivelacion, relleno, cimbra, descimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Todas las rampas para la circulación de personas construidas con recursos del Programa deberán de tener una pendiente máxima de	m2	25.00	290.64	DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 64/100 M.N.	7,266.00

AS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 4

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.


ING. CARLOS H. ZARZA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
6%; y contar con la señalización podo táctil. Y tener pintado la nomenclatura de persona con discapacidad)							
23	1.23	Retiro de escombro fuera de la obra	m3	30.00	117.03	CIENTO DIECISIETE PESOS 03/100 M.N.	3,510.90
Total de PREELIMINARES Y OBRA CIVIL ** TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 20/100 M.N. **							319,400.20
2 EQUIPAMIENTO							
24	2.1	Suministro y colocacion de araña metalica modelo fijam10 o similar de 2.5 mts. de diametro y 1.70 mts. de altura fabricada a base de tubería de 1" ced. 30 , tubería de 7/8" cal. 18 y lamina cal. 14, calados del municipio y acabado con pintura electrostatica poliester horneada.	pieza	2.00	11,569.74	ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.	23,139.48
25	2.2	Suministro y colocacion de sube y baja modelo ftijsb10 de 2.80 mts. de largo , 1.80 mts. de ancho y 70 cms. de altura, fabricado con tubería de 2" ced. 30 , tubería de 1" ced. 30 y lamina cal. 14, acabado con pintura electrostatica poliester horneada y calados del municipio.	pieza	2.00	8,355.92	OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	16,711.84
26	2.3	Suministro y colocacion de columpio canastilla de modelo ftijsb10 o similar de 2.80 mts. de largo, ancho 2.0 mts. y 2.10 mts. de altura, fabricado a base de tubería 3" ced. 30 y lamina calibre 14, doble canastilla, pintura electrostatica poliester horneada resistente a la interperie.	pieza	2.00	11,569.74	ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.	23,139.48
27	2.4	Suministro e instalacion de ejercitador caminadora flotante (doble) modelo FTAECF11 de 1.60 mts. de largo , ancho de 0.30 mts. y 1.20 mts. de altura. construida a base de tubo 4", tubo de 1 1/2" ced. 30, placa 3/16", acabado con pintura electrostatica poliester-poliuretano con capacidad para 2 personas.	pza	2.00	12,855.28	DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.	25,710.56

140



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 5

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016


ING. CARLOS H. ZARZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
28	2.5	Suministro e instalación de ejercitador de escaladora doble modelo FTAEEFCE11 de 1.10 mts. de largo, 1.20 mts. de ancho y 1.60 de mts. alto. a base de tubo de 3" ced. 30. tubería de 1 1/2" ced. 30. perfil de 3"x 1 1/2" cal 14 y placa de 3/16", acabado con pintura electrostática poliéster-poliuretano, con capacidad para 2 personas.	pza	2.00	9,641.46	NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	19,282.92
29	2.6	Suministro e instalación de aparato de ejercicio potro doble modelo FTAEPF11 de 1.20 mts. de largo, 1.0 mts. ancho, alto 1.10 mts., elaborado en tubo de 2", tubo de 1 1/2", de 1 1/4" y 1" ced. 30, acabado con pintura electrostática poliéster-poliuretano. capacidad para 2 personas.	pza	2.00	11,569.74	ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.	23,139.48
30	2.7	Suministro y colocación de banca modelo Metropolitan FTPBM16, medidas de 1.60mts de largo, 0.60 mts de ancho y 0.84 mts de altura, elaborada con solera de 1/4" x 4", lamina cal.12 y 14, perfil de 1 1/2" x 3" cal. 18, sujeción a concreto con barren anclas, acabado con pintura electrostática en polvo color chocolate, logotipos de la administración actual e instancias involucradas, banqueta de concreto f'c=150kg/cm2 espesor de 10cms, acabado escobillado, excavación, relleno, compactación en sección de 1.00 x 2.00 mts, incluye: anclaje, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pieza	20.00	4,499.34	CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.	89,986.80
31	2.8	Suministro y colocación de bote de basura modelo con tapa giratoria organico e inorganico de 40 cms. de diametro, 55 cms. de largo y 1.20 mts. de altura, fabricado con placa cal. 3/16", lamina cal. 14, tubería 3" ced. 30, acabado con pintura electrostática poliéster homeada. Incluye leyenda calada "por una cultura ecologica"	pieza	10.00	1,883.30	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.	18,833.00

161



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 6

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.


ING. CARLOS H. ZARZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
32	2.9	Suministro y colocacion de modulo de juego infantil chihuahua modelo fjmjs22 o similar elaborado con plastico rotomoldeado, tuberia de acero ced. 30 y lamina y placa antiderrapante cal. 14, acabado con pintura electrostatica poliester-poliuretano consta de : 2 resbaladillas , 1 tobogan en espiral, puente pasadizo, barandales metalicos de proteccion, 2 torres con 2 domos.	pieza	1.00	250,677.80	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.	250,677.80
33	2.10	Dentellon de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15 cm ancho y 30 cms de altura acabado con orillero en esquinas superiores , inc. afine de superficie cimbra y membrana de curado.	ml	100.00	239.15	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.	23,915.00
34	2.11	Suministro e instalacion de columpio para silla de ruedas, modelo CND-111DC marca Jumbo, tijera y travesaño 2 1/2" ced. 30, tijera en medio 1 1/4" ced. 30, base de silla de rejacero. Incluye: anclaje, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	38,565.82	TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.	77,131.64
35	2.12	Suministro e instalacion de sube y baja con asiento para niños con discapacidad, modelo SB-5DC marca Jumbo, asientos de F.V., base 2 1/2" ced. 30, cinturón. Incluye: anclaje, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	21,853.97	VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.	21,853.97
36	2.13	Suministro e instalacion de modulo de juegos infantil modelo fjiiep00, fabricado con estructura tubular de 2", 1 1/2", 1 1/4" y 1" ced. 30, cadena pulida de 1/4", acabado con pintura electrostatica poliester poliuretano, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	2.00	77,131.63	SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	154,263.26
37	2.14	Suministro y colocacion de encino de 2.0 mts de altura. incluye: fosa, tierra para jardin,	pieza	15.00	1,092.70	UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.	16,390.50

162



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 7

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016


P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

ING. CARLOS H. ZARZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ					
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra Total
		material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
38	2.15	Suministro y tendido de arena, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	60.00	282.81 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. 16,968.60
Total de EQUIPAMIENTO					801,144.33
** OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **					
3		GRADAS EN TECHUMBRE			
39	3.1	Limpia, trazo y nivelación	m2	122.32	6.49 SEIS PESOS 49/100 M.N. 793.86
40	3.2	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo	ml	47.70	47.72 CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. 2,276.24
41	3.3	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye acarreo a un punto en obra.	m3	22.00	126.98 CIENTO VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. 2,793.56
42	3.4	Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor	m2	14.00	101.59 CIENTO UN PESOS 59/100 M.N. 1,422.26
43	3.5	Zapata corrida de 60 cms. de ancho por 20 cms. de peralte armada con 3 vars. #3 en sentido longitudinal y vars. #3 @ 20 cms. en sentido transversal f'c=200 kg/cm2.	ml	22.00	350.18 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. 7,703.96
44	3.6	Rodapie de block de 15x20x40 relleno con concreto f'c=100 kg/cm2 asentado con mortero cemento-arena 1:4 armado con 1 varilla de 3/8" a cada 40 cms.	m2	15.42	366.58 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. 5,652.66
45	3.7	Relleno y compactación al 90% de material producto de la excavación	m3	8.00	67.17 SESENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. 537.36
46	3.8	Muro de block de concreto de 20x20x40 cms. relleno de concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem-arena 1:4, acabado aparente en ambas caras y armado con una varilla de 3/8" @ 40 cms.	m2	32.00	366.79 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. 11,737.28
47	3.9	Castillo de 20x20 cms. de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas #3 y estribos	ml	32.00	270.53 DOSCIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N. 8,656.96

163



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 8

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016


P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

ING. CARLOS H. ZARATE RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

LICITACION NO. IO-808019988-E-17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ					
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra Total
		#2 @ 20 cms. inc. cimbrado , armado y colado.			
48	3.10	Losa de concreto f'c=200 kg/cm2 con esp. de 10 cms. armada con 4 var. #3 longitudinales y 1 varilla #3 @ 30 cms. transversal inc. tuino en filo, bastones #3 en apoyo, colado , y membrana de curado. ancho de losa de 75 cms.	ml	48.00	450.18 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. 21,608.64
49	3.11	Barandal a base de tubo negro c-30 de 1.5" de diametro con altura de 1.0 mts. con postes a cada 1.0 y tubo horizontal arriba y otro en medio inc. pintura de esmalte, placa de 1/4" con anclaje ahogada en piso para soldar barandal.	ml	22.45	1,146.35 UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. 25,735.56
50	3.12	Suministro y aplicacion de pintura vinilica acrilica marca ossel plata inc. la preparacion de la superficie para su correcta aplicacion y sellador.	m2	120.00	67.40 SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. 8,088.00
51	3.13	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cms. de espesor, acabado a vuelta de plana incluye afine, cimbra y membrana de curado	m2	80.00	266.22 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. 21,297.60
52	3.14	Suministro y compactacion de material calizo al 95% con ballarina en capas de 20 cms. medir compactado inc. acarreo de material dentro de obra	m3	24.00	165.44 CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. 3,970.56
53	3.15	Retiro de escombro fuera de la obra	m3	21.00	117.03 CIENTO DIECISIETE PESOS 03/100 M.N. 2,457.63
Total de GRADAS EN TECHUMBRE ** CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **					124,732.13
4		PERGOLA 1			
54	4.1	Excavacion en material "b" hasta 1.5 mts. a mano incluye acarreo dentro de obra	m3	7.00	126.98 CIENTO VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. 888.86
55	4.2	Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor	m2	5.20	101.59 CIENTO UN PESOS 59/100 M.N. 528.27

164



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016


P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ						
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
56	4.3	Zapata de concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.80x0.80x0.20 armada con 6 varillas #3 en ambos sentidos. en doble parilla	pieza	8.00	753.88 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.	6,031.04
57	4.4	Dado de concreto f'c=200 kg/cm2 de 35x35 cms. y 100 cms. de altura armado con 8 varillas #3 y estribos de 1/4 @ 15 cms. incluye cimbrado, armado y colado.	pieza	8.00	716.34 SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 34/100 M.N.	5,730.72
58	4.5	Suministro y colocacion de placa metalica de 1/2" de espesor de 25 x 25 cms. inc. 4 anclas de 1/2" de varilla corrugada.	pieza	8.00	335.19 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.	2,681.52
59	4.6	Suministro y colocacion de pegola con malla sombra de 9x3 mts. y una altura de 3.00 mts. modelo fpepm10 o similar a base de ipr de 8" x 5 1/4" de 26.7 kg/m. ensambles con tornilleria grado 5, mallasomra con 95% de proteccion solar y acabado con pintura electrostatica polister hornada.	pieza	1.00	135,623.13 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 13/100 M.N.	135,623.13
60	4.7	Afine y compactacion del area de desplante al 90%	m2	5.20	31.90 TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N.	165.88
61	4.8	Relleno y compactacion al 90% de material producto de la excavacion	m3	2.50	67.17 SESENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.	167.93
Total de PERGOLA 1					151,817.35	
** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 35/100 M.N. **						
5	SISTEMA DE RIEGO					
62	5.1	Excavacion por medios mecanicos y manuales en material tipo a-b, incluye: afine de zanja, cama de arena, relleno con material producto de excavacion y todo lo necesario para su corecta ejecucion.	ml	128.00	72.30 SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	9,254.40
63	5.2	Suministro y colocacion de tubo de (pvc) de 3/4", incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores, pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	20.00	63.59 SESENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.	1,271.80

165



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 10

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

ING. CARLOS H. ZARZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.


LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ						
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
64	5.3	Suministro y colocacion de tubo de (pvc) de 1", incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores, pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	108.00	67.23 SESENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.	7,260.84
65	5.4	Suministro y colocacion de sistema de riego por burbujeadores 1300a-f de rain bird en conjunto con poliducto y espigas, incluye: equipo, material, mano de obra, limpieza desperdicio y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	pieza	15.00	84.31 OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.	1,264.65
66	5.5	Torre emblematica y de almacenamiento con sistema de 2,500 lts. seccion de 1.75 x 1.75 x 0.50 mts. de alto, hecha de estructura metalica de pte de 2" x 2" y lamina cal. 20 dos elementos de instancias involucradas c/u en placa 3/6", caladas en una dimension de 0.65 aproximada, instaladas en una de sus caras, puerta de 2.0 x 0.90 mts. metalica con porta candeado y en el ultimo 1.0 mt. de las torres un acabado de parrilla de angulo de 1/8" x 1 1/2" y sobre una placa calada con el nombre alusivo al parque 2 pzas. por torre doble placa 3/16", incluye: tanque de 2,500 lts. anclas 4 pzas, linea de descarga de 1", linea de suministro de 3" ced. 30, metal desplegado g35 cal. 14, base para tinaco con pte de 2" x 2" con lamina cal. 18, pintura de color segun domp, base de concreto pre mezclado de 200kg/cm2 de 2.00 x 4.00 mts. y 0.50 cm de espesor, armada con 2 parrillas de varillas de 3/8", 8 placas de 20 x 20cm de 1/2" ahogadas en zapata con anclas de 40 cm en base de concreto y desplantar las estructuras soldadas a las placas, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su perfecto funcionamiento.	pieza	1.00	61,002.12 SESENTA Y UN MIL DOS PESOS 12/100 M.N.	61,002.12

Total de SISTEMA DE RIEGO
** OCHENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **

80,053.81

166



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 11

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016


P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

ING. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

LICITACION NO. IO-808019998-E-17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA,UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ						
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
6 ALUMBRADO						
67	6.1	Excavacion en terreno tipo "B" por medios mecanicos de 20 cm de ancho por 30 cm de profundidad incluye; cama de arena, relleno compactado, herramienta, mano de obra y todo lonesasario para su correcta ejecución.	MI	16.00	126.98 CIENTO VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.	2,031.68
68	6.2	Suministro e instalación de tubo conduit PAD RD 19 de 1" 1/2 incluye; mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	MI	16.00	53.62 CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.	857.92
69	6.3	Suministro e instalación de Tubo Conduit PGG de 1" 1/2 incluye; coples, soporteria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	MI	8.00	72.82 SETENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.	582.56
70	6.4	Suministro e Instalación de gabinetes y equipo de control nema 3R marca G.E. incluye; Interruptores, contactores, barras, cableado, soporteria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pza	1.00	28,539.51 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.	28,539.51
71	6.5	Suministro e instalacion de poste metalico conico octagonal de 11 mts.incluye soporte para reflectores tipo estadio, incluye pintura.	Pza	2.00	5,502.19 CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 19/100 M.N.	11,004.38
72	6.6	Suministro e Instalación de cable aluminio 2+1 Subterráneo calibre 6 marca viakon o similar	MI	16.00	94.62 NOVENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.	1,513.92
73	6.7	Suministro e Instalación de cable aluminio monopolar calibre 6 marca viakon o similar	MI	48.00	80.47 OCHENTA PESOS 47/100 M.N.	3,862.56
74	6.8	Suministro e instalacion de luminaria tipo led 84 whats, IR-36HA,modelo IRIDUM de 36 leds de alta potencia.	Pza	8.00	13,408.19 TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 19/100 M.N.	107,265.52
75	6.9	Suministro e instalacionde poste metalico conico circular punta poste de 6 mts, incluye pintura.	Pza	2.00	2,036.42 DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.	4,072.84

162



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 12

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

ING. CARLOS H. ZARAGOZA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

LICITACION NO.10-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ						
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total

76	6.10	Suministro e instalación de reflector led fabricado en inyección de aluminio, acabado con pintura en color negro refractor de vidrio plano termotemplado transparente, resistente al impacto y a las altas con tres años de garantía 50,000 horas de temperaturas con tecnología led modelo SLDE-820-150 127-240V marca SUPRA o similar incluye: todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	4.00	8,998.84 OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.	35,995.36
----	------	--	-----	------	--	-----------

77	6.11	Suministro e Instalación de conexión por medio de conector ponchable bimetalico, sistema subteraneo, incluye; aislamiento por medio de cinta 23 y cinta 33, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pza	20.00	88.83 OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.	1,776.60
----	------	--	-----	-------	--	----------

78	6.12	Suministro e Instalación de conexión por medio de conector zapata mecanica, calibre 4, incluye; tornilleria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pza	8.00	68.90 SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.	551.20
----	------	---	-----	------	--	--------

198,054.05


Total de ALUMBRADO
** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **

7 MURO PORTA-PLACA Y PLACA

79	7.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentacion, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms., aplanado, pintura vinilica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con remetimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. incluye primer y laca automotiva de color.	pieza	1.00	19,903.37 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 37/100 M.N.	19,903.37
----	-----	---	-------	------	---	-----------

80	7.2	Suministro y colocacion de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e informacion segun secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu). para espacios publicos (ver	pieza	1.00	4,499.34 CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.	4,499.34
----	-----	---	-------	------	---	----------

168



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 13

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

ING. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

LICITACION NO. IO-808019988-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ				
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
			Precio U.	P. U. en letra
			Total	

diseño). incluye fijación con tornillos a muro
porta-placa, así como lo necesario para su
correcta instalación.

Total de MURO PORTA-PLACA Y PLACA

**** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N. ****

24,402.71

8 LOGOTIPOS

14,072.66

81 8.1 Rotulación de logotipos de sedatu, escudo
federal y escudo municipal de 1.20 x 0.90
mts. aproximadamente cada uno incluye
lo necesario para su correcta ejecución.

14,072.66

Total de LOGOTIPOS

**** CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. ****

14,072.66

9 SEÑALETICA

8,741.56

82 9.1 Suministro y colocación de señalética en
espacio público a base de 2 postes tubulares
redondo de 90 cms. de altura con
información y logotipo de sedatu para
espacios públicos, incluye los siguientes
tipos de señalización: señalización
preventiva, sistemas de información peatonal y
turística y señalización de uso. a base de
placa de 30 x 60 cms. fijada en extremos a
poste.

8,741.56

789.32

83 9.2 Construcción de lona informativa de la obra
de 3.00 mts. x 2.00 mts. a base de marco de
tubo ced. 30 de 3.00 x 2.00 mts. con base de
concreto para anclaje de tubos.

789.32

Total de SEÑALETICA


**** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N. ****

9,530.88

Total de PARQUE PLAN DE
AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL.
RANCHERIA JUAREZ

17,232,081.12

169



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 14

F. INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE 2016
F. TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016

ING. CARLOS F. J. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 115 DIAS NATURALES
F. PRESENTACION: 02 DE SEPTIEMBRE 2016

LICITACION NO. IO-808019998-E17-2016
OBRA: PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ.

PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ				
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

			Precio U.	P. U. en letra	Total
--	--	--	-----------	----------------	-------

** UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 12/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 12/100 M.N. **

1'723,208.12

I.V.A

275,713.30

Total

1'998,921.42

** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 42/100 M.N. **

[Handwritten signature]

170