

exp. 0560/16

Ing. Edna



cont. 225/2016

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-224

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000347

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$674,622.22 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61401-2-5-FAFM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$674,622.22

OBRA

01 INSTALACIÓN DE FRISOS EN PLAZA MAYOR.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 3:55pm
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ATENTAMENTE

RECIBIDO
28 SEP 2016

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

DIRECCION DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBI
28 SEP 16
El

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-224

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	INSTALACIÓN DE FRISOS EN PLAZA MAYOR NO. EXPEDIENTE: 2016OP000347	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE (REPOSICIONES) PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, MR-50 KG/CM2, INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, INSTALACIÓN, JUNTAS DE DILATACIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN, CURADO, FIBRA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BASE MATERIALES Y MANO DE OBRA EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EN MATERIAL "B", EN SECO INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL CON AMACICE OLIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 MTS. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALCOS CERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL INSTALACIÓN DE TAPAS DE REJILLA IRVING, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE TIPO 1: DE 3.2 X 25.4 MM (1/8X1"), REFORZADA PERIMETRALMENTE CON ANGULO DE 1"X3.16 FABRICADO Y COLOCADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA DE F'C= 100 KG/CM2 FABRICADO Y COLOCADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 LIMPIEZA Y TRAZO EN TERRENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS LIMPIEZA Y TRAZO CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMENTACIONES CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA DE 3.00M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRUT, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ESÉSPRES HASTA DE 10 CMS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EN DIÁMETROS MAYORES A 3/8" SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CENTRO DE LUZ CON TUBERIA CONDUIT DE LAMINA NEGRA, ESMALTADA, CON 3/4" DE DIÁMETRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, MODELO MEDUSA 90-4101, MONOCROMÁTICA, DE LUZ BLANCA, 18W IP 65, MARCA ASTRO LED, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA ESMALTE EN HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA FONDO OXIDO ACERO ESTRUCTURAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL SUMINISTRO DE TAPAS DE REJILLA IRVING, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS DE TIPO 1: DE 3.2 X 25.4 MM (1/8X1"), REFORZADA PERIMETRALMENTE CON ANGULO DE 1"X3.16 INSTALACIÓN DE FRISOS, INCLUYE: TODO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3 ML M2 M3 M3 M2 M3 M3 M2 M2 M2 M2 KG SALIDA PZA M2 M2 KG M2 PZA	5.20 158.40 34.68 27.22 27.22 61.92 0.63 3.46 61.92 8.96 6.40 1.00 515.85 22.00 12.00 202.59 202.59 4,488.73 61.92 4.00	519.04 18.24 498.06 164.59 244.21 121.39 2,016.67 2,533.31 24.10 163.30 302.17 5,216.01 46.32 1,026.37 9,219.62 129.50 54.94 56.29 2,190.72 7,540.00	2,699.02 2,888.46 17,272.64 4,480.21 6,647.53 7,516.72 1,270.50 8,765.26 1,492.57 1,463.21 1,933.88 5,216.01 23,893.55 22,580.10 110,635.46 26,235.89 11,129.81 252,692.16 135,649.26 39,160.00
TOTAL						674,622.22

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0560/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUA CION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	INSTALACIÓN DE FRISOS EN PLAZA MAYOR	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 674.62	\$ 674,622.22	\$ 674,622.22		OBRA	100%	OCTUBRE	OCTUBRE	\$ 674,622.22
TOTAL						\$	\$ 674,622.22	\$ 674,622.22	\$					

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN