

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: 'NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSÉ MARIA IGLESIAS Y AV. COLON; AV. TRASVIÑA Y RETES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV. SAN FELIPE ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. DEZA Y ULLOA; AV. HEROICO COL. MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y CALLE MONTE ALBAN; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEÓFILO BORUNDA; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMÓN BOLÍVAR (TRAMOS AISLADOS); CALLE 46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA JUVENTUD ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS), Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. "

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1					
1.1	1.1- NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 50 CMS; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUA MAX, ARMADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	100.00	\$4,393.30 ✓	\$439,330.00
1.2	1.2 NIVELACIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 50 CMS A BASE DE LADRILLO RECOCIDO; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUA MAX, ARMADO PARA CONTRAMARCO Y LOSA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPA, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00	\$5,596.50 ✓	\$111,930.00
1.3	1.3 NIVELACIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 50 CMS A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUA MAX, ARMADO PARA CONTRA MARCO, MUROS Y LOSA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPA, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	\$5,596.50 ✓	\$83,947.50
SUB - TOTAL					\$635,207.50
IVA 16%					\$101,633.20
TOTAL					\$736,840.70