



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-248
19 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 1



SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0040/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000353	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-30 Y ADITIVO EVOTHERN, CON MATERIAL PÉTREO PRODUCTO DE TRITURACIÓN TOTAL TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,698.66	\$ 1,698,663.90	\$ 1,698,663.90	\$	OBRA	100%	ENERO	FEBRERO	\$ 1,698,663.90
TOTAL						\$ 1,698,663.90	\$ 1,698,663.90	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos: una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 19 DE ENERO DEL 2017

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL


EXP: 0040/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT M.	AVANCE AL 31/12/17	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-30 Y ADITIVO EVOTHERN, CON MATERIAL PÉTREO PRODUCTO DE TRITURACIÓN TOTAL TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	OBRA	100%	ENERO	ENERO	\$
					1,698.66	1,698,663.90	1,698,663.90						1,698,663.90
					TOTAL	\$	\$	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


2017 31/enero/17

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0040/17
FECHA: 19/01/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO
ASFALTICO AC-30 Y ADITIVO EVOTHERN, CON MATERIAL PÉTREO PRODUCTO DE TRITURACIÓN TOTAL TAMAÑO
MÁXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE
CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,698,663.90

INVERSIÓN:

SUMA: 1,698,663.90

MUNICIPAL: 1,698,663.90

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: 19/01/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,244

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

45000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PRODUCIDA EN PLANTA A BASE DE MATERIAL PÉTREO TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" Y
ASFALTO AC-30 Y ADITIVO EVOTEHERM.
473.00 M3. DE MEZCLA PARA APROXIMADAMENTE UNA ÁREA DE 6,757 M2 DE BACHEO EN VIALIDADES Y CALLES
DE LA CIUDAD.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO AC-30 Y ADITIVO EVOTHERM, CON MATERIAL PÉTREO PRODUCTO DE TRITURACIÓN TOTAL TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD (REFRENDO)

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla asfáltica caliente producida en planta a base de material pétreo tamaño máximo de 3/4" y asfalto ac-30 y aditivo evotherm. 473.00 m3. de mezcla para aproximadamente una área de 6,757 m2 de bacheo en vialidades y calles de la ciudad.

LATITUD:

28° 38' 12.28" N

LONGITUD:

106° 04' 34.48" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

1 MES

INVERSIÓN DE LA OBRA:

\$1,698,663.90 I.V.A. INCLUIDO

BENEFICIARIOS:

45,000.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,698,663.90

SUPERVISOR:

MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONT

PLAN MPAL DE DESARROLLO:

3.2.1.2 Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO AC-30



Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO AC-30	\$1,698,663.90	\$1,698,663.90	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$1,698,663.90	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Cronograma de Administración de los Recursos	
Parcial	\$1,698,663.90
Acumulado	\$1,698,663.90

**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA
CON CEMENTO ASFALTICO AC-30 Y ADITIVO EVOTHERN, CON MATERIAL
PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" Y
LIGA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, PARA UTILIZARSE
EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD.**

ASUNTO: REFRENDO 2017

OFICIO DE AUTORIZACION: 2016-PDM-33FM-OP-248

PERIODO: 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONTRATO: 231/2016

CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P.U.	IMPORTE
1.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA DE CEMENTO ASFALTICO AC-30 Y ADITIVO EVOTHERN, CON MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL MAXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO , PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD.	473.00	M3	3,095.91	1,464,365.43
SUB - TOTAL				\$1,464,365.43
I.V.A. 16 %				\$234,298.47
TOTAL				\$1,698,663.90