



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

EXP: 0632/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE DIÁMETRO DEL GASÓDUCTO CHIHUAHUA-ANÁHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					914.55	914,550.47	914,550.47								457,275.24
TOTAL					\$	914,550.47	\$ 914,550.47	\$	-	\$	-				

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
1.1 NOV 2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0632/16
FECHA: 01-nov-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE DIÁMETRO DEL
GASODUCTO CHIHUAHUA-ANÁHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE
66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 914,550.47

CONVERSIÓN:

SUMA: 914,550.47

MUNICIPAL: 914,550.47

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,753

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

450,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA

CARACTERISTICAS: Se contempla la proctrcción de línea de gasoducto de 8" de diametro, propiedad de PEMEX, el cual cruza por el eje 66 a la altura del km 66+480, debiendo de construir zapatas con muros con concreto reforzado y cubierto con placas desmontables a nivel de superficie de rodamiento con dimensiones 1.0 m x 2.60 m x 0.30 m de espesor, con acero de refuerzo, avalado y revisado por personal de PEMEX.

PRINCIPALES PARTIDAS

- ✓ TRABAJOS DIVERSOS
- ✓ CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION

LATITUD: 28°35'11.32"N

LONGITUD: 106°06'35.99"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 914,550.47 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 450,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 914,550.47

SUPERVISOR: Subdireccion de Infraestructura Vial

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
TRABAJOS DIVERSOS	\$457,275.24	\$457,275.24	\$914,550.47	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$914,550.47	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$457,275.24	\$457,275.24
Acumulado	\$457,275.24	\$914,550.47

Chihuahua, Chih., Octubre 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA

Obra: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA

Resumen Presupuestal

	Concepto	Importe
1	TRABAJO DIVERSOS	\$ 788,405.58

Sub total:	\$	788,405.58
16% I.V.A:	\$	126,144.89
Total:	\$	914,550.47

Chihuahua, Chih., Octubre 2016

**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO
CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR
VIAL ZOOTECNIA**

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
TRABAJOS DIVERSOS						
1		Trazo y nivelacion	m2	147.20	\$17.00	\$ 2,502.40
2		Excavacion en en material " C ", cuando se desperdicie el material. Incluye: Retiro del material al banco de desperdicio q indique la DOP y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	368.00	\$480.00	\$ 176,640.00
3		Afine de superficie de corte para recibir plantilla	m2	148.00	\$35.00	\$ 5,180.00
4		Plantilla de 5 cm de sepesor conceto simple de 100 kg/cm2	m2	148.00	\$71.71	\$ 10,613.08
5		Concreto de 250 kg/ cm2 utilizado en zapatas y muros	m3	53.00	\$3,100.00	\$ 164,300.00
6		Acero de refuerzo utilizado en zapatas y muros	kg	3348.00	\$28.00	\$ 93,744.00
7		Placas desmontables a nivel superficie de rodamiento de 1.0 m x 2.60 m de 30 cm de espesor armadas con 22 var no 8 y estribos de var no 4 a @ 19 cm	pza	22.00	\$8,900.00	\$ 195,800.00
8		Proteccion para tubería anticorrosiva con (stopack o ram 100) según especificacion de PEMEX	m	22.00	\$2,783.00	\$ 61,228.00
9		Relleno de arena para proteccion de tubería de gas de 8" de diametro	m3	270.00	\$186.40	\$ 50,328.00
10		Relleno para la proteccion de muros de aproche con material de banco	m3	170.00	\$165.13	\$ 28,072.10
					Sub-Total	\$ 788,405.58
					18% I.V.A.	\$ 126,144.89
					Total	\$ 914,550.47

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA**

LOCALIZACIÓN:



Georeferencia: 28°35'11.32"N, 106°06'35.99"O

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL**

FOTO

