



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-261
07 DE FEBRERO DE 2017



HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0101/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000058	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE DIÁMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANÁHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 914.55	\$ 914,550.47	\$ 914,550.47			OBRA	1.00	100%	FEBRERO	MAYO	\$ 304,850.16
TOTAL						\$ 914,550.47	\$ 914,550.47	\$	\$						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
13 FEB 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0101/17
FECHA: 07/02/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA TUBERÍA DE ACERO DE 82 DE DIÁMETRO DEL GASODUCTO
CHIHUAHUA-ANÁHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE 66 DEL
DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA (REFERENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 914,550.47

INVERSIÓN:

SUMA: 914,550.47
MUNICIPAL: 914,550.47
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.3
Implementar adecuaciones y soluciones viales en
intercepciones de alto flujo vehicular

FECHA DE INICIO: 13/02/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 13/05/2017

NO. DE JORNALES A GENERAR: 2,285

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: ☒
ADMINISTRACIÓN DIRECTA: ☐

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: ☒ AMPLIACIÓN: _____
EN PROCESO: _____ REHABILITACIÓN: _____
EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

450000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO DEL GASODUCTO CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

CARACTERISTICAS: SE CONTEMPLA LA PROTECCIÓN DE LÍNEA DE GASODUCTO DE 8" DE DIAMETRO, PROPIEDAD DE PEMEX, EL CUAL CRUZA POR EL EJE 66 A LA ALTURA DEL KM 66 + 480, DEBIENDO DE CONSTRUIR ZAPATAS CON MUROS CON CONCRETO REFORZADO Y CUBIERTO CON PLACAS DESMONTABLES A NIVEL DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DIMENSIONES 1.00 M X 2.60 M X 0.30 M DE ESPESOR, CON ACERO DE REFUERZO, AVALADO Y REVISADO POR PERSONAL DE PEMEX.

PARTIDAS PRINCIPALES:

- ✓ TRABAJOS DIVERSOS.
- ✓ CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN

LATITUD: 28°35'11.32"N

LONGITUD: 106°06'35.99"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA
(REFRENDO 2017): \$ 914,550.47 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 450,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 914,550.47

SUPERVISOR: Construcción

MODALIDAD: Contrato

CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA TUBERIA DE ACERO DE 1.0 M DE DIAMETRO DEL GASOLINERO
CHIHUAHUA-ANAHUAC, PROPIEDAD DE PEMEX AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL
ZOOTECNIA

PRESUPUESTO REFERENDO

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES REFERENDO	P. UNITARIO	IMPORTE
TRABAJOS DIVERSOS					
1	Trazo y nivelacion	M2	147.20	\$17.00	\$2,502.40
2	Excavacion en en material " C ", cuando se despendice el material, Incluye: Retiro del material al banco de despendido que indique la DOP y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	368.00	\$480.00	\$176,640.00
3	Alfite de superficie de corte para recibir planilla	M2	148.00	\$35.00	\$5,180.00
4	Planilla de 5 cm concreto simple de 100 kg/cm2	M2	148.00	\$71.71	\$10,613.08
5	Concreto de 250 kg/ cm2 utilizado en zapatas y muros	M3	53.00	\$3,100.00	\$164,300.00
6	Acero de refuerzo utilizado en zapatas y muros	KG	3,348.00	\$28.00	\$93,744.00
7	Placas desmontables a nivel superficie de rodamiento de 1.0 m x 2.60 m de 30 cm de espesor amadas con 22 var no 8 y estibos de var no 4 a @ 19 cm	PZA	22.00	\$8,900.00	\$195,800.00
8	Proteccion para tuberia anticorrosiva (sloopack o ram 100) segun especificación de PEMEX.	M	22.00	\$2,783.00	\$61,226.00
9	Releño de arena para proteccion de tubería de gas de 8"de diametro	M3	270.00	\$186.40	\$50,328.00
10	Releño para la proteccion de muros de apochie con material de banco	M3	170.00	\$165.13	\$28,072.10
					\$788,405.58

RESUMEN

TRABAJOS DIVERSOS

\$788,405.58

SUBTOTAL \$788,405.58

IVA \$126,144.89
TOTAL \$914,550.47