



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FMREF/16-OP-017
FECHA: 3 DE MAYO DEL 2017

249/2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0027/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000373	CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	MIL	168.00	100%	ENERO	ENERO	\$
TOTAL						316,773.04	316,773.04								316,773.04

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

**EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES**

EXP: 0027/17
FECHA: 03-may-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 316,773.04

INVERSIÓN:

SUMA: 316,773.04

MUNICIPAL: 316,773.04

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 168.00

TOTALES DEL AÑO: 168.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.3.2.1
Limpiar cauces de ríos y arroyos del municipio

FECHA DE INICIO: ENERO

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 954

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

60.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFRENDO)

CARACTERÍSTICAS CANALIZACIÓN DE 168 ML DE ARROYO, INCLUYE: 546.00 M2 DE TRATAMIENTO DEL TERRENO, 185.26 ML DE SELLO DE AUTONIVELACIÓN SONOLASTIC SL-2, 10.00 ML DE DREN PLUVIAL DE TUBO DE PVC DE 4", 546.00 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 Y 168.00 ML DE DENTELLÓN DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2

LATITUD: 28° 35' 46.01" N
LONGITUD: 106° 0' 56.26" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$316,773.04 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$316,773.04

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO



JT 249/2016

JUSTIFICACION TÉCNICA; CANCELACION PARCIAL

**OBRA: CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL
FRANCISCO R. ALMADA DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ANGEL
DE LA COL. TORIBIO ORTEGA**

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2017-PDM-33FMREF/16-OP-017**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 249/2016

MONTO AUTORIZADO: \$ 369,226.61 INC. IVA

MONTO EJERCIDO: \$ 316,773.04 INC. IVA

MONTO CANCELADO: \$ 52,453.57 INC. IVA

EMPRESA CONTRATISTA: ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

**PERIODO DE EJECUCION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**



249/16
Canc. Ref

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CANALIZACIÓN DE ARROYO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL
DE LA COL. TORIBIO ORTEGA

PRESUPUESTO FINIQUITO

21 / abr / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION	m2	514.00	5.95	3,058.30
2	DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA 30 CMS. DE PROFUNDIDAD.	m2	514.00	11.25	5,782.50
3	TRATAMIENTO A BASE DE ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.	m2	0.00	24.10	0.00
4	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE TRITURADO (1 1/2" A FINOS) AL 95% EN CAPAS DE 20 CMS., MEDIR COMPACTADO.	m3	102.89	224.20	23,067.94
5	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y CORTE FUERA DE LA OBRA.	m3	102.89	134.10	13,797.55
6	CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	48.87	129.80	6,343.33
7	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	514.00	339.20	174,348.80
8	DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 35 CMS. INC. CIMBRA METALICA, COLADO Y CURADO.	ml	162.92	229.50	37,390.14
9	JUNTA DE DILATACION A BASE DE CELOTEX DE 1/2" DE ESPESOR Y 10 CMS. DE ANCHO.	ml	124.56	39.80	4,957.49
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO AUTONIVELANTE SONOLASTIC SL-2 O SIMILAR, INCLUYE LIMPIEZA DE LAS MISMAS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN SECCION APROXIMADA DE 0.5 X 1.5 CMS.	ml	0.00	85.40	0.00
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	788.03	5.50	4,334.17
				SUBTOTAL	273,080.21
				IVA	43,692.83
				TOTAL	316,773.04

fw

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA: SUBCTA:
RESPONSABLE: CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0027/17
FECHA: 03/MAY/2017

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
MILES \$																								
\$	\$	\$			\$	\$							\$	\$			ML	168.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS	ML			ML	168.00
	369,226.61	369,226.61			52,453.57	52,453.57							316,773.04	316,773.04										
316.77	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	369,226.61	369,226.61			52,453.57	52,453.57							316,773.04	316,773.04										
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	369,226.61	369,226.61			52,453.57	52,453.57							316,773.04	316,773.04										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION