



CONSTRUCCIONES YARDA

Héctor Castro Chávez

INGENIERO CIVIL

unipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: CANALIZACIÓN DE ARROYO UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

PRESUPUESTO

	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	TRAZO Y NIVELACION	m2	546.00	\$5.95	\$3,248.70
2	DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA 30 CMS. DE PROFUNDIDAD.	m2	109.20	\$11.25	\$1,228.50
3	TRATAMIENTO A BASE DE ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.	m2	546.00	\$24.10	\$13,158.60
4	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE TRITURADO (1 1/2" A FINOS) AL 95% EN CAPAS DE 20 CMS., MEDIR COMPACTADO.	m3	109.20	\$224.20	\$24,482.64
5	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y CORTE FUERA DE LA OBRA.	m3	109.20	\$134.10	\$14,643.72
6	CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	62.60	\$129.80	\$8,125.48
7	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE , MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	546.00	\$339.20	\$185,203.20

C. 36 No. 2003 COL. PACIFICO TEL (614)410-32-57 CEL. (614)184-10-87
hectorcastrocha@prodigy.net.mx

8	DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 35 CMS. INC. CIMBRA METALICA ,COLADO Y CURADO.	ml	168.00	\$229.50	\$38,556.00
9	JUNTA DE DILATACION A BASE DE CELOTEX DE 1/2" DE ESPESOR Y 10 CMS. DE ANCHO.	ml	185.25	\$39.80	\$7,372.95
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO AUTONIVELANTE SONOLASTIC SL-2 O SIMILAR ,INCLUYE LIMPIEZA DE LAS MISMAS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN SECCION APROXIMADA DE 0.5 X 1.5 CMS.	ml	185.25	\$85.40	\$15,820.35
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	915.60	\$5.50	\$5,035.80

ATENTAMENTE

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

Subtotal: \$316,875.94

.V.A (16%) \$50,700.15

Total: \$367,576.09