



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-276
FECHA: 19 DE ENERO DEL 2017

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

EXP: 0027/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000373	CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 369.23	\$ 369,226.61	\$ 369,226.61	\$	ML 168.00	100%	ENERO	ENERO	\$ 369,226.61
TOTAL					\$	\$ 369,226.61	\$ 369,226.61	\$					



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

10 FEB 2017
RECIBIDO

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0027/17
FECHA: 19/01/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 369,226.61

INVERSIÓN:

SUMA: 369,226.61

MUNICIPAL: 369,226.61

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 168

TOTALES DEL AÑO: 168

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.3.2.1
Limpiar cauces de ríos y arroyos del municipio

FECHA DE INICIO: 19/01/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 08/02/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 922

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

60.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CANALIZACIÓN DE 168 ML DE ARROYO, INCLUYE: 546.00 M2 DE TRATAMIENTO DEL TERRENO, 185.26 ML DE SELLO DE AUTONIVELACIÓN SONOLASTIC SL-2, 10.00 ML DE DREN PLUVIAL DE TUBO DE PVC DE 4", 546.00 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 Y 168.00 ML DE DENTELLÓN DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2

249/2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN: CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA

CARACTERÍSTICAS: CANALIZACIÓN DE 168 ML DE ARROYO, INCLUYE:

- ✓ 546.00 M2 DE TRATAMIENTO DEL TERRENO
- ✓ 185.26 ML DE SELLO DE AUTONIVELACIÓN SONOLASTIC SL-2
- ✓ 10.00 ML DE DREN PLUVIAL DE TUBO DE PVC DE 4"
- ✓ 546.00 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2
- ✓ 168.00 ML DE DENTELLON DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2

LATITUD: 28°35'46.01" N
LONGITUD: 106°00'56.26" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 369,226.61 (I.V.A. INCLUIDO)
REFRENDO: \$ 369,226.61 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH**
O b r a: **CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFERENDO)**

Concepto	SEMANA			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA (REFERENDO)	\$123,075.54	\$123,075.54	\$123,075.54	\$369,226.61	1.0000	1.0000
% de Avance Acumulado	33.33%	33.33%	33.33%	\$369,226.61	1.0000	
Parcial	\$123,075.54	\$123,075.54	\$123,075.54			
Acumulado	\$123,075.54	\$246,151.07	\$369,226.61			



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

CANALIZACIÓN DE ARROYO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ÁNGEL
DE LA COL. TORIBIO ORTEGA

PRESUPUESTO REFERENDO

12/Ene/2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION	m2	785.14	5.95	4,671.56
2	DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA 30 CMS. DE	m2	109.20	11.25	1,228.50
3	TRATAMIENTO A BASE DE ESCARIFICADO, DISGREGADO,	m2	546.00	24.10	13,158.60
4	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE	m3	109.20	224.20	24,482.64
5	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y CORTE	m3	109.20	134.10	14,643.72
6	CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,	m2	62.60	129.80	8,125.48
7	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR	m2	546.00	339.20	185,203.20
8	DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 35 CMS.	ml	168.00	229.50	38,556.00
9	JUNTA DE DILATACION A BASE DE CELOTEX DE 1/2" DE	ml	185.25	39.80	7,372.95
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO AUTONIVELANTE	ml	185.25	85.40	15,820.35
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y	m2	915.60	5.50	5,035.80
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	318,298.80
				IVA	50,927.81
				TOTAL	369,226.61

249/16
Ref