

CONT-250/2016
Exp-0028/17.

C. Mendoza



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/007

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000376

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE MAYO DE 2017

Exp. 0028 / 17

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL, QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$917.40 (NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFRENDO 2016, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2017-PDM-33FMREF/16-OP-018 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0804-62401-2-5-FA16-000 OBRA	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$959,408.62

1. PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO,
COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO (REFRENDO).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

M.C. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECIBIDO
19 MAY 2017
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

26/05/17
A.M.



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
DIRECCION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/007
2017-PDM-33FMREF/16-OP-018

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	PUNTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO, COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO (REFERENDO)	TRAZO Y NIVELACION	m2	238.00	10.00
		LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA.	m2	238.00	12.00
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	409.60	96.00
		DESVIO DE CAUCE INCLUYE EXCAVACIONES, ACOMODO DE MATERIAL PARA FORMACION DE BCRDO Y RELLENO COMPACTADO AL FINALIZAR TRABAJOS.	m3	0.00	250.00
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	m2	133.19	35.00
		PLANTILLA DE CONCRETO F.C.=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	133.19	180.00
		PROPORCIONAR Y OPERAR LA BOMBA DE 75MM (3"), INCLUYENDO, EL PERSONAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, LA DISPOSICION DEL EQUIPO, TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, LA DISPOSICION DEL EQUIPO, TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DURANTE SU OPERACION, LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LOS CARCAMOS DE BOMBEO Y OBRA FALSA O DE SUSTENTACION.	HR	0.00	350.00
		MAMPPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTA ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F.C.=60 KG/CM2	m3	316.04	1,825.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE MAMPPOSTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4"	ml	14.00	550.00
		PISO DE CONCRETO F.C.=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	238.36	280.00
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BALARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	56.38	250.00
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	0.00	110.00
		LOSAS DE CONCRETO MR-40 CON ESPESOR DE 40 CM ARMADA SEGUN PLANO INC.	m2	60.34	751.00
		GANCHOS, BASTONES, TRASLAPES, BOMBEO DEL CONCRETO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO	m2	14.81	390.00
		BANQUETA ARMADA EN VOLADIZO CONCRETO MR-40 CON ESPESOR DE 10 CMS. A 20 CMS. ARMADA CON VARILLA DE 5/8 @ 30 CMS. Y 5 VAR. 3/8 LONGITUDINAL INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO,	m2	14.81	390.00
		BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	14.81	390.00
		PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS, SOLDADURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ml	13.85	1,300.00
		DENTELLON DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO F.C.=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO	m3	4.97	2,800.00
		LAVADERO DE CONCRETO F.C.=200 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE ESCURRIMIENTO	m2	0.00	280.00
		ACABADO PULIDO INCLUYE AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	0.00	280.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA INC. POSTE VIGA IPR DE 1.5 MTS. GALV. SEPARADOR GALVANIZADO, REFLEJANTE Y TORNILLERIA DE 5/8" X 1 1/2" GALVANIZADA	pieza	0.00	3,580.00
		DE LA OBRA.	m2	247.66	12.00
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	3,447.41	3,447.41
		TOTAL			959,408.62