



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

Presupuesto de Obra						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS.						
Presupuesto de Obra.						
1	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE EL TRAZO.	ML	8.00	\$	83.57	\$ 668.56
2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	M3	1.50	\$	558.66	\$ 837.99
3	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL HASTA 40 MTS. DENTRO DEL CANAL.	M3	69.00	\$	209.04	\$ 14,423.76
4	MATERIAL DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA FC= 60 KG/CM2 INCLUYE ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA BÓVEDA.	M3	28.00	\$	1,185.74	\$ 33,200.72
5	PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA BÓVEDA,CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	78.00	\$	370.72	\$ 28,916.16
6	MURETE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VARILLA No 3 @ 20 CMS.	M2	22.00	\$	566.65	\$ 12,466.30
7	CADENA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 20X20 CM CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS.	ML	51.00	\$	320.17	\$ 16,328.67
8	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE FC= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	M2	64.00	\$	163.00	\$ 10,432.00
9	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	41.00	\$	49.81	\$ 2,042.21
10	BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 2".	JOR	4.00	\$	1,581.80	\$ 6,327.20
Total de					\$	125,643.57
Total de Presupuesto de Obra.					\$	125,643.57
Total de REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS.					\$	125,643.57
Subtotal de Presupuesto					\$	125,643.57
					IVA	\$ 20,102.97
					Total	\$ 145,746.54