



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO ENTRE CALLES PASCUAL OROZCO Y CARMEN SERDÁN DE LA COL. FRANCISCO VILLA.						
Presupuesto de Obra.						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	685.00	\$ 8.26	\$	5,658.10
2	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA.	M2	685.00	\$ 42.78	\$	29,290.60
3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL B PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MÁQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA.	M3	362.00	\$ 51.82	\$	18,758.84
4	DESAZOLVE EN CANAL ABIERTO Y PUENTES INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA	M3	62.50	\$ 144.17	\$	9,010.63
5	MAMPOSTERÍA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA FC= 60 KG/CM2.	M3	53.00	\$ 1,185.74	\$	62,844.22
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES EN MURO DE MAMPOSTERÍA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4"	ML	10.00	\$ 100.15	\$	1,001.50
7	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO EN TALUD Y PISO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM.MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA.	M3	188.00	\$ 209.04	\$	39,299.52
8	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TALUD AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	50.00	\$ 270.00	\$	13,500.00
9	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE AL 90% EN TALUDES.	M2	108.00	\$ 96.01	\$	10,369.08
10	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE AL 90% EN PISO.	M2	520.00	\$ 48.30	\$	25,116.00
11	PISO EN TALUD DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES DE A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	90.00	\$ 334.82	\$	30,133.80
12	PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	520.00	\$ 305.99	\$	159,114.80
13	DENTELLÓN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 20X30 CMS. EN PARTE SUPERIOR DE TALUD INC. EXCAVACIÓN COLADO Y CURADO.	ML	51.00	\$ 263.63	\$	13,445.13
14	REPARACIÓN DE SOCAVACIÓN DE PISO EN SECCIÓN DE 20X23 CMS. Y FORMACIÓN DE TALUD DE 35X50 CM. A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO.	ML	17.00	\$ 337.56	\$	5,738.52
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA INC. POSTE VIGA IPR DE 1.5 MTS. GALV. SEPARADOR GALVANIZADO, REFLEJANTE, TORNILLERÍA DE 5/8"X 1 1/2" GALVANIZADA Y PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE	PIEZA	2.00	\$ 3,392.93	\$	6,785.86
16	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE FC= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	M2	20.00	\$ 163.00	\$	3,260.00

J. Gilberto Ortiz Villanueva



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
17	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M3	504.00	\$ 95.50	\$ 48,132.00
18	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	625.00	\$ 9.96	\$ 6,225.00
Total de Presupuesto de Obra.				\$	487,683.60
Total de				\$	487,683.60
Total de CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO ENTRE CALLES PASCUAL OROZCO Y CARMEN SERDÁN DE LA COL. FRANCISCO VILLA.				\$	487,683.60
Subtotal de Presupuesto				\$	487,683.60
				IVA \$	78,029.38
				Total \$	565,712.98

J. Gilberto Ortiz Villanueva