



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-OP-455

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000295

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

D. 165 / 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2017, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$250,956.48 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02K0101-61201-2-4-PDAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$250,956.48

OBRA

1. REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-OP-455

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS. No. EXPEDIENTES: 2017OP000295	RESUMEN				
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA VAPOR WET EN CANALON, QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL AREA Y COLOCACION DE PRIMARIO IMPERCOAT, PRIMARIO SL Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE VAPOR WET INTERCALADAS POR UNA CAPA DE ELASTON REFUERZO 85, ASI COMO TERMINACION EN ELASTON 6 BLANCO PARA LOGRAR UNA MAYOR DURACION DEL SISTEMA IMPERCOAT VAPOR WET ES UNA PASTA ASFALTICA DE COLOR NEGRA, FORMADA A PARTIR DE BUTIMENES REFINADOS, MINERALES SELECCIONADOS Y FIBRAS SINTETICAS DISUELTAS EN SOLVENTES DE MUY RAPIDA EVAPORACION, QUE LE PROPORCIONAN EXTRAORDINARIA ADHERENCIA Y ELASTICIDAD; ADEMAS DE UNA TOTAL IMPERMEABILIDAD	ML	53.50	419.93	26,060.88
		SUMINISTRO , INSTALACION Y RETIRO DE LONA DIVISORIA DE 10.60 X 17.00 MTS, CON IMAGEN DEL ALTAR	PZA	1.00	18,770.40	21,773.66
		INJERTO DE MADERA DE PINO EN LOMO DE VIGA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES	PZA	8.00	603.85	5,603.73
		DEMOLICION DE MAMPOSTERIAEXISTENTE DE 0.30 X 0.50 MTS, PARA DE TABLETA DAÑADA EN PERIMETRO DE LA CUBIERTA, INCLUYE: DEMOLICION DELIMITADA PARA EVITAR DEÑAR EL PRETIL Y LA BASE DE LAS VIGAS TRIPLES, ACARREO A 1ERA ESTACION A PUNTO DE RECOLECCION, ELEVACIONES HASTA 12 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS	ML	40.05	405.94	18,859.18
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA Y MORTERO PROP 1:4 PARA DAR REFUERZO A BASE DE VIGAS TRIPLES, BASE DE TABLETA NUEVA Y RELLENO PARA PENDIENTE DE CANALON, INCLUYE: MATERIALES, CORTE DE PIEDRA, ELEVACION HASTA 12 MTS DE ALTURA, ACCESORIOS, ANDAMIOS HASTA 12 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	ML	40.05	428.28	19,897.03
		LIMPIEZA DE MOLDURAS DE CANTERA EN ZOCLO, MURO Y CORNISAS A BASE DE AGUA Y ALCHOL, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	94.14	89.21	9,741.95
		IMPREGNACION DE LINAZA, MANODE OBRA, ACARREOS Y HERRAMIENTA	PZA	1,240.00	67.31	96,818.70
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CALZAS A BASE DE MADERA DE PINO PARA NIVELACION DE TABLA, INCLUYE: DESMONTAJE DE CALZAS EXISTENTESO PIEZAS DAÑADAS POR HUMEDAD O POR EL RETIRO DE LA TABLETA EXISTENTE, PLANTILLA PARA DIMENSIONAR LAS CALZAS A LA MEDIDA QUE SE REQUIERE DE MANERA INDIVIDUAL, PRESENTACION DE PIEZAS Y RECORTES, IMPREGNACION DE MADERCIDE A DOS MANOS, IMPREGNACION DE LINAZA LAS NECESARIAS, ENTINTADO PARA IGUALAR COLOR, MONTAJE, EVALUACIONES HASTA 12 MTS, ANDAMIOS HASTA 12 MTS DE ALTURA	PZA	120.00	269.24	37,478.21
		RECUPERACION DE SOPORTE DE MADERA PARA FIJACION DE POLIMERIA A ALTURA DE HASTA 12 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INCLUYE: LIMPIEZA Y CEPILLADO, APLICACIÓN 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA)	PZA	70.00	181.32	14,723.18
TOTAL \$					250,966.48	

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

[illegible]

TOTAL	\$	250,956.48	\$	250,956.48	\$	-	\$	-
--------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	----------	-----------	----------

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIG. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN