

I → 19 Dic
Ed. T → 26 Dic



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2017-PDM-OP-465
NO. EXPEDIENTE: 2017OP000176
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE DICIEMBRE DE 2017
Dic-1. 169/2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$143,537.83 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL DEL RECURSO MUNICIPAL, COMO AMPLIACION AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2017-PDM-OP-156 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12353010001-999999-04-07001- 131-000-02K0601-61301-2-4-PDAM-000 OBRA	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$752,674.35

1. CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
12-38
15 DIC 2017
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ATENTAMENTE

Jose de Jesus Granillo Vazquez
LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
14 DIC 2017
3:06
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE SERVICIOS

- C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, OFICIAL MAYOR
- C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
- C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
- C.C.P.: ARCHIVO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
14 DIC 2017
RECIBIDO
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. de obra	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				2017-POL-OP-468	
		RESUMEN PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERITO C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICION DE LA ESCALANTUD.	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO:					
		Excavación y relleno con tierra propia de excavación.	M	624.31	64.00		40,148.77
		Suministro y colocación de Policloro de Alto Densidad de 82 mm. Incluye: medición y control. Incluye: Falso de Contró de Aluminio para 2 Circuitos, Gabinete Metálico con milta con una Base de Medición de 7200 y un Apartarayo de 300 v.	PZA	1.00	30,138.68		30,138.68
		Suministro y Colocación de Luminaria Led de 150 w, 240 v. de acuerdo con especificaciones del dpto. mont. de Alumbrado Publico.	PZA	24.00	7,710.00		184,640.00
		Suministro y Colocación de Abolante Metálico Octagonal de 11 mt. de Altura.	PZA	12.00	5,450.00		65,400.00
		Marco de Argento y Japa de concreto.	PZA	3.00	1,995.00		5,985.00
		Suministro y Colocación de Base de Concreto de 1.70 mt. de altura para autoclave metálico de 11 mt.	PZA	19.00	3,710.00		70,490.00
		Suministro y Colocación de Alimentador con 2 Conductores de alum. cal. 4 (dos fases) y 1 alimn. cal. 4 (tierra)	M	0.00	41.75		0.00
		Suministro y Colocación de Alimentador con 2 Conductores llv cal. 10 (luminaria)	M	536.76	30.77		16,418.89
		Pago a unidad de verificación de instalaciones eléctricas para contratar el servicio con C.F.E.	PZA	1.00	18,000.00		18,000.00
		Suministro y Colocación Subestación tipo pedestal de 25 KVA con Voltajes de 13200/120-240 V., Incluye: Transformador, Base y Registro de Contadores, codo, Inseto, adaptador, codo apartarayo, pozo de tierra y señalización de registro y conductores.	PZA	1.00	80,103.01		80,103.01
		Suministro y Colocación de Estructura de Transición Manifiesta en Posta existente en línea de C.F.E.	PZA	1.00	33,523.02		33,523.02
		Elaboración de proyecto ejecutivo	PZA	0.00	10,000.00		0.00
					SUB-TOTAL		82,458.08
		CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS					
		Demolición de carpeta asfáltica para cruces. Incluye: cortes, perfilado, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra, tara, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	ML	41.14	74.80		3,089.44
		Suministro y compactación de base hidráulica con un tamaño máximo de 1 1/2" triturada total y un ves de 100. Incluye: suministro de material, colocación, compactación al 100% de su P.V.S.M. desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	ML	41.14	55.62		2,288.32
		Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cms de espesor compactada al 95 %. Incluye: fiego de Imprimación, fiego de liga, suministro de material, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	ML	41.14	185.47		7,630.82
		Tránsito ante Comisión Federal de Electricidad para solicitar de libranza y aprobación de proyecto incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	PZA	1.00	17,000.00		17,000.00
		Suministro y colocación de alimentador con 2 conductores de aluminio cal. 0 (cero) fase 2-20 y tierra un conductor de aluminio 1- 100. Incluye: cortes, desperdicios, limpieza, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	M	081.20	111.61		9,065.32
		Suministro y colocación de alimentador con 2 conductores de aluminio cal. 0 (cero) fase 2-20 y tierra un conductor de aluminio 1- 100. Incluye: cortes, desperdicios, limpieza, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	ML	0.15	2765.08		414.76
		Reposición de banquetas de concreto hidráulico simple f'c= 150 kg/cm2 de 8 cms de espesor incluye: materiales, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	m2	1.80	323.13		581.43
		Pago a Comisión Federal de Electricidad por concepto de aprobación de proyecto de alumbrado público para autorización. Incluye: costo por revisión, supervisión, pruebas de puesta en operación, manifiestas y conexión a la red de media tensión y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.i.	PZA	1.00	40,558.50		40,558.50
					SUB-TOTAL		110,231.27
					TOTAL		292,694.35

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0364/17




DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[illegible]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACION

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CIENTA: RESPONSABLE: CONSTRUCCION URBANA
SUBCITA: HOJA 1 DE 1
FECHA: 15/05/2017

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE LOCALIDAD ETC.	UBICACION	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTOS AUTORIZADO			REDUCCIONES			AMPLIACIONES			INVERSION MODIFICADA			METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS	
						RS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2017OP000176	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-OP-156	IT			\$ 752.87	\$ 609,136.52	\$ 609,136.52			\$ 143,537.83	\$ 143,537.83			\$ 752,674.35	\$ 752,674.35			OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 609,136.52	\$ 609,136.52			\$ 143,537.83	\$ 143,537.83			\$ 752,674.35	\$ 752,674.35										
SUBTOTAL									\$ 609,136.52	\$ 609,136.52			\$ 143,537.83	\$ 143,537.83			\$ 752,674.35	\$ 752,674.35										
TOTAL									\$ 609,136.52	\$ 609,136.52			\$ 143,537.83	\$ 143,537.83			\$ 752,674.35	\$ 752,674.35										

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO-VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION