



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-2580/2016

05 JUL 2016

5 Julio de 2016

ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
REPRESENTANTE LEGAL
HORIZONTE CODONOR, S.A DE C.V
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 24 de Junio del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Construcción de baño de 1.8 x 2.5 mts, ejido Estación Terrazas**, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato **No. 074/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
E-1	Suministro y colocación de goterón de lamina galvanizada calibre No. 26 de 20 cms. De desarrollo, incluye clavos de 1" para concreto a cada 50cms. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	ml	\$ 41.67
E-2	Losa de concreto de FC=200 kg/cm2. Armado con varilla del # 3 @ 20cms, En ambos sentidos de 12cms de espesor, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	m2	\$ 618.27

Camino a la
Presa Chuviesca No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-2580/2016

E-3	Pretil de una hilada de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm. asentado con Mortero Cemento-Arena, aplanado con mortero Cemento-Arena 1:3 y Chafán de Mortero, incluye: El Suministro de los Materiales, sus desperdicios y su elevación a la azotea, La herramienta, El equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y operación.	1.00	ml	\$	58.39
-----	---	------	----	----	-------

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.

C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción

C.c.p.-Ing. Rodolfo Ortiz Martínez.-Residente de Obra.

C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/pam*

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-63-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. 272-A/2016


4 de Julio de 2016


ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los resultados de la revisión realizada a la solicitud de los precios unitarios fuera de catálogo presentados por HORIZONTE CODONOR SA DE CV, ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA, quien ejecuta la Obra: **Construcción de baño de 1.8 x 2.5 mts" Ejido Estación Terrazas, En esta Ciudad.**, bajo el amparo del **CONTRATO No. 074/2016**, le solicitamos la autorización de los mismos

No.	CONCEPTO	PRECIO SOLICITADO	UNI	PRECIO AUTORIZADO
E-1	Suministro y colocación de goterón de lamina galvanizada calibre No. 26 de 20 cms. De desarrollo, incluye clavos de 1" para concreto a cada 50cms. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 58.55	ml	\$ 41.67
E-2	Losa de concreto de FC=200 kg/cm2. Armado con varilla del # 3 @ 20cms, En ambos sentidos de 12cms de espesor, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 768.65	m2	\$ 618.27
E-3	Pretil de una hilada de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm. asentado con Mortero Cemento-Arena, aplanado con mortero Cemento-Arena 1:3 y Chaflán de Mortero, incluye: El Suministro de los Materiales, sus desperdicios y su elevación a la azotea, La herramienta, El equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y operación.	\$ 238.34	ml	\$ 58.39

ATENTAMENTE


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

Camino a la
Presidencia Municipal No. 1108
Col. Campestre Nueva
C.P. 31000
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00