

139/2016

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CRUCERO DE C. HIDALGO Y C. 15ª EN COL. PLAN DE AYALA

FECHA: 6-JUNIO-2016

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total
1	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA P. U. ** QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. **	m3	67.30	\$ 517.44	\$ 34,823.71
2	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE EL TRAZO P. U. ** TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	ml	531.00	\$ 36.72	\$ 19,498.32
3	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION P. U. ** OCHO PESOS 65/100 M.N. **	m2	1,736.00	\$ 8.65	\$ 15,016.40
4	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% P. U. ** DOCE PESOS 80/100 M.N. **	m2	1,736.00	\$ 12.90	\$ 22,394.40
5	MANO DE OBRA PARA PISO DE CANAL DE CONCRETO MR-40 DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA, (NO INCLUYE CONCRETO) P. U. ** CIENTO OCHO PESOS 27/100 M.N. **	m2	372.00	\$ 108.27	\$ 40,276.44
6	MANO DE OBRA PARA PISO EN TALUD DE CANAL DE CONCRETO MR-40 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA, (NO INCLUYE CONCRETO) P. U. ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. **	m2	111.60	\$ 119.72	\$ 13,360.75
7	CORTE EN CARPETA ASFALTICA CON CORTADORA DE DISCO INC. EL TRAZO P. U. ** TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	ml	20.00	\$ 36.72	\$ 734.40
8	MANO DE OBRA PARA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 DE 15 CM. DE ESPESOR INCLUYE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.5 ML. CIMBRADO, VIBRADO Y CURADO (NO INCLUYE CONCRETO) P. U. ** CIENTO CINCUENTA PESOS 92/100 M.N. **	m2	282.00	\$ 150.92	\$ 42,559.44
9	MANO DE OBRA PARA DENTELLON DE CONCRETO MR-40 DE 40X20 CMS. INCLUYE CIMBRA EN CARA EXTERIOR, (NO INCLUYE EL CONCRETO) P. U. ** OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N. **	ml	3.60	\$ 88.23	\$ 317.63
10	MANO DE OBRA PARA GUARNICION DE CONCRETO MR-40 DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR, 25 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 40 CMS. DE ALTURA, JUNTAS A CADA 3 MTS. INC. CIMBRA, COLADO Y CURADO (NO INCLUYE EL CONCRETO) P. U. ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	ml	131.50	\$ 58.96	\$ 7,753.24
11	RIEGO DE IMPREGNACION EN BASE 1.5 LTS. APROX. POR M2 P. U. ** DIECISEIS PESOS 14/100 M.N. **	m2	280.00	\$ 16.14	\$ 4,519.20
12	SEÑALAMIENTO DE VADO CON SEÑAL PREVENTIVA SP-26 DE 71X71 CMS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION E INSTALACION P. U. ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **	pieza	1.00	\$ 1,277.27	\$ 1,277.27
13	SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX EN JUNTAS, INCLUYE LIMPIEZA DE LAS MISMAS PARA SU CORRECTA APLICACION P. U. ** VEINTITRES PESOS 84/100 M.N. **	ml	70.00	\$ 23.84	\$ 1,668.80
14	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA P. U. ** SEIS PESOS 80/100 M.N. **	m2	1,400.00	\$ 6.90	\$ 9,660.00
15	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 EN PISO Y TALUD DE CANAL, DENTELLON, LOSA Y GUARNICIONES, INCLUYE MATERIALES, FABRICACION Y TRASPORTE AL LUGAR DE LA OBRA P. U. ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **	m3	101.00	\$ 1,335.33	\$ 134,868.33
16	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA P. U. ** SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	m3	80.04	\$ 66.10	\$ 5,290.64

Subtotal de Presupuesto

\$ 354,018.97

** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N. **

I.V.A. 16.00% \$ 56,643.04

Total \$ 410,662.01

** CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **