

194/2016

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			CONTRATO No. 194/2016		FECHA INICIO: 18/AGOSTO/2016	
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			DESCRIPCION DE LA OBRA:		FECHA TERMINO: 30/SEPTIEMBRE/2016	
			AGUA POTABLE - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA PRIV. DE 9ª ENTRE C. CARLOS FUERO Y MÉNDEZ, COL. SANTA ROSA (CONVENIO D.A.C.A.P.001.28/2016-E DE FECHA 9 DE MAYO DE 2016)		PLAZO DE EJECUCION: 44 DIAS NAT.	
ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA						
Presupuesto						
Clave	Descripción de Conceptos	Unidad	Cantidad de trabajo	Precio Unitario con número	Precio Unitario con letra	Importe en pesos
1000.00	RUPTURA Y DEMOLICION DE...					
1000.03	BANQUETA DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	13.80	44.70	CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.	616.86
1000.05	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M3	1.17	658.75	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	770.74
1001.00	CONSTRUCCION DE... (REPOSICIONES)					
1001.07	PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 8 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	13.80	229.31	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N.	3,164.48
1001.11	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR MR= 50 KG/CM2. INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, INSTALACIÓN, JUNTAS DE DILATACIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN, CURADO, FIBRA, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BASE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.					
1005.00	LIMPIEZA Y TRAZO EN LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	M2	7.80	429.37	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N.	3,349.09
1005.01	EN LINEAS DE AGUA POTABLE	M2	26.10	5.56	CINCO PESOS 56/100 M.N.	145.12
1010.00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION...					
1010.02	HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	1.36	125.72	CIENTO VEINTICINCO PESOS 72/100 M.N.	170.98
1083.01	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA O TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION...					
1083.01	DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	22.97	499.67	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	11,477.42
1100.00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO INCLUYE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES...					
1100.02	EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	4.09	76.65	SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.	313.50
1130.00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS					
1130.02	CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL	M3	2.61	202.38	DOSCIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N.	528.21
1131.00	RELLENO EN ZANJAS					
1131.01	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	16.18	27.35	VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.	442.52
1131.06	COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES	M3	9.92	202.38	DOSCIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N.	2,007.61

[illegible]