



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FMREF/16-OP-028

FECHA: 22 DE MAYO DEL 2017

Cont.
001/2017

HOJA 1 DE 1

CUENTA:


SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXP: 0086/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000385	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	M2	90.29	100%	MARZO	MARZO	\$
TOTAL					\$	39,469.59	\$	39,469.59	\$	-	\$	-			39,469.59


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2019
25 MAY 2017
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0086/17
FECHA: 22-may-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA
COL. HIDALGO (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 39,469.59

DESERCIÓN:

SUMA: 39,469.59

MUNICIPAL: 39,469.59

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 90.29

TOTALES DEL AÑO: 90.29

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2

Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: MARZO

FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO

No. DE JORNALES A GENERAR: 119

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

350.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA: SUBCta:
RESPONSABLE: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXP: 0086/17
FECHA: 22/MAY/2017

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
	MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
\$	\$	\$				\$	\$							\$	\$			M2	102.00	CANCELACIÓN DE CONCEPTOS				M2	60.29
39.47	\$	45,042.50	45,042.50			\$	5,572.91							39,469.59	39,469.59										
IA	\$	45,042.50	45,042.50			\$	5,572.91							\$	39,469.59										
II	\$	45,042.50	45,042.50			\$	5,572.91							\$	39,469.59										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO (REFRENDO)

CARACTERISTICAS CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYE: 102 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 10.20 M3 DE EXCAVACIONES Y 102 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F/C=150 KG/CM2.

LATITUD: 28° 35' 53.50" N
LONGITUD: 106° 6' 37.11" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$39,469.59 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 350 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:	FEDERAL
	\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$39,469.59

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO (REFRENDO)



Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO (REFRENDO)	\$13,155.21	\$13,155.21	\$13,159.16	\$39,469.59	1.0000	1.0000
% de Avance	33.33%	33.33%	33.33%	\$39,469.59	1.0000	
Acumulado	33.33%	66.66%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$13,155.21	\$13,155.21	\$13,159.16
Acumulado	\$13,155.21	\$26,310.43	\$39,469.59



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PUBLICAS**

JT 001/2017

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION PARCIAL

**OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CA. 106,
ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO.**

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-33FM-OP-298**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001/2017

MONTO AUTORIZADO: \$ 45,042.50 INC. IVA

MONTO EJERCIDO: \$ 39,469.59 INC. IVA

MONTO CANCELADO: \$ 5,572.91 INC. IVA

**EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ALIVA SA DE
CV**

**PERIODO DE EJECUCION: 07 DE MARZO DE 2017 AL 31
DE MARZO DE 2017.**

fu

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.mcm.chih.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

JT 001/2017

JUSTIFICACION:

EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE: **\$ 5,572.91** INCLUYE IVA, CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO DE TRABAJOS.

CONCLUSION:

LA CANCELACION PARCIAL ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH. A 27 DE ABRIL DE 2017

fn

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.mh.gob.mx



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

CONSTRUCCION DE BANQUETA, C. 106, ESQUINA CON C. 19 DE MARZO, COL. HIDALGO

PRESUPUESTO FINIQUITO

26 / abr / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	90.29	10.14	915.54
2	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO POR LA C. 19 DE MARZO(51.00 X 2.00 MTS).	M2	90.29	12.12	1,094.31
3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	10.00	90.89	908.90
4	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIDO COMPACTO INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO DE LA OBRA	M3	11.17	247.50	2,764.58
5	PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MEMBRANA DE CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACABADO ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	83.42	275.65	22,994.72
6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	6.28	157.44	988.72
7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR Y LIMPIEZA FINAL	M2	90.29	13.38	1,208.08
EXT-01	RENIVELACION DE REGISTRO DE MEDIDOR, INCLUYE: MURO DE BLOCK, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA, MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CONCRETO DE 150 Kg/Cm2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	918.91	1,837.82
EXT-02	FORJADO DE POSERA EN ARBOLES, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, ACERO DE REFUERZO EN ESQUINAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	24.94	52.64	1,312.84
				SUBTOTAL	34,025.51
				IVA	5,444.08
				TOTAL	39,469.59

fw