



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-050
FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2017

CUENTA:

SUBCUENTA

Recibí
gmm
30 Ago/17

Cont
002/2017

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0151/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000001	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	MAYO	\$
TOTAL						\$ 358,020.68	\$ 358,020.68	\$ -	\$ -						179,010.34

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0151/17
FECHA: 02/AGO/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y
CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 358,020.68

INVERSIÓN:

SUMA: 358,020.68

MUNICIPAL: 358,020.68

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.2.1
Implementar el programa de rescate de espacios
públicos

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,078

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

144,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSISTE EN EL TRASLADO DE LAS 7 ESCULTURAS DESDE EL TALLER DE ELABORACIÓN EN LA CD. DE
MÉXICO HASTA EL SITIO EN LA CALLE VICTORIA DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH., ASÍ COMO LA
FABRICACIÓN DE LAS PLACAS INDICATIVAS DE ACERO INOXIDABLE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)

DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)

CARACTERÍSTICAS CONSISTE EN EL TRASLADO DE LAS 7 ESCULTURAS DESDE EL TALLER DE ELABORACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO HASTA EL SITIO EN LA CALLE VICTORIA DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH., ASÍ COMO LA FABRICACIÓN DE LAS PLACAS INDICATIVAS DE ACERO INOXIDABLE.

LATITUD: 28° 38' 11.15" N
LONGITUD: 106° 4' 34.51" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 QUINCENAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$358,020.68 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 144000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$358,020.68

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV.
INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)



Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	QUINCENA		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)	\$179,010.34	\$179,010.34	\$358,020.68	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$358,020.68	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$179,010.34	\$179,010.34
Acumulado	\$179,010.34	\$358,020.68



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

JT 002/2017

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION PARCIAL (CONVENIO)

OBRA: CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2017-PDM-33FM-OP-050**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002/2017

MONTO AUTORIZADO: \$ 405,668.24 INC. IVA
MONTO EJERCIDO: \$ 358,020.68 INC. IVA
MONTO CANCELADO: \$ 47,647.56 INC. IVA
EMPRESA CONTRATISTA: ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV
PERIODO DE EJECUCION: 08 DE MARZO DE 2017 AL 21 DE MAYO DE 2017.

JUSTIFICACION:

EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE: \$ 47,647.56 INCLUYE IVA, CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO DE TRABAJOS.

ATENTAMENTE

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

CHIHUAHUA, CHIH. A 12 DE JULIO DE 2017



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Construccion de corredor escultorico sobre c. Victoria entre Av. Independencia y c. Vicente Guerrero en el Centro Historico de la Ciudad de Chihuahua

PRESUPUESTO FINIQUITO OBRA ADICIONAL

11 / jul / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
EXT.-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA FORTOFLEX C610 DE 7 X 2.5 MTS. CON OJILLOS A CADA 30 CM. PARA PROTECCION Y CUBRIR ESCULTURA ("GIGANTE DE CHIHUAHUA"), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	4946.02	4,946.02
EXT.-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA FORTOFLEX C610 DE 8 X 4 MTS. CON OJILLOS A CADA 30 CM. PARA PROTECCION Y CUBRIR ESCULTURA ("TORRI"), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	9044.14	9,044.14
EXT.-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA FORTOFLEX C610 DE 13 X 6 MTS. CON OJILLOS A CADA 30 CM. PARA PROTECCION Y CUBRIR ESCULTURA ("MON AMOUR"), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	22045.09	22,045.09
EXT.-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA FORTOFLEX C610 DE 7 X 1.5 MTS. CON OJILLOS A CADA 30 CM. PARA PROTECCION Y CUBRIR ESCULTURA ("HIJA FUI DEL AIRE"), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	2967.61	2,967.61
EXT.-11	SERVICIO DE UNIDADES TIPO TRAILER PLATAFORMA Y CAMIONES EQUIPADOS CON GRUA HIDRAULICA ARTICULADA PARA REALIZAR LA CARGA, TRANSPORTACION Y DESCARGA DE 7 ESCULTURAS METALICAS DESDE LA CD. DE MEXICO A CHIHUAHUA, CHIH. A LA CALLE VICTORIA EN LA COL. CENTRO. INCLUYE; EL SEGURO DE LAS OBRAS CONSIDERANDO UN VALOR DE \$1,750,000.00 QUE AMPARA LAS MANIOBRAS DE CARGA, RIESGOS ORDINARIOS DE TRANSITO (CHOQUE O VOLCADURA DEL CAMION, CAIDA DE PUENTES E INCENDIOS), MANIOBRAS DE DESCARGA Y/O MONTAJE A PIE DE CAMION. EL COSTO DEL DEDUCIBLE EN CASO DE SINIESTRO ES DEL 10% Y ES CON CARGO AL CLIENTE. ASI MISMO INCLUYE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DAÑOS A TERCEROS Y SEGURO DEL PERSONAL. INCLUYE; HERRAMIENTAS Y MANIOBRISTAS, ACCESORIOS BASICOS DE SUJECION, ESLINGAS, CADENAS, PARA EL TIPO DE EQUIPO A UTILIZAR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	37671.49	263,700.43
EXT.-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA FORTOFLEX C610 DE 7 X 3 MTS. CON OJILLOS A CADA 30 CM. PARA PROTECCION Y CUBRIR ESCULTURA ("ALMAS PLATICANDO"), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	5935.23	5,935.23
				SUBTOTAL	308,638.52
				IVA	49,382.16
				TOTAL	358,020.68



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN P/

DEPENDENCIA EJECUTIVA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: CONSTRUCCION SOCIAL

SUBC/TA:

PROGRAMA

No. DE OBRAS	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRAS	MOD. DE ELEC.	UBICACION DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CON OBRAS	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS AUTORIZADOS				REDUCCIONES				SU
						FIN.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	
2017OP000001	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACION)	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-33FM-OP-050	IT			\$ 358.02	\$ 405,668.24	\$ 405,668.24			\$ 47,647.56	\$ 47,647.56			

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

\$ 405,668.24	\$ 405,668.24			\$ 47,647.56	\$ 47,647.56		
\$	\$			\$	\$		

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2017

CUENTA:

Rec'd
gmm
09/18/80/17
SUBCUT.

CONF.
002/2017

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0151/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000001	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 358.02	\$ 358,020.68	\$ 358,020.68	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	ABRIL	MAYO	\$ 179,010.34
TOTAL						\$ 358,020.68	\$ 358,020.68	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0151/17
FECHA: 02/AGO/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y
CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 358,020.68

INVERSIÓN:

SUMA: 358,020.68

MUNICIPAL: 358,020.68

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.2.1
Implementar el programa de rescate de espacios
públicos

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,078

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

144,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSISTE EN EL TRASLADO DE LAS 7 ESCULTURAS DESDE EL TALLER DE ELABORACIÓN EN LA CD DE
MÉXICO HASTA EL SITIO EN LA CALLE VICTORIA DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH., ASÍ COMO LA
FABRICACIÓN DE LAS PLACAS INDICATIVAS DE ACERO INOXIDABLE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)

DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)

CARACTERÍSTICAS CONSISTE EN EL TRASLADO DE LAS 7 ESCULTURAS DESDE EL TALLER DE ELABORACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO HASTA EL SITIO EN LA CALLE VICTORIA DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH., ASÍ COMO LA FABRICACIÓN DE LAS PLACAS INDICATIVAS DE ACERO INOXIDABLE.

LATITUD: 28° 38' 11.15" N
LONGITUD: 106° 4' 34.51" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 QUINCENAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$358,020.68 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 144000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$358,020.68

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV.
INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	QUINCENA		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (AMPLIACIÓN)	\$179,010.34	\$179,010.34	\$358,020.68	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%			
Acumulado	50.00%	100.00%	\$358,020.68	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$179,010.34	\$179,010.34
Acumulado	\$179,010.34	\$358,020.68

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 015/17
FECHA: 02/AGO/2017

SUBCTA:
CION SOCIAL

PROGRAMA

REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
A	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	\$							\$	\$					MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS					
	47,647.66							358,020.66	358,020.66			OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00
	\$							\$	\$										
	47,647.66							358,020.66	358,020.66										
	\$							\$	\$										
	47,647.66							358,020.66	358,020.66										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

JT 002/2017

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION PARCIAL (CONVENIO)

OBRA: CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2017-PDM-33FM-OP-050**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002/2017

MONTO AUTORIZADO: \$ 405,668.24 INC. IVA

MONTO EJERCIDO: \$ 358,020.68 INC. IVA

MONTO CANCELADO: \$ 47,647.56 INC. IVA

EMPRESA CONTRATISTA: ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV

PERIODO DE EJECUCION: 08 DE MARZO DE 2017 AL 21 DE MAYO DE 2017.

JUSTIFICACION:

EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE: \$ 47,647.56 INCLUYE IVA, CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO DE TRABAJOS.

ATENTAMENTE

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

CHIHUAHUA, CHIH. A 12 DE JULIO DE 2017



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Construcción de corredor escultórico sobre c. Victoria entre Av. Independencia y c. Vicente Guerrero en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua

PRESUPUESTO FINIQUITO

11 / jul / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	ESCULTURA "MON AMOUR" Agueda Lozano, altura 6mts.	0	0.00	0.00	0.00
1.01	Retiro de adoquín, incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	75.36	0.00
1.02	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye: retiro de material fuera de la obra.	m3	0.00	257.57	0.00
1.03	Suministro y compactación de material calizo al 90% con bailarina en capas de 20 cms. medir compactado, incluye: acarreo de material dentro de obra	m3	0.00	203.54	0.00
1.04	Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	111.25	0.00
1.05	Losa de concreto f'c=200 kg/cm2 con espesor de 15 cms. armada con varilla de #3 @ 15 cms. en ambos sentidos. incluye: ganchos, traslapes y membrana de curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	908.86	0.00
1.06	Trabe t1 de concreto f'c=200kg/cm2 de 0.15x0.20 mts, ahogada en losa de cimentación armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 15 cms, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	339.41	0.00
1.07	Suministro y colocación de placa base pb 6 de 5/8" de 2.00x0.90 mts, incluye: 13 anclas en "u" de 5/8", detalle según plano, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	7649.00	0.00
1.08	Losa de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cms de espesor, armada con varilla #3 @ 25 cms ambos sentidos, acabado martelinado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	546.28	0.00
1.09	Colocación de placa representativa de la escultura de 0.60x0.70 m aproximadamente, ahogada en losa con acabado martelinado, suministrada por Obras Públicas, incluye: mano de obra, herramienta, anclas para su fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1100.00	0.00
1.1	Colocación de escultura, incluye: maniobras, traslado con grúa de bodega a sitio de instalación, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	8000.00	0.00
1.11	Recolocación de adoquín, incluye 5 cms de arena, hule negro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	199.93	0.00
1.12	Retiro de escombros fuera de la obra, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.00	100.32	0.00
1.15	Limpieza general de la obra.	m2	0.00	16.18	0.00
2	ESCULTURA "ALMAS PLATICANDO" Luis López Loza, altura 3mts.	0	0.00	0.00	0.00
2.01	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	45.88	0.00
2.02	Retiro de adoquín, incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	75.36	0.00
2.03	Limpia, trazo y nivelación para desplante de estructura, incluye lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	14.24	0.00
2.04	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye: retiro de material fuera de la obra.	m3	0.00	257.57	0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Construcción de corredor escultórico sobre c. Victoria entre Av. Independencia y c. Vicente Guerrero en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua

PRESUPUESTO FINIQUITO

11 / jul / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
2.05	Suministro y compactación de material calizo al 90% con bailarina en capas de 20 cms. medir compactado, incluye: acarreo de material dentro de obra	m3	0.00	203.54	0.00
2.06	Plantilla de concreto $f_c=100$ kg/cm2 de 5 cms. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	111.25	0.00
2.07	Losa de concreto $f_c=200$ kg/cm2 con espesor de 15 cms. armada con varilla de #3 @ 15 cms. en ambos sentidos. Incluye: ganchos, traslapes y membrana de curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	908.86	0.00
2.08	Trabe T1 de concreto $f_c=200$ kg/cm2 de 0.15x0.20 mts, ahogada en losa de cimentación armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 15 cms, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	339.41	0.00
2.09	Suministro y colocación de placa base de 5/8" de 1.85x0.85 mts, incluye: 13 anclas en "u" de 5/8", detalle según plano, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	6926.44	0.00
2.1	Losa de concreto $f_c=200$ kg/cm2 de 15 cms de espesor, armada con varilla #3 @ 25 cms ambos sentidos, acabado martelinado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	546.28	0.00
2.11	Colocación de placa representativa de la escultura de 0.60x0.70 m aproximadamente, ahogada en losa con acabado martelinado, suministrada por Obras Públicas, incluye: mano de obra, herramienta, anclas para su fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1100.00	0.00
2.13	Colocación de escultura, incluye: maniobras, traslado con grúa de bodega a sitio de instalación, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	8000.00	0.00
2.14	Recolocación de adoquín, incluye 5 cms de arena, hule negro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	199.93	0.00
2.15	Retiro de escombros fuera de la obra, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.00	100.32	0.00
2.16	Limpieza general de la obra.	m2	0.00	16.18	0.00
3	ESCULTURA "GIGANTE DE CHIHUAHUA" José Luis Cuevas, altura 3mts.	0	0.00	0.00	0.00
3.01	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	mi	0.00	45.88	0.00
3.02	Retiro de adoquín, incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	75.36	0.00
3.03	Demolición de piso de concreto hasta 10 cms. de espesor, incluye: retiro de escombros fuera de la obra.	m2	0.00	93.85	0.00
3.04	Limpia, trazo y nivelación para desplante de estructura, incluye lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	14.24	0.00
3.05	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye: retiro de material fuera de la obra.	m3	0.00	257.57	0.00
3.06	Suministro y compactación de material calizo al 90% con bailarina en capas de 20 cms. medir compactado, incluye: acarreo de material dentro de obra	m3	0.00	203.54	0.00
3.07	Plantilla de concreto $f_c=100$ kg/cm2 de 5 cms. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	111.25	0.00



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Construcción de corredor escultórico sobre c. Victoria entre Av. Independencia y c. Vicente Guerrero en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua

PRESUPUESTO FINIQUITO

11 / jul / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
3.08	Losa de concreto $f_c=200$ kg/cm ² con espesor de 15 cms. armada con varilla de #3 @ 15 cms. en ambos sentidos. incluye: ganchos, traslapes y membrana de curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	0.00	908.86	0.00
3.09	Trabe T1 de concreto $f_c=200$ kg/cm ² de 0.15x0.20 mts, ahogada en losa de cimentación armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 15 cms, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	339.41	0.00
3.1	Suministro y colocación de placa base de 5/8" de 1.00x0.35 mts, incluye: 6 anclas en "u" de 5/8", detalle según plano, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2187.84	0.00
3.11	Losa de concreto $f_c=200$ kg/cm ² de 15 cms de espesor, armada con varilla #3 @ 25 cms ambos sentidos, acabado martelinado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	0.00	546.28	0.00
3.12	Colocación de placa representativa de la escultura de 0.60x0.70 m aproximadamente, ahogada en losa con acabado martelinado, suministrada por Obras Públicas, incluye: mano de obra, herramienta, anclas para su fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1100.00	0.00
3.13	Colocación de escultura, incluye: maniobras, traslado con grúa de bodega a sitio de instalación, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	8000.00	0.00
3.14	Recolocación de adoquín, incluye 5 cms de arena, hule negro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	0.00	199.93	0.00
3.15	Retiro de escombros fuera de la obra, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	0.00	100.32	0.00
3.16	Limpieza general de la obra.	m ²	0.00	16.18	0.00
4	ESCULTURA "CASA PERSONAJE" Gabriel Macotela, altura 3mts.	0	0.00	0.00	0.00
4.01	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	45.88	0.00
4.02	Retiro de adoquín, incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	0.00	75.36	0.00
4.03	Demolición de piso de concreto hasta 10 cms. de espesor, incluye: retiro de escombros fuera de la obra.	m ²	0.00	93.85	0.00
4.04	Limpia, trazo y nivelación para desplante de estructura, incluye lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	0.00	14.24	0.00
4.05	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye: retiro de material fuera de la obra.	m ³	0.00	257.57	0.00
4.06	Suministro y compactación de material calizo al 90% con bailarina en capas de 20 cms. medir compactado, incluye: acarreo de material dentro de obra	m ³	0.00	203.54	0.00
4.07	Plantilla de concreto $f_c=100$ kg/cm ² de 5 cms. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	0.00	111.25	0.00
4.08	Losa de concreto $f_c=200$ kg/cm ² con espesor de 15 cms. armada con varilla de #3 @ 15 cms. en ambos sentidos. Incluye: ganchos, traslapes y membrana de curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	0.00	908.86	0.00



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Construccion de corredor escultorico sobre c. Victoria entre Av. Independencia y c. Vicente Guerrero en el Centro Historico de la Ciudad de Chihuahua

PRESUPUESTO FINIQUITO

11 / jul / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
4.09	Trabe t1 de concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$ de 0.15x0.20 mts, ahogada en losa de cimentación armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 15 cms, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	339.41	0.00
4.1	Suministro y colocacion de placa base de 5/8" de 0.65x0.65 mts, incluye: 4 anclas en "u" de 5/8", detalle segun plano, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2082.06	0.00
4.11	Losa de concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$ de 15 cms de espesor, armada con varilla #3 @ 25 cms ambos sentidos, acabado martelinado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	546.28	0.00
4.12	Colocación de placa representativa de la escultura de 0.60x0.70 m aproximadamente, ahogada en losa con acabado martelinado, suministrada por Obras Publicas, incluye: mano de obra, herramienta, anclas para su fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1100.00	0.00
4.13	Colocación de escultura, incluye: maniobras, traslado con grúa de bodega a sitio de instalación, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	8000.00	0.00
4.14	Recolocación de adoquin, incluye 5 cms de arena, hule negro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	199.93	0.00
4.15	Retiro de escombros fuera de la obra, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.00	100.32	0.00
4.16	Limpieza general de la obra.	m2	0.00	16.18	0.00
5	ESCULTURA "HIJA FUI DEL AIRE" Arnaldo Coen, altura 3mts.	0	0.00	0.00	0.00
5.01	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	45.88	0.00
5.02	Demolición de concreto armado en rampa. inc. acarreo a un punto en obra para su posterior retiro.	m3	0.00	664.36	0.00
5.03	Retiro con recuperación de cantera laminada de 40x40 cms, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	80.00	0.00
5.04	Limpia, trazo y nivelación para desplante de estructura, incluye lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	14.24	0.00
5.05	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye: retiro de material fuera de la obra.	m3	0.00	257.57	0.00
5.06	Suministro y compactación de material calizo al 90% con bailarina en capas de 20 cms. medir compactado, incluye: acarreo de material dentro de obra	m3	0.00	203.54	0.00
5.07	Plantilla de concreto $f_c=100\text{ kg/cm}^2$ de 5 cms. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	111.25	0.00
5.08	Losa de concreto $f_c=200\text{ kg/cm}^2$ con espesor de 15 cms. armada con varilla de #3 @ 15 cms. en ambos sentidos. incluye: ganchos ,traslapes y membrana de curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	908.86	0.00
5.09	Trabe t1 de concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$ de 0.15x0.20 mts, ahogada en losa de cimentación armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 15 cms, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	339.41	0.00
5.1	Suministro y colocacion de placa base de 5/8" de 0.40x0.40 mts, incluye: 4 anclas en "u" de 5/8", detalle segun plano, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1180.08	0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Construcción de corredor escultórico sobre c. Victoria entre Av. Independencia y c. Vicente Guerrero en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua

PRESUPUESTO FINIQUITO

11 / jul / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
5.11	Losa de concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$ de 20 cms de espesor en promedio, armada con varilla #3 @ 25 cms ambos sentidos, acabado común para recibir cantera laminada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	908.86	0.00
5.12	Colocación de placa representativa de la escultura de 0.60x0.70 m aproximadamente, ahogada en losa con acabado martelinado, suministrada por Obras Publicas, incluye: mano de obra, herramienta, anclas para su fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1100.00	0.00
5.13	Colocación de escultura, incluye: maniobras, traslado con grúa de bodega a sitio de instalación, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	8000.00	0.00
5.14	Suministro y colocación de cantera en muro de 30 x 40 cms, color similar a el existente, incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	616.55	0.00
5.15	Retiro de escombros fuera de la obra, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.00	100.32	0.00
5.16	Limpieza general de la obra.	m2	0.00	16.18	0.00
6	ESCULTURA "TORII" HERSUA, Manuel Hernandez Suarez, altura 3mts.	0	0.00	0.00	0.00
6.01	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	45.88	0.00
6.02	Retiro de adoquín, incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	75.36	0.00
6.03	Limpia, trazo y nivelación para desplante de estructura, incluye lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	14.24	0.00
6.04	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye: retiro de material fuera de la obra.	m3	0.00	257.57	0.00
6.05	Suministro y compactación de material calizo al 90% con bailarina en capas de 20 cms. medir compactado, incluye: acarreo de material dentro de obra	m3	0.00	203.54	0.00
6.06	Plantilla de concreto $f_c=100\text{ kg/cm}^2$ de 5 cms. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	111.25	0.00
6.07	Llosa de concreto $f_c=200\text{ kg/cm}^2$ con espesor de 15 cms. armada con varilla de #3 @ 15 cms. en ambos sentidos. incluye: ganchos, traslapes y membrana de curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	908.86	0.00
6.08	Trabe T1 de concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$ de 0.15x0.20 mts, ahogada en losa de cimentación armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 15 cms, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	339.41	0.00
6.09	Suministro y colocación de placa base pb 6 de 5/8" de 2.00x0.90 mts, incluye: 13 anclas en "u" de 5/8", detalle según plano, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	7649.00	0.00
6.1	Losa de concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$ de 15 cms de espesor, armada con varilla #3 @ 25 cms ambos sentidos, acabado martelinado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	546.28	0.00



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Construcción de corredor escultórico sobre c. Victoria entre Av. Independencia y c. Vicente Guerrero en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua

PRESUPUESTO FINIQUITO

11 / jul / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
6.11	Colocación de placa representativa de la escultura de 0.60x0.70 m aproximadamente, ahogada en losa con acabado martelinado, suministrada por Obras Públicas, incluye: mano de obra, herramienta, anclas para su fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1100.00	0.00
6.12	Colocación de escultura, incluye: maniobras, traslado con grúa de bodega a sitio de instalación, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	8000.00	0.00
6.13	Recolocación de adoquín, incluye 5 cms de arena, hule negro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	199.93	0.00
6.14	Retiro de escombros fuera de la obra, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.00	100.32	0.00
6.15	Limpieza general de la obra.	m2	0.00	16.18	0.00
7	ESCULTURA "DIVERTIMENTO" Gilberto Aceves Navarro, altura 4.5mts.	0	0.00	0.00	0.00
7.01	Retiro con reubicación de cesto de basura existente (a donde indique la supervisión de obra) incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	650.00	0.00
7.02	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	45.88	0.00
7.03	Retiro de adoquín, incluye: retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	75.36	0.00
7.04	Excavación en material "b" hasta 1 mts. de profundidad a mano, incluye: retiro de material fuera de la obra.	m3	0.00	257.57	0.00
7.05	Suministro y compactación de material calizo al 90% con ballarina en capas de 20 cms. medir compactado, incluye: acarreo de material dentro de obra	m3	0.00	203.54	0.00
7.06	Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	111.25	0.00
7.07	Losa de concreto f'c=200 kg/cm2 con espesor de 15 cms. armada con varilla de #3 @ 15 cms. en ambos sentidos. incluye: ganchos, traslapes y membrana de curado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	908.86	0.00
7.08	Trabe t1 de concreto f'c=200kg/cm2 de 0.15x0.20 mts, ahogada en losa de cimentación armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 15 cms, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00	339.41	0.00
7.09	Suministro y colocación de placa base pb 3 de 5/8" de 0.80x0.45 mts, incluye: 6 anclas en "u" de 5/8", detalle según plano, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	2815.66	0.00
7.1	Losa de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cms de espesor, armada con varilla #3 @ 25 cms ambos sentidos, acabado martelinado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	546.28	0.00
7.11	Colocación de placa representativa de la escultura de 0.60x0.70 m aproximadamente, ahogada en losa con acabado martelinado, suministrada por Obras Públicas, incluye: mano de obra, herramienta, anclas para su fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1100.00	0.00