

1,694,574.61



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0076/17
FECHA: 21/ABR/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. DIAZ ORDAZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,694,574.61

INVERSIÓN:

SUMA: 1,694,574.61
MUNICIPAL: 1,694,574.61
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
TOTALES DEL PROYECTO: 1.00
TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: ENERO
No. DE JORNALES A GENERAR: 5,101

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____
ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____ OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X AMPLIACIÓN: _____
EN PROCESO: _____ REHABILITACIÓN: _____
COMPLEMENTARIO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

00.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Microcarpeta asfáltica elaborada en frío con equipo autopropulsado a base de agregado fino bien graduado y emulsión asfáltica modificada con polímero látex al 3% y residuo asfáltico del 63%
311.35 m3. de microcarpeta asfáltica



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA



DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS MICROCARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN FRÍO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO A BASE DE AGREGADO FINO BIEN GRADUADO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMERO LÁTEX AL 3% Y RESIDUO ASFÁLTICO DEL 63% .
311.35 M3. DE MICROCARPETA ASFÁLTICA

LATITUD: 28° 37' 33.51" N
LONGITUD: 106° 4' 32.83" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,694,574.61 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 36000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:	FEDERAL	\$0.00
	ESTATAL	\$0.00
	MUNICIPAL	\$1,694,574.61

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
MODALIDAD: CONTRATO

‘SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4” (6.35 MM) EN: BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE AV. 1° DE MAYO Y AV. TEOFILO BORUNDA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. ’’

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.
PERIODO: 30 MARZO AL 10 DE ABRIL, 2017.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-019
OBRA No. 2017OP000015

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMEROS Y UN 3% DE LATEX Y AGREGADOS PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE ¼” (6.35 MM) EN: AV. DIAZ ORDAZ, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	294.23	M3.	\$ 4,964.96	\$ 1'460,840.18
SUB -				\$ 1'460,840.18
TOTAL				\$ 233,734.32
IVA 16%				\$ 1'694,574.61
TOTAL				

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

‘SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE AV. 1° DE MAYO Y AV. TEOFILO BORUNDA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.’”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 010/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-019

EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia menor en el concepto de “Re nivelación” entre el volumen programado y el volumen realmente ejercido. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 2,905.59 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p.- Archivo.

