



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-FISMREF/16-DR-002

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000048

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE FEBRERO DE 2017

C. IGNACIO GALICIA DE LUNA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$828,976.63 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2016), QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12352010001-999999-04-15001- 131-000-02E1205-61201-2-5-FI16-000 OBRA	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$828,976.63

1. REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

[Firma]
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

CCP M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
CCP M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
CCP DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
CCP ARCHIVO



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-FISMREF/16-DR-002

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000048

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE FEBRERO DE 2017

D. 054 / 2017

C. IGNACIO GALICIA DE LUNA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$828,976.63 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2016), QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12352010001-999999-04-15001- 131-000-02E1205-61201-2-5-F116-000 OBRA	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$828,976.63 639,209.25

1. REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

H. C. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P. M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P. M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P. ARCHIVO

2017-PDM-FISMREF/16-DR-002

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-002

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFERENDO) NO. EXPEDIENTE: 2016DR000048	RANURADO Y RESANE ENMUROS PARA SISTEMA ELECTRICO Y RED DE COMPUTADORAS	ML	35.00	44.60	1,561.07
		IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON IMPERTEX O SIMILAR	M2	22.00	97.92	2,154.14
		MURO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2	M2	3.70	515.53	1,907.45
		ASENTADO CON MORTERO CEDMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS. ACABADO APARENTE EN UNA DE SUS CARAS	M2	200.00	98.26	19,652.72
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSSEL PLATA ENMUROS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	85.00	242.68	20,628.11
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26 INC. PIJA PARA LAMINA Y TODO LONECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACIÓN	M2	1.00	942.57	942.57
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METALICA CON VARILLA LISA DE 1/2" CON SEPARACIONES NO MAYORES A 12 CMS. INC SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA Y LO NECESARIO PARA SUCORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.00	347.22	1,388.89
		LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON 2 VAR. #3 @ 25 CMS. TRANSVERSAL INC. TUINO EN FILO 2 BASTONES #3 EN APOYO COLADO, MEMBRANA DE CURADO ANCHO DE LOSA DE 25 CMS. Y ACABADO APARENTE	ML	3.45	377.63	1,302.81
		ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE PERALTE ARAMADA CON 3 VAR. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VAR. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	M2	82.00	266.77	21,874.75
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC LINEAL ELEGANCE DE 31.5X31.5 INC. PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	ML	25.00	74.84	1,871.08
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO REHABILITACIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO REFERENDO 2016	CHAFLAN DE MEXCLA DE PROPORCIÓN 1-4 CATEROS	M2	13.40	1,210.02	16,214.26
		INSTALACIONES	ML	60.00	13.86	831.72
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS METALICAS INC. PUERTA , PASADOR, ANCLAJE Y PINTURA DE ESMALTE ALTURA DE 2 MTS	ML	10.00	479.25	4,792.54
		REPOSICIÓN DE ÓLIDUCTO NARANJA EN TENDIDO ELECTRICO EN PLAFONES DAÑADOS	ML	5.00	1,337.31	6,686.53
		SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	5.00	311.31	1,556.55
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	6.00	728.21	4,369.28
		SALIDA DE PVC DE 2" PARA LAVABO, INCLUYE, MATERIALES, CONEXIONES DE PVC, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	2.00	369.73	739.45
		SALIDA DE PVC DE 4" PARA SANITARIO, INCLUYE MATERIALES, CONEXIONES DE PVC, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	2.00	1,747.51	3,495.01
		SONDEO PARA LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA INC. TODO LO NECESARIO PARA SU LOCALIZACIÓN	PIEZA	2.00	676.79	1,353.58
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90X2.10 INC. MARCO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 0.6 X 0.6 MTS INC VIDRIO CLARO DE 3MM MOSQUITERO Y SELLADO				
SUBTOTAL					113,322.51	

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-002

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA REGADERA INC. TUBERIA DE PVC, EXCAVACIONES, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PIEZA	2.00	843.85
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE 2X32 WATTS PARA SOBREPONER COMPLETA INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	5.00	4,004.15
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PVALIN MARCA ORION INC. LLAVE, MEZCALADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PIEZA	4.00	7,049.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO MARCA ORION INC. PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PIEZA	4.00	5,707.48
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000048	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" PARA ABASTO DE RED MUNICIPAL INCLUYE, CONEXIONES, PEGAMENTO, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	60.00	4,978.49
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO NARANJA INC. ZANJEO, CONEXIONES, ARROPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	60.00	2,348.30
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. SANJEADO, ARROPE Y CONEXIONES	ML	40.00	5,657.09
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, ARROPE Y CONEXIONES	ML	40.00	7,036.10
	RUBRO DE GASTO	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	4.00	5,349.22
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANODE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	4.00	8,865.14
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 DE 1.83 MTS. DE LARGO CON BORDES CURVOS, EQUIPADO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y VALVULA DOSIFICADORA PARA AHORRO DE AGUA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1.00	17,149.14
		FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	134.00	45,388.46
	DIRECTO	TECHO DE FALSO PLAFON REGISTRABLE LINEA DE SOMRA DE 120X60 INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	533.00	279,444.01
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SATINADA, MARCA OSSEL O SIMILAR, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	950.00	59,508.00
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, MARCA OSSEL O SIMILAR, INCLVE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	20.00	1,972.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO 4800 OCM MARCA MASTER COOL CON FILTRO DE AIRE CELDEK CON SALIDA BAJA, INCLUYE BASE METALICA, CONEXIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, CONTROL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	48,720.00
	REFRENDO 2016			SUBTOTAL	504,020.44

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-002

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFERENDO)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTOS EN LAMINA CAL. 26 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO	KG	160.00	22,272.00
		SUMINSITRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE 4 VIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PIEZA	4.00	1,166.96
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA SALIDA DE AIRE EVAPORATICO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	4.00	4,872.00
		AFINE DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MENMBRANA DE CURADO ACABADO	M2	300.00	46,980.00
		SUMINSITRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC LINEA TEJAS SANDY DE 50X50 CMS. INC. PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M2	875.00	353,220.00
		LEYENDA "SALON DE USOS MULTIPLES EL SAUZ, CHIH." DE 60 CMS. DE ALTURA Y 6.00 CMS. DE ANCHO	LEYENDA	1.00	4,640.00
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	9.00	2,784.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR CLARO INC. MATERIAL DE SELLADO	M2	38.00	288.84
		ROTULAR EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADA Y MUNICIPIO (LOGOTIPO DE 1.52X2.5 MTS.) DEACUERDO A PROYECTO INCLUYE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA BUENA COLOCACIÓN	PIEZA	2.00	1,740.00
		FINALES			0.00
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	30.00	148.32
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE KIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA	M2	520.00	9.28
		SUBTOTAL			485,438.89
	INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	SUMA			1,184,252.33
		S/IVA			1,020,907.18
		ANTICIPO			306,272.15
	REFERENDO 2016	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SENALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"			714,635.03
		IVA			114,341.60
		TOTAL			828,976.63
					TOTAL

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-DR-097

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2017

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

EXP: 0018/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
2016DR000048	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDÓ)	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 828.98	\$ 828,976.63	\$ 828,976.63	\$ 828,976.63	OBRA	1.00	ENERO	ENERO	\$ 828,976.63
TOTAL							\$ 828,976.63	\$ 828,976.63	\$ 828,976.63					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN