

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-041
FECHA: 29 DE MAYO DEL 2017
CUESTA:
SUBCUESTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0077/17

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Handwritten notes on the left margin:

17-18-19
House Number



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0077/17
FECHA: 29-may-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. ORTIZ MENA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,693,710.71

INVERSIÓN:

SUMA: 1,693,710.71

MUNICIPAL: 1,693,710.71

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M3

TOTALES DEL PROYECTO: 294.08

TOTALES DEL AÑO: 294.08

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 5,098

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

35,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MICROCARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN FRIO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO A BASE DE AGREGADO

FINO BIEN GRADUADO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMERO LÁTEX AL 3% Y RESIDUO

ASFÁLTICO DEL 63%

310.70 M3. DE MICROCARPETA ASFÁLTICA



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBJECT:

PROGRAMA

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 007717
29/MAY/2017

[illegible]

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
Juntos, una mejor ciudad
CHIHUAHUA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. ORTIZ MENA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA



DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. ORTIZ MENA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS MICROCARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN FRÍO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO A BASE DE AGREGADO FINO BIEN GRADUADO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMERO LÁTEX AL 3% Y RESIDUO ASFÁLTICO DEL 63%
310.70 M3. DE MICROCARPETA ASFÁLTICA

LATITUD: 28° 36' 44.17" N
LONGITUD: 106° 6' 26.18" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,693,710.71 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 35000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,693,710.71

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. ORTIZ MENA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA



Calendario de Ejecución de la Obra													
Concepto		SEMANAS				Importe	% Ponderado	Parcial	Acumulado				
		1	2	3	4								
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. ORTIZ MENA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		\$423,427.68	\$423,427.68	\$423,427.68	\$423,427.67	\$1,693,710.71	1.0000	1.0000	\$1,693,710.71				
										25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
% de Avance						1.0000							
Acumulado													

Calendario de Administración de los Recursos									
Parcial					Acumulado				
\$423,427.68	\$423,427.68	\$423,427.68	\$423,427.68	\$423,427.67	\$423,427.68	\$846,855.36	\$1,270,283.04	\$1,693,710.71	\$1,693,710.71

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

‘SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. ORTIZ MENA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.’”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 026/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-041

EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia menor en el concepto de “Re nivelación” entre el volumen programado y el volumen realmente ejercido. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 225.69 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p. - Archivo.

‘SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN BLVD. ORTIZ MENA,
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. ’’

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.
PERIODO: 21 ABRIL AL 28 DE ABRIL, 2017.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-041
OBRA No. 2017OP000042

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMEROS Y UN 3% DE LATEX Y AGREGADOS PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE ¼” (6.35 MM) EN: AV. DIAZ ORDAZ, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	294.08	M3.	\$ 4,964.96	\$ 1'460,095.44
SUB - TOTAL				\$ 1'460,095.44
IVA 16%				\$ 233,615.27
TOTAL				\$ 1'693,710.71