

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-054
FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2017

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

EXP: 0140/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000046	OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUAREZ	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 80.00	\$ 80,003.76	\$ 80,003.76	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	ABRIL	MAYO	\$ 40,001.88
TOTAL						\$ 80,003.76	\$ 80,003.76	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0140/17
FECHA: 27-jun-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUAREZ

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 80,003.76

INVERSIÓN:

SUMA: 80,003.76

MUNICIPAL: 80,003.76

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.4.3.1
Dar Mantenimiento integral a parques, plazas, camellones y jardines del municipio

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO

No. DE JORNALES A GENERAR: 241

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

4,407.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUAREZ

JT_MODIFICACIÓN 029/2017

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUÁREZ.

OFICIOS DE AUTORIZACION: 2017-PDM-OP-054

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 029/2017

MONTO AUTORIZADO:	\$ 80,003.76	INC. IVA
MONTO CONTRATADO:	\$ 80,003.76	INC. IVA
MONTO EJERCIDO:	\$ 0.00	INC. IVA
MONTO DE LA MODIFICIÓN:	\$ 80,003.76	INC. IVA

EMPRESA CONTRATISTA: COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION: 21 ABRIL 2017 AL 20 DE MAYO 2017

ALCANCES DE PROYECTO:

CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: OBRA CIVIL. - COLOCACIÓN DE 387.04 M2 DE HULE NEGRO COMO BARRERA ANTIMALEZA EN ÁREA DE ARENEROS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN 6 POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE 76.64 M DE DENTELLÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR POR 30 CMS DE ALTURA PARA CONFINAR ÁREAS DE ARENEROS, CONSTRUCCIÓN DE 25 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR. ALUMBRADO PÚBLICO. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 72 M DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CAL. 6 EN ARBOTANTES, Y RETIRO Y TRASLADO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA SU SUSTITUCIÓN. MURO PORTA PLACA. - CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO PORTA PLACA INSTITUCIONAL DE LOS PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS DE SEDATU, ADEMÁS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SU PLACA RESPECTIVA.

JUSTIFICACION:

POR AJUSTE EN LA VOLUMETRIA, SE AUTORIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN, SIN VARIAR EL MONTO DE CONTRATO.

CONCLUSION:

LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE


C. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., MAYO DE 2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUAREZ

DESCRIPCIÓN OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUAREZ

CARACTERISTICAS LA OBRA COMPLEMENTARIA PARA TERMINAR DE EQUIPAR EL PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ, INCLUYE.

Obra Civil.- Colocación de 387.04 M2 de hule negro como barrera antimaleza en área de areneros, aplicación de pintura de esmalte en 6 postes de alumbrado público, construcción de 76.64 m de dentellón de 15 cms. De espesor por 30 cms de altura para confinar áreas de areneros, construcción de 25 m2 de piso de concreto de 10 cms de espesor.

1.-

Alumbrado Publico.- Suministro y colocación de 72 m de cable monopolar de aluminio cal. 6 en arbotantes, y retiro y traslado de luminarias de alumbrado público para su sustitución.

2.-

Muro porta Placa.- Construcción de 1 muro porta placa institucional de los programas de rescate de espacios públicos de SEDATU, además del suministro y colocación de su placa respectiva

3.-

LATITUD: 28° 36' 0.42" N
LONGITUD: 105° 59' 59.13" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$80,003.76 (I.V.A. INCLUIDO)

MODIFICACIÓN

BENEFICIARIOS: 4407 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$80,003.76

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA **MODALIDAD:** CONTRATO

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUÁREZ.

PRESUPUESTO MODIFICACIÓN

N°	ESPECIFI	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
1 OBRA CIVIL						
1	1.1	Suministro y colocación de hule negro en el área de areneros. Incluye: materiales, mano de obra, herramieta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	457.46	\$20.31	\$9,291.01
2	1.2	Aplicación de pintura de esmalte en postes en colores blanco y azul en tonos indicados por la Residencia de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$904.71	\$5,428.26
3	1.3	Dentellon de concreto fc=150 kg/cm2 de 15 cm ancho y 30 cms de altura acabado con orillero en esquinas superiores , inc. afine de superficie, cimbra y membrana de curado.	ml	64.00	\$113.15	\$7,241.60
4	1.4	Piso de concreto fc=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado a vuelta de plana, incluye: afine, cimbra y membrana de curado	m2	25.00	\$226.99	\$5,674.75
2 ALUMBRADO PÚBLICO						
5	2.1	Suministro e intalación de cable de aluminio monopolar calibre 6 marca viakon o similar	ml	72.00	\$23.58	\$1,697.76
6	2.2	Retiro y traslado de luminarias punta poste de alumbrado público existente para su sustitución.	pza	6.00	\$554.07	\$3,324.42
3 MURO PORTA- PLACA						
7	3.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentacion, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto fc=150 kg/cm2 de 15x20 cms., aplanado, pintura vinilica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con remetimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. incluye primer y laca automotiva de color.	pza	1.00	\$31,784.56	\$31,784.56
8	3.2	Suministro y colocacion de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e informacion segun secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu). para espacios publicos (ver diseño). incluye fijacion con tornillos a muro porta-placa, asi como lo necesario para su correcta instalacion.	pza	1.00	\$4,526.40	\$4,526.40

OBRA CIVIL

ALUMBRADO PÚBLICO

MURO PORTA- PLACA

\$27,635.62

\$5,022.18

\$36,310.96

SUBTOTAL \$68,968.76

IVA \$11,035.00

TOTAL \$80,003.76

