

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA,
UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA,
COL. RANCHERIA JUAREZ

P. EJECUCION: 30 DIAS NATURALES


F. INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2017
F. TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2017

HOJA 1

029/2017
Presupuestos

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ							
1	1	OBRA CIVIL					
1	1.1	Suministro y colocación de hule negro en el área de areneros. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	387.04	20.31	VEINTE PESOS 31/100 M.N.	7,860.78
2	1.2	Aplicación de pintura de esmalte en postes en colores blanco y azul en tonos indicados por la Residencia de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	904.71	NOVECIENTOS CUATRO PESOS 71/100 M.N.	5,428.26
3	1.3	Dentellon de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15 cm ancho y 30 cms de altura acabado con orillero en esquinas superiores, inc. afine de superficie, cimbra y membrana de curado.	ml	76.64	113.15	CIENTO TRECE PESOS 15/100 M.N.	8,671.82
4	1.4	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado a vuelta de plana, incluye: afine, cimbra y membrana de curado	m2	25.00	226.99	DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N.	5,674.75
Total de OBRA CIVIL							27,635.61
** VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. **							
2	2	ALUMBRADO PÚBLICO					
5	2.1	Suministro e instalación de cable de aluminio monopolar calibre 6 marca viakon o similar	ml	72.00	23.58	VEINTITRES PESOS 58/100 M.N.	1,697.76
6	2.2	Retiro y traslado de luminarias punta poste de alumbrado público existente para su sustitución.	pza	6.00	554.07	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.	3,324.42
Total de ALUMBRADO PÚBLICO							5,022.18
** CINCO MIL VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. **							
3	3	MURO PORTA-PLACA					
7	3.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentación, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms., aplanado, pintura vinilica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con rematamiento de 120 x 95	PZA	1.00	31,784.56	TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	31,784.56



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

ADMINISTRADOR UNICO

HOJA 2

F. INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2017
F. TERMINO: 20 DE MAYO DE 2017


F. JERMINO: 20 DE MAYO DE 2017

P. EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA,
UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA,
COL. RANCHERIA JUAREZ

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
8	3.2	Suministro y colocacion de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e informacion segun secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu). para espacios publicos (ver diseño). incluye fijacion con tornillos a muro porta-placa, así como lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00	4,526.40	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.	4,526.40
Total de MURO PORTA-PLACA							36,310.96
** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **							
Total de OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUÁREZ							68,968.75
** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **							
Subtotal de Presupuesto							68,968.75
** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **							
** OCHENTA MIL TRES PESOS 75/100 M.N. **							
						I.V.A	11,035.00
						Total	80,003.75



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. CARLOS H. ZARZUK RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

HOJA 1

F. INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2017
F. TERMINO: 20 DE MAYO DE 2017

P. EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA,
UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA,
COL. RANCHERIA JUAREZ

Programa de Obra PARQUE PLAN DE AYALA


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017	
					Abr	May

OBRA COMPLEMENTARIA DE
PARQUE PLAN DE AYALA
UBICADO EN CALLE CLASE
OBRERA Y CALLE VIVA VILLA,
COL. RANCHERIA JUAREZ

OBRA CIVIL

1.1	Suministro y colocación de hule negro en el área de areneros. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	387.04	7,860.78	2,341.51	5,519.27
1.2	Aplicación de pintura de esmalte en postes en colores blanco y azul en tonos indicados por la Residencia de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	5,428.26	1,616.93	3,811.33
1.3	Dentellon de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15 cm ancho y 30 cms de altura acabado con orillero en esquinas superiores, inc. afine de superficie, cimbra y membrana de curado.	ml	76.64	8,671.82	2,583.10	6,088.72
1.4	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado a vuelta de plana. Incluye: afine, cimbra y membrana de curado	m2	25.00	5,674.75	1,690.35	3,984.40

ALUMBRADO PÚBLICO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

HOJA 2

F. INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2017
F. TERMINO: 20 DE MAYO DE 2017

P. EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA,
UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA,
COL. RANCHERIA JUAREZ

Programa de Obra PARQUE PLAN DE AYALA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017	
					Abr	May
2.1	Suministro e instalación de cable de aluminio monopolar calibre 6 marca viakon o similar	ml	72.00	1,697.76	505.72	1,192.04
2.2	Retiro y traslado de luminarias punta poste de alumbrado público existente para su sustitución.	pza	6.00	3,324.42	990.25	2,334.17
MURO PORTA-PLACA						
3.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentación. (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto $f'c=150$ kg/cm ² de 15x20 cms., aplanado, pintura vinilica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con remetimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. incluye primer y laca autonotiva de color.	PZA	1.00	31,784.56	9,467.74	22,316.82
3.2	Suministro y colocación de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e información según secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu), para espacios públicos (ver diseño). incluye fijación con tornillos a muro porta-placa, así como lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	4,526.40	1,348.29	3,178.11

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

68,968.75

20,543.89

48,424.86

20,543.89

68,968.75

29.79%

70.21%

29.79%

100.00%

20 DE ABRIL DEL 2017

LOCALIDAD CHIHUAHUA

MUNICIPIO CHIHUAHUA

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL.

RANCHERÍA JUÁREZ

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	OBRA CIVIL				\$39,130.11
1.1	Suministro y colocación de hule negro en el área de arenosos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	387.04	\$24.50	\$9,482.48
1.2	Aplicación de pintura de esmalte en postes en colores blanco y azul en tonos indicados por la Residencia de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$1,245.26	\$7,471.56
1.3	Dentellón de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15 cm ancho y 30 cms de altura acabado con orillero en esquinas superiores, inc. Afine de superficie, cimbra y membrana de curado.	ml	76.64	\$197.45	\$15,132.57
1.4	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado a vuelta de plana, incluye: affine, cimbra y membrana de curado.	m2	25.00	\$281.74	\$7,043.50
2	ALUMBRADO PÚBLICO				\$3,491.70
2.1	Suministro e instalación de cable de aluminio monopolat calibre 6 marca viakon o similar	ml	72.00	\$19.50	\$1,404.00
2.2	Retiro y traslado de luminarias punta poste de alumbrado público existente para su sustitución.	pza	6.00	\$347.95	\$2,087.70
3	MURO PORTA-PLACA				\$36,125.81
3.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentación, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms., aplanado, pintura vinílica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con remetimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. Incluye primer y laca automotiva de color.	PZA	1.00	\$30,978.45	\$30,978.45
3.2	Suministro y colocación de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e información según secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu). para espacios públicos (ver diseño). Incluye fijación: con tornillos a muro porta-placa, así como lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$5,147.36	\$5,147.36

SUBTOTAL

\$78,747.62

16% I.V.A.

\$12,599.62

TOTAL

\$91,347.24

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO

REPRESENTATE LEGAL

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.

BAHIA DE SAN QUINTIN 9303 C, RINCONADAS DE LA SIERRA, CHIHUAHUA.

TEL 614-4243717



LOCALIDAD CHIHUAHUA

MUNICIPIO CHIHUAHUA

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUÁREZ

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	OBRA CIVIL				\$39,130.11
1.1	Suministro y colocación de hule negro en el área de areneros. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	387.04	\$24.50	\$9,482.48
1.2	Aplicación de pintura de esmalte en postes en colores blanco y azul en tonos indicados por la Residencia de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$1,245.26	\$7,471.56
1.3	Dentellón de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15 cm ancho y 30 cms de altura acabado con orillero en esquinas superiores, inc. Afine de superficie, cimbra y membrana de curado.	ml	76.64	\$197.45	\$15,132.57
1.4	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado a vuelta de plana, incluye: afine, cimbra y membrana de curado	m2	25.00	\$281.74	\$7,043.50
2	ALUMBRADO PÚBLICO				\$3,491.70
2.1	Suministro e instalación de cable de alumbrado monopolar calibre 6 marca viakon o similar	ml	72.00	\$19.50	\$1,404.00
2.2	Retiro y traslado de luminarias punta poste de alumbrado público existente para su sustitución.	pza	6.00	\$347.95	\$2,087.70
3	MURO PORTA-PLACA				\$36,125.81
3.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentación, (ver f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms, aplanado, pintura vinílica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con remetimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. Incluye primer y laca automotiva de color.	PZA	1.00	\$30,978.45	\$30,978.45
3.2	Suministro y colocación de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e información según secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu). para espacios públicos (ver diseño). incluye fijación con tornillos a muro porta-placa, así como lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$5,147.36	\$5,147.36

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO

REPRESENTANTE LEGAL

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.

BAHIA DE SAN QUINTIN 9303 C, RINCONADAS DE LA SIERRA, CHIHUAHUA.

TEL 614-4243717

SUBTOTAL \$78,747.62
16% I.V.A. \$12,599.62
TOTAL \$91,347.24