



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL POR LA CANTIDAD DE \$3,534.63 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.) DE RECURSO MUNICIPAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2017-PDM-OP-033 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12352010001-9999999-04-07001- 131-000-02E0301-61201-2-4-PDAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$96,961.81
OBRA		

1. CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK Y MALLA CICLONICA EN PARQUE EL ENCINO KM 7.1.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.




ATENTAMENTE

Jose Granillo Vazquez
LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

No. DE OBRA	2017OP000028
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK Y MALLA CILÓNICA EN PARQUE EL ENCINO KM 7.1
UBICACIÓN	CHIHUAHUA
MOD. DE EJEC.	CONT
SITUA DE LA OBRA	IT
COSTO TOTAL \$ MILES	\$ 96.96
TOTAL	
SUMA	\$ 96,961.81
MUNICIPAL	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -
OTROS	\$ -
MONTOS PRESUPUESTADOS EN PESOS	
METAS DE PROYECTO	OBRA
U. DE CANT	1.00
AVANCE AL 31/12/17	100%
PERIODO DE EJECUCIÓN	FEBRERO
GASTO PROMEDIO MENSUAL	\$ 48,480.91

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-OP-C/019

2017-PDM-OP-033

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (CON I.V.A.)	IMPORTE
1	COSTRUCION DE MURO DE BLOCK Y MALLA CICLONICA EN PARQUE EL ENCINO KM 7.1.	PRESUPUESTO EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL VARIABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, CARGA Y ACARREO FUERA DEL AREA DE TRABAJO A BANCO DE TIRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA PROTECCION DE CIMENTACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA PROTECCION DE CIMENTACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE ELIJA EL CONTRATISTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. ZAPATA CORRIJA DE 1.00 X 0.20 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADO LONGITUDINAL 4 # 3 Y TRANSVERSAL DEL # 3 @ 0.20 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. MURO DE CLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO DE CONCRETO @ 0.60 M. CON VARILLA #3 @ 0.60 M. ACABADO APARENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. MALLA CICLONICA CON UNA ALTURA DE 2.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. EJECUCION DE LOS TRABAJOS LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M2	21	41.66	1,014.84
			M3	12.60	169.97	2,484.28
			M3	6.72	45.61	355.54
			M3	84.00	94.52	9,210.03
			M2	21.00	98.29	2,394.34
			ML	21.00	608.83	14,831.10
			M2	33.60	710.82	27,704.92
			ML	42.00	249.09	12,135.66
			ML	21.00	978.42	23,834.31
			M2	42.00	61.51	2,996.78
						96,961.81
TOTAL						

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ

CURSO MUNICIPAL
TUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

SUBJECT:

PROGRAMA

[illegible]

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

HOJA 1 DE 1

EXP: 0079117
FECHA: 20/JUN/2017