



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACION EN INFORMACION COMPLEMENTARIA QUEDANDO LA CANTIDAD DE LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2017-PDM-33FM-OP-030 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-9999999-04-07022- 131-000-02K0601-61401-2-5-FAFM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$1,841,816.68

OBRA

1. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.



A T E N T A M E N T E

Jose de Jesus Granillo Vazquez
JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO




INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FM-OP-M/045

2017-PDM-33FM-OP-030

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017							
				CONCEPTOS							
				UNIDAD DE MEDIDA	O VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON I.V.A.)	IMPORTE ANUAL			
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUTO DE ALTA DENSIDAD DE 82 MM, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION.	M	1,894.00	67.90	149,179.02		1,841,816.68		
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALAR EL EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL, INCLUYE: TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO PARA DOS CIRCUITOS, GABINETE METALICO CON MIRILLA CON UNA BASE DE MEDICION DE 7X 200 Y UN APARTARRAYO DE 300V.	PZA	2.00	34,858.26	80,871.16				
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 50X50X50, MARCO Y CONCTRA MARCO DE ANGULO Y TAPA DE CONCRETO	PZA	14.00	2,186.45	35,507.95				
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO DE 1.70 MT. DE ALTURA PARA ARBOTANTE METALICO DE 11 MT.	PZA	46.00	2,954.83	157,669.73				
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR CON DOS CONDUCTORES DE ALUM. CAL. 4 (DOS FASES) Y 1 ALUM. CAL. 4 (TIERRA)	M	2,124.00	91.52	225,490.64				
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR CON DOS CONDUCTORES THW CAL. 10 (LUMINARIA)	M	1,196.00	22.65	31,423.70				
			PAGO A UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO CON C.F.E.	PZA	2.00	10,619.90	24,638.17				
			SUMINISTRO Y COLOCACION SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 25 KVA CON VOLTAJES DE 13200/120-240 V., INCLUYE: TRANSFORMADOR, BASE Y REGISTRO DE CONCRETO, CODO, INSERTO, CODO APARTARRAYO, POZO DE TIERRA Y SEÑALIZA-CION DE REGISTRO Y CONDUCTORES.	PZA	2.00	108,737.53	252,271.07				
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TRANSICION MONOFASICA EN POSTE EXISTENTE EN LINEA DE C.F.E.	PZA	2.00	12,985.95	30,127.40				
			ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	PZA	1.00	26,225.58	30,421.67				


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



PROGRAMA

EXP: 013517
FECHA: 08/MAY/2017

TOTAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

Josef Sumner