

CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE LA AV. HOMERO					
PRESUPUESTO CONVENIO ADICIONAL					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIOS EN MONEDA NACIONAL	
			P.U	IMPORTE	
33	Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento medio tipo RL-2K, por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 lt/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	476.05	\$22.86	\$10,882.50
34	Suministro, tendido y compactado de carpetas de concreto asfáltico (mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista espesor 8 cms compacto, tina 3/4", colocada en 2 capas de 4 cms. incluye: materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,338.24	\$240.69	\$466,514.99
			TOTAL PAVIMENTOS		\$516,730.58
	CONCEPTOS EXTRAS				
EXT-02	Colocación de concreto hidráulico premezclado, de f'c= 250 Kg/cm2, utilizado en losa superior, a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, obra falsa, cimbrados y descimbrados, acabado superficial de losa (Rayado), , empotramiento y pasos de tuberías, vibrado, drenes de pvc, curados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	89.00	\$1,086.35	\$96,685.15
EXT-08	Colocación de concreto hidráulico premezclado, de f'c= 250 Kg/cm2, en piso y zapata de canal rectangular , a cualquier altura. Incluye: mano de obra, equipo, vibrado, cimbrados y descimbrados, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	3.00	\$705.66	\$2,116.98
EXT-10	Suministro y Colocación de Alimentador con 2 Conductores de alum. cal. 2 (dos fases) y 1 alum. cal. 4 (tierra) INCLUYE: materiales, mano de obra , desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	M	469.98	\$89.48	\$42,053.90

CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE LA AV. HOMERO					
PRESUPUESTO CONVENIO ADICIONAL					
PRECIOS EN MONEDA NACIONAL					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U	IMPORTE
EXT-15	formación y Compactación de terraplen en canal de aguas pluviales con talud trapezoidal relación 1:1 , estabilizado a base de material pétreo TMA DE 8" Y capa de 20 cms de material con calidad de subrasante cribadao a TMA 0 1 1/2 " de diámetro compactada al 95 % de su p.v.s.m Y afinada de forma manual con pisón y equipo menor .Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor,, maquinaria, acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	M3	200.00	\$482.85	\$96,570.00
			TOTAL EXTRAS		\$237,426.03
	RESUMEN				
	TERRACERIAS			\$	43,158.49
	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE			\$	221,895.00
	PAVIMENTOS			\$	516,730.58
	EXTRAS				\$237,426.03
			SUBTOTAL	\$	1,019,210.10
			IVA	\$	163,073.62
			TOTAL	\$	1,182,283.72