



**CHIHUAHUA**  
**Juntos, una mejor ciudad**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018**

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$783,388.59 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                                                                                 | CONCEPTO                             | IMPORTE      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| MUNICIPAL PDM<br>01-12355010001-999999-04-07035-<br>131-000-02K0803-61501-2-5-FISM-000 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN | \$783,388.59 |

**OBRA**

1. BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



**ATENTAMENTE**

*José de Jesús Granillo Vázquez*  
ING. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO



"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la familia y los valores"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-012

| No. DE OBRA |                                                              | NOMBRE DE LA OBRA             |                                                               | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018 |              |                 |            |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
|             |                                                              |                               |                                                               | CONCEPTOS                    |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               |                                                               | UNIDAD DE MEDIDA             | CANTIDAD     | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    | PRESUPUESTO  |
| 1           | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION. | No. EXPEDIENTES: 20170P000065 | GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y 15 | ML                           | 560.00       | 170.00          | 110,432.00 |              |
|             |                                                              |                               | DE 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y TODO |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.                    |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO            |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL,   | M2                           | 4,600.00     | 180.00          | 960,480.00 |              |
|             |                                                              |                               | MANO DE OBRA, CIMBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL      |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | ANTES DE COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | ELABORACION                                                   |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: LADRILLO  |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | ROJO RECOCIDO, MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MATERIALES,         | PZA                          | 20.00        | 150.40          | 3,489.28   |              |
|             |                                                              |                               | HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA  |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | SU CORRECTA EJECUCION                                         |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | CONSTRUCCION DE DENTELON DE CONCRETO CON SECCION DE 20X25     |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | CM A BASE DE CONCRETO C'F=200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION,    |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | RELLENO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA,         | ML                           | 530.00       | 190.55          | 117,150.14 |              |
|             |                                                              |                               | LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA   |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | EJECUCION                                                     |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | RETIRO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: CARGA DE     | M3                           | 360.00       | 78.08           | 32,606.21  |              |
|             |                                                              |                               | MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION       |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA BANQUETAS, DE BANCO.   |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | INCLUYE SUMINISTRO, ACOMODO, COMPACTACION Y TODO LO           | M3                           | 600.00       | 85.02           | 59,173.92  |              |
|             |                                                              |                               | NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                          |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | AUTORIZADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS                        |                              |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | FISM                                                          | 783,388.59                   |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               | PD17                                                          | 499,942.96                   |              |                 |            |              |
|             |                                                              |                               |                                                               | TOTAL                        | 1,283,331.55 |                 |            |              |
|             |                                                              |                               |                                                               | TOTAL                        |              |                 |            | 1,283,331.55 |

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



EXP: 0063/18

|                                    |                        |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| No.<br>DE<br>OBRA                  | 1                      | BANQUETAS Y<br>GUARNICIONES EN<br>CALLES DE LA COLONIA<br>(AMPLIACIÓN) |
| NOMBRE Y DESCRIPCIÓN<br>DE LA OBRA | CHIHUAHUA              |                                                                        |
| UBICACIÓN                          | LOCALIDAD              |                                                                        |
| MOD.<br>DE<br>EJEC.                | EJEC.                  | CONT                                                                   |
| SITUA<br>CIÓN<br>DE LA<br>OBRA     | OBRA                   | IT                                                                     |
| COSTO<br>TOTAL<br>MILES<br>\$      | \$                     | 1,283.33                                                               |
| TOTAL                              | \$                     | 1,283,331.55                                                           |
| SUMA                               | MUNICIPAL              | 1,283,331.55                                                           |
|                                    | BENEFICIARIOS          | \$                                                                     |
|                                    | OTROS                  | \$                                                                     |
| MONTOS PRESUPUESTADOS              | U. DE CANT<br>PROYECTO | M2                                                                     |
| METAS DE                           | M. IDAD                | 4,600.00                                                               |
| AVANCE                             | AL<br>31/12/18         | 100%                                                                   |
| PERÍODO                            | INC. FIN<br>(MES)      | FEBRERO                                                                |
| GASTO PROMEDIO MENSUAL             |                        | \$                                                                     |
|                                    |                        | 1,283,331.55                                                           |

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



CUENTA: RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

## PROGRAMA

HOJA 1 DE 1

EXP: 01/22/17  
FECHA: 27/01/2017

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| No. DE OBRA                     | 2017OP000055                                                |
| NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA | BANQUETAS Y GUARNITIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION |
| MOP.                            | CONT                                                        |
| UBICACION DE LOCALIDAD          | CHIHUAHUA                                                   |
| No. DE OFICIO AFECTACION        | 2017-PDM-OP-057                                             |
| SITUA CION DE LA OBRA           | IT                                                          |
| AVANCE                          | FIS.                                                        |
| COSTO TOTAL                     | FIN.                                                        |
| MILES \$                        | 4,118.21                                                    |

TOTAL

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

Reming (1980)