



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-FISM-OP-023

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000033

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE ABRIL DE 2018

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$6,615,832.11 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA

CONCEPTO

MUNICIPAL FISM

01-12355010001-999999-04-07001-131-
000-02K0813-61501-2-5-FISM-000

CONSTRUCCION DE VIAS DE
COMUNICACION

IMPORTE

\$6,615,832.11

OBRA

1. PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ – NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

José de Jesús Granillo Vázquez
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-023		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ - NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M. No. EXPEDIENTES: 2018OP000033	OBRAS PRELIMINARES				
		Demolición, por unidad de obra terminada de carpeta asfáltica de espesor variable, en vialidades. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	375	216.00	93,960.00
		Demolición, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	105.00	570.00	69,425.00
		TERRACERIAS				0.00
		Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante en área de rampas de acceso y vialidad cuando el material se desperdicie, en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad. Incluye: corte, extracción, remoción y carga del material excavado, limpieza, acarreo del material de desperdicio; fuera de la obra, así como la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.	m3	3,303.13	129.20	495,046.70
		Compactación, por unidad de obra terminada: de la cama de los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional (inciso: 3.01.01.005-h,09): para noventa por ciento (90%).	me	1,887.50	36.00	78,822.00
		Mazclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado, por unidad de obra terminada: de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-h.14): para un grado de compactación de 95% de su pvsu según la prueba proctor estándar, con material de banco, incluye el suministro del material, humectación, acarreo y todas las maniobras necesarias para su ejecución, en capas no mayores de 20 cm.	me	300.00	190.00	66,120.00
		SUB-TOTAL				803,374.70

Jose Granillo Vazquez
 LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL


2018-PDM-FISM-OP-023						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ - NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M. No. EXPEDIENTES: 2018OP000033	TRABAJO DIVERSOS				
		Dentellón de concreto hidráulico F _c =250kg/cm2, con dimensiones de 0.35 m de altura y 0.20 m de ancho. Incluye: curado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	2,500	242.00	701,800.00
		PAVIMENTACIÓN				
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	M3	1,887.00	280.00	512,897.60
		Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de, rompimiento medio tipo RL-2K, por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 l/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	9,437.50	15.10	165,307.25
		Suministro y colocación de concreto hidráulico en carpeta, por unidad de obr terminada, de concreto MR=40 kg/cm2, con fibra (2 lb/m3), de 15 cms de espesor, acabado rastrillado. Incluye: materiales, silletas, pasajuntas, cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello isonometric, cola de rata, aserrado, cortes, acero de transmisión de esfuerzos de 1/2", mano de obra, herramienta, barrido de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	9,437.50	385.00	4,214,787.50
		Suministro y colocación de tope de concreto hidráulico de 7 cms de altura por 12 cm de ancho por 7.5 m de longitud. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcto ejecución.	PZA	5.00	1,200.00	6,960.00
				SUB-TOTAL		5,701,752.35


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-023

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ - NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M. No. EXPEDIENTES: 2018OP000033	RESUMEN PRESUPUESTAL				
		SEÑALAMIENTO				
		Señales preventivas SP-32 de 71x71 cm (Peatones) de tableros con materia retroreflejante, instalada en poste. Incluye suministro, carga, transporte descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada.	PZA	6.00	1,861.00	12,952.56
		Señales restrictivas (SR) SR-G de 86x16cm (límite de velocidad) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	PZA	6.00	2,664.40	18,544.22
		Señales restrictivas (SR) SR-6 de 30cm por lado (alto) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	PZA	2.00	2,266.50	5,258.28
		Recubrimiento de superficies de Pavimento; Raya de 10 cms de ancho con pintura de esmalte amarillo tráfico, Incluye; microesfera a razón de 1.8 kg/litro de pintura, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	3,750.00	17.00	73,950.00
		SUB-TOTAL				110,705.06
		TOTAL				6,615,832.11


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 28 DE MARZO DE 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

HOJA 1 DE 1



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0118/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FISM	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SAUZ - NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 6,615.83	\$ 6,615,832.11	\$ 6,615,832.11	\$	OBRA	1.00	ABRIL	JULIO	\$ 1,653,958.03
TOTAL					\$	\$ 6,615,832.11	\$ 6,615,832.11	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN