

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-33FMREF/15-OP-C/003

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000217

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE DICIEMBRE DE 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL QUE ASIENDE A UN TOTAL DE \$3,045.77 (TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.), COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFRENDO 2015, ASIGNADO EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2017-PDM-33FMREF/15-OP-004 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02K0402-61201-2-5-FA15-000 OBRA	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$147,316.79

1. RECONSTRUCCION DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISION DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/15-OP-C/003
2017-PDM-33FMREF/15-OP-004

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017							2017-PDM-33FMREF/15-OP-004	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	RECONSTRUCCION DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISION DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRAS DEL C-4. No. EXPEDIENTES: 2017OP000217	PRESUPUESTO						
		TRAZO Y NIVELACION	M2	7.95	17.86	164.70		
		DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CASTILLOS, MUROS, ETC. INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	4.94	184.95	945.23		
		ANCLAJE A DALA DE DESPLANTE EXISTENTE CON VARILLA DE 1/2" @ 60 CMS. INC. PERFORACION, 1.60 MTS. DE LONGITUD DE VARILLA, ANCLAJE Y SIKADUR 31.	PIEZA	18.00	77.87	1,625.93		
		CASTILLO DE 25X25 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRUBOS #3 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO ARMADO Y COLADO	ML	15.50	659.70	11,861.41		
		CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ML	13.00	477.43	7,199.64		
		MURO DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3	M2	33.11	427.10	16,403.89		
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2	M2	27.00	412.15	12,909.54		
		CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20X20 ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #3 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	24.92	529.29	15,300.29		
		CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	11.60	443.97	5,974.06		
		CONTRAFUERTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR, DE 1.50 MTS. DE BASE INFERIOR Y 3.70 MTS. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CMS. DE SECCION VARIABLE; SEGÚN PLANO, INCLUYE CIMBRADO APARENTE CON TUINO EN ARISTAS, ARMADO Y COLADO	PIEZA	2.00	7,697.33	17,857.81		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 55X55 MM DE 1.00 MTS. ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, POSTE EN LINEA DE 2 1/2" CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 1 5/8" CED. 30 DIAMETROS EXTERIORES	ML	14.06	113.30	1,847.88		
		SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, CEPA DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA						
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO DE 3.00 X 3.35 MTS. DE ALTURA INC. PUERTA PEATONAL DE 2.10 X 1.00 MTS. PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, CHAPAS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	1.00	4,590.91	5,325.46			
CANCELACION PARCIAL								
TOTAL							97,414.83	

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/15-OP-C/003

2017-PDM-33FMREF/15-OP-004

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	RECONSTRUCCION DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISION DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4. No. EXPEDIENTES: 2017OP000217	APUNTALAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA PARA COLOCAR MUROS EN CUARTOS DE MAQUINAS	PIEZA	5.00	150.88	875.10
		RANURADO PARA CASTILLOS EN MUROS DE 3.10 MTS. DE ALTURA	PIEZA	4.00	6.60	30.62
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRE DE NAVAJA MARCA RAZON RIBBON CON SEPARACION ENTRE VUELTA Y CUELTA DE 25 CMS MAXIMO	ML	14.06	31.01	505.76
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	9.16	136.92	1,454.22
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR	M2	7.95	201.38	1,857.13
		ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 1.1 X 1.1 X 0.20 MTS ARMADA CON VARILLAS #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS	PZA	6.00	1,763.86	12,276.48
		COLOMNA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON SECCION DE 20 X 40 CMS ARMADA CON 6 Vs#4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CMS INC. CIMBRADO ARMADO Y COLADO	ML	24.60	1,120.22	31,966.54
		RELLENO DE CEPAS Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS	M3	6.64	121.54	936.11
					SUB-TOTAL	49,901.96
					TOTAL	147,316.79
		CANCELACION PARCIAL				


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECursos Municipales

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FMREF/15-OP-004

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2017

HOJA 1 DE 1

EXP: 0263/17

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

SUBCUENTA


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000217	RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4	CHIHUAHUA	CONT	IT	147.32	\$ 147,316.79	\$ 147,316.79	\$ 147,316.79	OBRA	1.00	100%	AGOSTO SEPTIEMBRE	\$ 73,658.40
TOTAL						\$	\$	\$					



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

DEPENDENCIA ELECTORAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: CONSTRUCCION

SUBCITA:

PROGRAMA

HOJA 1 DE 1

EXP: 003317
FECHA: 09/06/2017

NÚM. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. DE ELEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE LA AFECTACIÓN	STATA CON OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTOS AUTORIZADOS				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
						FIG.	PLM.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2017OP000217	RECONSTRUCCIÓN DE BARRA EN CASCITA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE ATRAS DEL C-4	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-33FMREF/15-OP-004	IT			\$	150,362.56	\$	150,362.56		\$	3,045.77	\$	3,045.77		\$	147,316.79	\$	147,316.79				OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00
SUBTOTAL									\$	150,362.56	\$	150,362.56		\$	3,045.77	\$	3,045.77		\$	147,316.79	\$	147,316.79										
TOTAL									\$	150,362.56	\$	150,362.56		\$	3,045.77	\$	3,045.77		\$	147,316.79	\$	147,316.79										
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	150,362.56	\$	150,362.56		\$	3,045.77	\$	3,045.77		\$	147,316.79	\$	147,316.79										

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ GENESIO GRÁNULO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN